令和８年１０月２３日（令和８年１１月１１日）

Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所　工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事
工事地名	兵庫県赤穂市有年牟礼地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5122030003		１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	250日間	自　令和 8年10月24日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	750,295
１０）	地　　区	49 赤穂市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 6月30日
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		42,375,367			
河川土工		式	1		3,405,215			
掘削工(ICT)		式	1		1,407,940			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,400	414.1	1,407,940			単-1号
盛土工		式	1		254,040			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	6,351	254,040			単-2号
法面整形工(ICT)		式	1		70,929			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	70	857.9	60,053			単-3号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	20	543.8	10,876			単-4号
残土処理工		式	1		1,672,306			
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,100	125.5	389,050			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,120	411.3	1,283,256			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		15,570,061			
作業土工		式	1		350,523			
床掘り	土砂	m3	170	240.5	40,885			単-7号
埋戻し	土砂	m3	140	530.2	74,228			単-8号
埋戻し	土砂	m3	110	1,921	211,310			単-9号
基面整正		m2	50	482	24,100			単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) (低水護岸)		式	1		4,926,089			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	m	43	7,757	333,551			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 250×400×350	m2	133	29,130	3,874,290			単-12号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	68	7,131	484,908			単-13号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	3	77,780	233,340			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) (高水護岸)		式	1		6,071,221			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	m	56	17,200	963,200			単-15号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	m2	173	27,210	4,707,330			単-16号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,197	12,591			単-17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	5	77,620	388,100			単-18号
護岸付属物工		式	1		4,222,228			
小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	189,100	189,100			単-19号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	165	10,480	1,729,200			単-20号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	396	5,818	2,303,928			単-21号
付属物設置工		式	1		1,067,501			
階段工 (低水護岸)		式	1		456,116			
現場打階段	18-8-40(高炉)	m2	3	58,480	175,440			単-22号
手摺り	径32A SUS304	m	6	40,750	244,500			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	8	4,522	36,176			単-24号
階段工 (高水護岸)		式	1		611,385			
現場打階段	18-8-40(高炉)	m2	13	30,640	398,320			単-25号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	m2	3	27,210	81,630			単-26号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,197	12,591			単-27号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.4	84,710	33,884			単-28号
止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.6	141,600	84,960			単-29号
付帯道路工		式	1		333,205			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		333,205			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	104	834.9	86,829			単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	104	2,369	246,376			単-31号
構造物撤去工		式	1		4,874,450			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		443,180			
床掘り	土砂	m3	520	240.5	125,060			単-32号
埋戻し	土砂	m3	600	530.2	318,120			単-33号
構造物取壊し工		式	1		3,164,494			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	89	8,450	752,050			単-34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	74	17,150	1,269,100			単-35号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	92	208.4	19,172			単-36号
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	62	208.4	12,920			単-37号
砕石舗装撤去	RC-40 敷厚100㎜	m2	260	90.24	23,462			単-38号
袋詰玉石	撤去(再利用)　2t用	袋	145	7,502	1,087,790			単-39号
運搬処理工		式	1		1,266,776			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	96	2,612	250,752			単-40号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	74	3,236	239,464			単-41号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	5,253	26,265			単-42号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	96	3,995	383,520			単-43号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	74	4,750	351,500			単-44号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	3,055	15,275			単-45号
仮設工		式	1		17,124,935			
工事用道路工		式	1		4,411,500			
工事用道路	設置 土砂	m3	2,000	149	298,000			単-46号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,440	645	1,573,800			単-47号
工事用道路	撤去 土砂	m3	2,000	365.6	731,200			単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,030	535	1,086,050			単-49号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	860	438.7	377,282			単-50号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石舗装	RC-40 敷厚150mm	m2	940	231.8	217,892			単-51号
砕石舗装	撤去 RC-40 敷厚150mm	m2	940	135.4	127,276			単-52号
土留･仮締切工		式	1		6,225,459			
大型土のう	耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応	袋	489	7,956	3,890,484			単-53号
大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	袋	489	4,775	2,334,975			単-54号
仮水路工		式	1		232,200			
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　支給品	m	54	4,300	232,200			単-55号
汚濁防止工		式	1		1,231,740			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	54	22,810	1,231,740			単-56号
運搬処理工		式	1		83,936			
現場支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	t	4.02	10,440	41,968			単-57号
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	t	4.02	10,440	41,968			単-58号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		4,940,100			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	99	18,700	1,851,300			単-59号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	198	15,600	3,088,800			単-60号
直接工事費		式	1		42,375,367			
共通仮設費		式	1		5,199,000			
共通仮設費		式	1		1,040,000			
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		442,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,159,000			
純工事費		式	1		47,574,367			
現場管理費		式	1		15,777,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ２橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		63,351,367			
一般管理費等		式	1		12,288,633			
工事価格		式	1		75,640,000			
消費税相当額		式	1		7,564,000			
工事費計		式	1		83,204,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	414.1	414.1	
計					414.1	
単価					414.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	857.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	857.9	857.9	
計					857.9	
単価					857.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	543.8	543.8	
計					543.8	
単価					543.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	530.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	530.2	530.2	
計					530.2	
単価					530.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	7,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83	93,450	77,563.5	
計					77,563.5	
単価					7,757	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 250×400×350	単位	m2	数量	1	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	29,130	29,130	
計					29,130	
単価					29,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,131	7,131	
計					7,131	
単価					7,131	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	3	単価	77,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	3	77,360	232,080	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.3	4,197	1,259.1	
計					233,339.1	
単価					77,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.84	93,450	171,948	
計					171,948	
単価					17,200	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	単位	m2	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	5	単価	77,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	5	77,360	386,800	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.3	4,197	1,259.1	
計					388,059.1	
単価					77,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2	84,030	168,060	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	5	4,197	20,985	
計					189,045	
単価					189,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	m2	数量	165	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	133	1,315	174,895	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	32	48,030	1,536,960	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4	4,197	16,788	
計					1,728,643	
単価					10,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	396	単価	5,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	25	9,131	228,275	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	40	51,470	2,058,800	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4	4,197	16,788	
計					2,303,863	
単価					5,818	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打階段	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	3	単価	58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.09	47,250	4,252.5	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.4	5,189	2,075.6	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	48,030	96,060	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8	9,131	73,048	
計					175,436.1	
単価					58,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	手摺り	径32A SUS304	単位	m	数量	6	単価	40,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段手摺設置	径32A×t2	m	6	5,685	34,110	
階段手摺り	32A*t2(SUS304) L=3.04m	組	2	105,170	210,340	
計					244,450	
単価					40,750	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	8	単価	4,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	4.6	4,805	22,103	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	3.4	4,137	14,065.8	
計					36,168.8	
単価					4,522	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打階段	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	13	単価	30,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	2	6,529	13,058	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	5	51,470	257,350	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14	9,131	127,834	
計					398,242	
単価					30,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	単位	m2	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.4	単価	84,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.4	77,360	30,944	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.7	4,197	2,937.9	
計					33,881.9	
単価					84,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.6	単価	141,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.6	51,470	30,882	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5	9,131	45,655	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2	4,197	8,394	
計					84,931	
単価					141,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	834.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	834.9	834.9	
計					834.9	
単価					834.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,369	2,369	
計					2,369	
単価					2,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	530.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	530.2	530.2	
計					530.2	
単価					530.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,450	8,450	
計					8,450	
単価					8,450	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	17,150	17,150	
計					17,150	
単価					17,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	208.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.4	208.4	
計					208.4	
単価					208.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	208.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.4	208.4	
計					208.4	
単価					208.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	砕石舗装撤去	RC-40 敷厚100㎜	単位	m2	数量	10	単価	90.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	365.6	365.6	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					902.4	
単価					90.24	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	袋詰玉石	撤去(再利用)　2t用	単位	袋	数量	1	単価	7,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石(再利用)	撤去･積込 2t用	袋	1	3,802	3,802	
袋詰玉石(再利用)	運搬･荷卸 2t用 DID無 0.3km以下	袋	1	3,700	3,700	
計					7,502	
単価					7,502	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,612	2,612	
計					2,612	
単価					2,612	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,236	3,236	
計					3,236	
単価					3,236	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,253	5,253	
計					5,253	
単価					5,253	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,995	3,995	
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	工事用道路	設置 土砂	単位	m3	数量	1	単価	149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	0.5	125.1	62.55	
押土（ルーズ）	土砂 5,000m3未満	ｍ３	0.5	172.8	86.4	
計					148.95	
単価					149	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2,440	単価	645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	2,440	411.3	1,003,572	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	2,400	237.5	570,000	
計					1,573,572	
単価					645	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	工事用道路	撤去 土砂	単位	m3	数量	1	単価	365.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	365.6	365.6	
計					365.6	
単価					365.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2,030	単価	535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	2,030	411.3	834,939	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	2,000	125.5	251,000	
計					1,085,939	
単価					535	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	438.7	438.7	
計					438.7	
単価					438.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	砕石舗装	RC-40 敷厚150㎜	単位	m2	数量	10	単価	231.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1.5	125.1	187.65	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.5	1,420	2,130	
計					2,317.65	
単価					231.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	砕石舗装	撤去 RC-40 敷厚150mm	単位	m2	数量	10	単価	135.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1.5	365.6	548.4	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1.5	411.3	616.95	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1.5	125.5	188.25	
計					1,353.6	
単価					135.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう	耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,956	7,956	
計					7,956	
単価					7,956	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	757.8	757.8	
大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	袋	1	4,017	4,017	
計					4,774.8	
単価					4,775	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　　支給品	単位	m	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径1,200㎜ 要 全ての費用	m	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	数量	1	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	22,810	22,810	
計					22,810	
単価					22,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	t	数量	1	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	952.5	952.5	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,486	9,486	
計					10,438.5	
単価					10,440	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	t	数量	1	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	952.5	952.5	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,486	9,486	
計					10,438.5	
単価					10,440	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,639	1,363,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 控350mm	ｍ２	100	7,800	780,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	31,200	768,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		332	
計					2,913,000	
単価					29,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	階段手摺設置	径32A×t2	単位	m	数量	10	単価	5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	29,300	19,631	
普通作業員		人	1.33	24,100	32,053	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,166	
計					56,850	
単価					5,685	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,300	55,670	
とび工		人	8.4	28,300	237,720	
普通作業員		人	1.8	24,100	43,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		102,130	
計					480,500	
単価					4,805	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,300	43,950	
とび工		人	6.1	28,300	172,630	
普通作業員		人	2.7	24,100	65,070	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		90,450	
計					413,700	
単価					4,137	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,450	
単価					8,450	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,145	17,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,150	
単価					17,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石(再利用)	撤去･積込 2t用	単位	袋	数量	10	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	日	0.25	49,450	12,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,020	
単価					3,802	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石(再利用)	運搬･荷卸 2t用 DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,300	4,395	
特殊作業員		人	0.15	25,100	3,765	
普通作業員		人	0.15	24,100	3,615	
袋詰玉石運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	袋	10	1,780	17,800	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	日	0.15	49,450	7,417	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					37,000	
単価					3,700	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)	ｍ３	100	4,750	475,000	
計					475,000	
単価					4,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614	
特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379	
普通作業員		人	0.294	24,100	7,085	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,080	13,253	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					79,560	
単価					7,956	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.068	29,300	1,992	
特殊作業員		人	0.068	25,100	1,706	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	56,800	3,862	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		18	
計					7,578	
単価					757.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 (ｸﾚｰﾝ仕様)	積込･荷卸(再利用)	日	0.25	49,450	12,362	
大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	袋	10	1,420	14,200	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					40,170	
単価					4,017	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,135	313,500	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×20 1,000未満	m	100	17,883	1,788,300	
アンカー工 10%		式	1		178,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		370	
計					2,281,000	
単価					22,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.27	23,800	6,426	
軽油		L	20.5	143	2,931	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	0.34	23,600	8,024	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.34	1,230	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,800	
単価					1,780	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,080	
単価					45,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	110	143	15,730	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.38	10,700	14,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,800	
単価					56,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾚｰﾝ仕様）	積込･荷卸(再利用)	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
軽油		L	14.25	143	2,037	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	0.25	23,600	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.25	1,230	307	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,200	
単価					1,420	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,300	64,460	
普通作業員		人	5.4	24,100	130,140	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,910	109,802	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,098	
計					313,500	
単価					3,135	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	88	143	12,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,910	
単価					49,910	円／日