令和８年１０月２６日（令和８年１１月１１日）

Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設Ａ１橋台撤去他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所　工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事
工事地名	兵庫県赤穂市有年牟礼地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5122030002	１４）	単価適用年月	2026年 8月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	１式	１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	247日間　自　令和 8年10月27日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	3,201,120	
１０）	地　　区	49 赤穂市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 6月30日	
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		39,747,667			
河川土工		式	1		2,429,743			
掘削工(ICT)		式	1		41,410			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	100	414.1	41,410			単-1号
盛土工		式	1		794,346			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	6,351	635,100			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	813.9	81,390			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	411.3	49,356			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	237.5	28,500			単-5号
盛土工(ICT)		式	1		1,433,144			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,500	250.4	375,600			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,630	411.3	670,419			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,630	237.5	387,125			単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		160,843			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	10	857.9	8,579			単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	280	543.8	152,264			単-10号
法覆護岸工		式	1		15,689,434			
作業土工		式	1		371,774			
床掘り	土砂	m3	180	240.5	43,290			単-11号
埋戻し	土砂	m3	150	1,921	288,150			単-12号
埋戻し	土砂	m3	10	1,045	10,450			単-13号
基面整正		m2	62	482	29,884			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)(低水護岸)		式	1		5,887,944			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	m	52	7,757	403,364			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ　250×400×350	m2	158	29,130	4,602,540			単-16号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	80	7,131	570,480			単-17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	77,890	311,560			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) (高水護岸)		式	1		6,244,364			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	m	52	17,200	894,400			単-19号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	m2	182	27,210	4,952,220			単-20号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,197	8,394			単-21号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	5	77,870	389,350			単-22号
護岸付属物工		式	1		3,185,352			
小口止	18-8-40(高炉)	箇所	3	161,100	483,300			単-23号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	150	10,430	1,564,500			単-24号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	208	5,469	1,137,552			単-25号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物設置工		式	1		1,062,129			
階段工 (低水護岸)		式	1		451,440			
現場打階段	18-8-40(高炉)	m2	3	58,480	175,440			単-26号
手摺り	径32A SUS304	m	6	40,750	244,500			単-27号
足場	安全ネット必要	掛m2	7	4,500	31,500			単-28号
階段工 (高水護岸)		式	1		610,689			
現場打階段	18-8-40(高炉)	m2	14	29,100	407,400			単-29号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	m2	3	27,210	81,630			単-30号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,197	12,591			単-31号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.3	87,160	26,148			単-32号
止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.6	138,200	82,920			単-33号
付帯道路工		式	1		413,303			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		413,303			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	129	834.9	107,702			単-34号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	129	2,369	305,601			単-35号
構造物撤去工		式	1		3,390,808			
作業土工		式	1		749,316			
床掘り	土砂	m3	820	240.5	197,210			単-36号
埋戻し	土砂	m3	870	530.2	461,274			単-37号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	237.5	33,250			単-38号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	411.3	57,582			単-39号
構造物取壊し工		式	1		1,608,458			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	92	8,450	777,400			単-40号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	47	17,150	806,050			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	120	208.4	25,008			単-42号
運搬処理工		式	1		1,033,034			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	92	2,612	240,304			単-43号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	47	3,236	152,092			単-44号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	5,253	31,518			単-45号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	92	3,995	367,540			単-46号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	47	4,750	223,250			単-47号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	3,055	18,330			単-48号
仮設工		式	1		16,762,250			
仮設盛土工		式	1		239,044			
仮設盛土	4.0m以上	m3	130	936.4	121,732			単-49号
仮設盛土撤去		m3	130	902.4	117,312			単-50号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工		式	1		16,523,206			
大型土のう	耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応	袋	1,246	8,467	10,549,882			単-51号
大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	袋	1,246	4,794	5,973,324			単-52号
樋門･樋管		式	1		42,748,073			
河川土工		式	1		58,688			
盛土工(ICT)		式	1		5,008			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	20	250.4	5,008			単-53号
残土処理工		式	1		53,680			
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.5	12,550			単-54号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	411.3	41,130			単-55号
樋門･樋管本体工		式	1		26,126,100			
作業土工		式	1		402,480			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	340	240.5	81,770			単-56号
埋戻し	土砂	m3	270	1,045	282,150			単-57号
基面整正		m2	80	482	38,560			単-58号
矢板工		式	1		4,189,834			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m/枚 鋼矢板打込長 1.8m	枚	17	31,060	528,020			単-59号
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 2.2m	枚	2	63,790	127,580			単-60号
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	63,790	127,580			単-61号
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 4.5m	枚	8	64,830	518,640			単-62号
可とう鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.2m	枚	2	707,800	1,415,600			単-63号
可とう鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	707,800	1,415,600			単-64号
鋼矢板頭部鉄筋	D16 L=600mm	本	34	1,671	56,814			単-65号
函渠工		式	1		18,926,909			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	52	5,043	262,236			単-66号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.4m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	60	35,500	2,130,000			単-67号
鉄筋	SD345 D13	t	1.4	329,500	461,300			単-68号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.78	282,400	785,072			単-69号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	7	6,393	44,751			単-70号
止水板	ｺﾞﾑ止水板 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型(可とう性・耐震用) 280×16	m	16	32,080	513,280			単-71号
型枠	一般型枠	m2	140	8,423	1,179,220			単-72号
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	95,960	191,920			単-73号
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 B2.4m×H 1.2m	基	1	12,340,000	12,340,000			単-74号
防護柵	柵高1.1m	m	3	120,200	360,600			単-75号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	5,129	153,870			単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30	5,192	155,760			単-77号
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100ｍｍ 長さ 500ｍｍ 間詰無	組	3	116,300	348,900			単-78号
翼壁工 (川表)		式	1		944,240			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	21	4,748	99,708			単-79号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	12	35,500	426,000			単-80号
鉄筋	SD345 D13	t	0.59	329,500	194,405			単-81号
型枠	一般型枠	m2	26	8,423	218,998			単-82号
足場	安全ネット必要	掛m2	1	5,129	5,129			単-83号
柵工(川裏)		式	1		1,662,637			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	1	1,400	1,400			単-84号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	8	5,374	42,992			単-85号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	9	47,250	425,250			単-86号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.07	329,500	23,065			単-87号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.46	282,400	129,904			単-88号
型枠	一般型枠	m2	50	10,150	507,500			単-89号
足掛金物	B=300mm	個	10	2,170	21,700			単-90号
蓋	縞鋼板蓋 B1000×L2700桝用 t6(2枚組)	枚	2	119,400	238,800			単-91号
足場	安全ネット必要	掛m2	50	5,129	256,450			単-92号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	3	5,192	15,576			単-93号
護床工		式	1		532,726			
作業土工		式	1		55,119			
床掘り	土砂	m3	20	2,178	43,560			単-94号
埋戻し	土砂	m3	3	3,853	11,559			単-95号
かご工		式	1		477,607			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	30	15,800	474,000			単-96号
間詰石	割栗石 50-150mm	m3	0.6	6,013	3,607			単-97号
水路工		式	1		16,030,559			
作業土工		式	1		357,095			
床掘り	土砂	m3	290	240.5	69,745			単-98号
埋戻し	土砂	m3	160	1,045	167,200			単-99号
埋戻し	土砂	m3	50	1,921	96,050			単-100号
基面整正		m2	50	482	24,100			単-101号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		5,245,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.8m 内高 1.8m	m	15	349,700	5,245,500			単-102号
集水桝工		式	1		10,427,964			
現場打ち集水桝	S-3型(1500×2500×3500) 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,306,000	1,306,000			単-103号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	S-7型(1500×2300×3500) 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,218,000	1,218,000			単-104号
蓋	縞鋼板蓋 B1600×L2600×t6(5枚組)	枚	5	81,990	409,950			単-105号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000×L2300(3枚組)	枚	3	82,560	247,680			単-106号
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	97,300	194,600			単-107号
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製 純径間1.8m 扉体高0.4m 揚程1.8m	基	1	6,272,000	6,272,000			単-108号
足場	安全ネット必要	掛m2	150	5,129	769,350			単-109号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	2	5,192	10,384			単-110号
道路改良		式	1		1,782,307			
道路土工		式	1		1,782,307			
路体盛土工		式	1		169,250			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,351	127,020			単-111号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	813.9	16,278			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	411.3	16,452			単-113号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	237.5	9,500			単-114号
路体盛土工(ICT)		式	1		1,369,176			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,400	250.4	350,560			単-115号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,570	411.3	645,741			単-116号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,570	237.5	372,875			単-117号
路床盛土工		式	1		51,596			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	854.8	25,644			単-118号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	411.3	16,452			単-119号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	237.5	9,500			単-120号
路床盛土工(ICT)		式	1		137,905			
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	130	362.1	47,073			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	411.3	57,582			単-122号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	237.5	33,250			単-123号
法面整形工(ICT)		式	1		54,380			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	100	543.8	54,380			単-124号
直接工事費		式	1		84,278,047			
共通仮設費		式	1		12,739,400			
共通仮設費		式	1		6,208,400			
運搬費		式	1		1,154,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,154,000	1,154,000			単-125号
準備費		式	1		3,222,400			
表面はぎ土運搬･処分	根混り土	m3	320	10,070	3,222,400			単-126号
技術管理費		式	1		1,146,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		686,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,531,000			
純工事費		式	1		97,017,447			
現場管理費		式	1		24,790,000			
工事原価		式	1		121,807,447			
一般管理費等		式	1		21,742,553			
工事価格		式	1		143,550,000			
消費税相当額		式	1		14,355,000			
工事費計		式	1		157,905,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	414.1	414.1	
計					414.1	
単価					414.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	813.9	813.9	
計					813.9	
単価					813.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.4	250.4	
計					250.4	
単価					250.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	857.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	857.9	857.9	
計					857.9	
単価					857.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	543.8	543.8	
計					543.8	
単価					543.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	7,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83	93,450	77,563.5	
計					77,563.5	
単価					7,757	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 250×400×350	単位	m2	数量	1	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	29,130	29,130	
計					29,130	
単価					29,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,131	7,131	
計					7,131	
単価					7,131	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	77,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	4	77,360	309,440	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.5	4,197	2,098.5	
計					311,538.5	
単価					77,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.84	93,450	171,948	
計					171,948	
単価					17,200	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	単位	m2	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	5	単価	77,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	5	77,360	386,800	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.6	4,197	2,518.2	
計					389,318.2	
単価					77,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	3	単価	161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	5	84,030	420,150	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	15	4,197	62,955	
計					483,105	
単価					161,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	m2	数量	150	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	120	1,315	157,800	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	29	48,030	1,392,870	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	3	4,197	12,591	
計					1,563,261	
単価					10,430	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	208	単価	5,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	21	47,240	992,040	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	15	9,131	136,965	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2	4,197	8,394	
計					1,137,399	
単価					5,469	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打階段	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	3	単価	58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.09	47,250	4,252.5	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.4	5,189	2,075.6	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	48,030	96,060	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8	9,131	73,048	
計					175,436.1	
単価					58,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	手摺り	径32A SUS304	単位	m	数量	6	単価	40,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段手摺設置	径32A×t2	m	6	5,685	34,110	
階段手摺り	32A*t2(SUS304) L=3.04m	組	2	105,170	210,340	
計					244,450	
単価					40,750	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	7	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	3.8	4,805	18,259	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	3.2	4,137	13,238.4	
計					31,497.4	
単価					4,500	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打階段	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	14	単価	29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	2	6,529	13,058	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	5	51,470	257,350	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	15	9,131	136,965	
計					407,373	
単価					29,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	単位	m2	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	87,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.3	77,360	23,208	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.7	4,197	2,937.9	
計					26,145.9	
単価					87,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.6	単価	138,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.6	48,030	28,818	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5	9,131	45,655	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2	4,197	8,394	
計					82,867	
単価					138,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	834.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	834.9	834.9	
計					834.9	
単価					834.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,369	2,369	
計					2,369	
単価					2,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	530.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	530.2	530.2	
計					530.2	
単価					530.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,450	8,450	
計					8,450	
単価					8,450	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	17,150	17,150	
計					17,150	
単価					17,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	208.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.4	208.4	
計					208.4	
単価					208.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,612	2,612	
計					2,612	
単価					2,612	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,236	3,236	
計					3,236	
単価					3,236	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,253	5,253	
計					5,253	
単価					5,253	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,995	3,995	
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	仮設盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	130	単価	936.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	140	237.5	33,250	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	140	411.3	57,582	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	130	237.6	30,888	
計					121,720	
単価					936.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	仮設盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	902.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	365.6	365.6	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					902.4	
単価					902.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	大型土のう	耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1,246	単価	8,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,000	237.5	237,500	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,040	411.3	427,752	
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1,204	7,932	9,550,128	
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	42	7,956	334,152	
計					10,549,532	
単価					8,467	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	単位	袋	数量	1,246	単価	4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1,204	789.3	950,317.2	
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	42	757.8	31,827.6	
大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	袋	1,246	4,005	4,990,230	
計					5,972,374.8	
単価					4,794	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.4	250.4	
計					250.4	
単価					250.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m/枚 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	31,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	25,290	25,290	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	5,769	5,769	
計					31,059	
単価					31,060	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 2.2m	単位	枚	数量	1	単価	63,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	56,900	56,900	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,882	6,882	
計					63,782	
単価					63,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 2.1m	単位	枚	数量	1	単価	63,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	56,900	56,900	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,882	6,882	
計					63,782	
単価					63,790	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.5m/枚 鋼矢板打込長 4.5m	単位	枚	数量	1	単価	64,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	56,900	56,900	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1	7,925	7,925	
計					64,825	
単価					64,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	可とう鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.2m	単位	枚	数量	1	単価	707,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	697,000	697,000	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による可とう鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	10,720	10,720	
計					707,720	
単価					707,800	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	可とう鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.1m	単位	枚	数量	1	単価	707,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	697,000	697,000	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による可とう鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	10,720	10,720	
計					707,720	
単価					707,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鋼矢板頭部鉄筋	D16 L=600mm	単位	本	数量	34	単価	1,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	t	0.03	173,700	5,211	
ﾌﾚｱ溶接工	K型 立向き D16	m	7	7,368	51,576	
計					56,787	
単価					1,671	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	52	単価	5,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5	47,250	236,250	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	5,189	25,945	
計					262,195	
単価					5,043	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.4m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,500	35,500	
計					35,500	
単価					35,500	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	329,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	329,500	329,500	
計					329,500	
単価					329,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	282,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	282,400	282,400	
計					282,400	
単価					282,400	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,393	6,393	
計					6,393	
単価					6,393	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	止水板	ｺﾞﾑ止水板 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型(可とう性・耐震用)　280×16	単位	m	数量	1	単価	32,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（ゴム製）	m	1	32,080	32,080	
計					32,080	
単価					32,080	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		ｍ２	1	8,423	8,423	
計					8,423	
単価					8,423	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	95,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	打継面ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m2	8	5,161	41,288	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0.02	268,200	5,364	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	2	47,250	94,500	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5	10,150	50,750	
計					191,902	
単価					95,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 B2.4m×H1.2m	単位	基	数量	1	単価	12,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 B2.4m×H1.2m	基	1	331,900	331,900	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 B2.4m×H1.2m	基	1	12,000,000	12,000,000	
計					12,331,900	
単価					12,340,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	防護柵	柵高1.1m	単位	m	数量	3	単価	120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工	H=1.1m ｱﾝｶｰ固定式	m	3	6,156	18,468	
防護柵	H=1.1m L=3.4m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾒｯｷ	組	1	342,000	342,000	
計					360,468	
単価					120,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,129	5,129	
計					5,129	
単価					5,129	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,192	5,192	
計					5,192	
単価					5,192	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100ｍｍ 長さ 500ｍｍ 間詰無	単位	組	数量	1	単価	116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置		組	1	5,271	5,271	
グラウト管 （材料費）	500(mm) (SUS304)	組	1	111,000	111,000	
計					116,271	
単価					116,300	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	21	単価	4,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	47,250	94,500	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,189	5,189	
計					99,689	
単価					4,748	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,500	35,500	
計					35,500	
単価					35,500	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	329,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	329,500	329,500	
計					329,500	
単価					329,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		ｍ２	1	8,423	8,423	
計					8,423	
単価					8,423	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,129	5,129	
計					5,129	
単価					5,129	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	8	単価	5,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.8	47,250	37,800	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,189	5,189	
計					42,989	
単価					5,374	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	47,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	1	47,250	47,250	
計					47,250	
単価					47,250	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	329,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	329,500	329,500	
計					329,500	
単価					329,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	282,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	282,400	282,400	
計					282,400	
単価					282,400	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	足掛金物	B=300mm	単位	個	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	φ19 B=300 全樹脂巻	個	1	2,170	2,170	
計					2,170	
単価					2,170	円／個

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	蓋	縞鋼板蓋 B1000×L2700桝用 t6(2枚組)	単位	枚	数量	2	単価	119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1,934	
縞鋼板蓋	B1100×L2800×t6 (ｽﾞﾚ止め、吊金具含む)2枚組	組	1	236,800	236,800	
計					238,734	
単価					119,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,129	5,129	
計					5,129	
単価					5,129	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,192	5,192	
計					5,192	
単価					5,192	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,178	2,178	
計					2,178	
単価					2,178	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,853	3,853	
計					3,853	
単価					3,853	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	単位	m2	数量	30	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置（スロープ型）	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	ｍ２	30	15,350	460,500	
吸出し防止材設置	点在	m2	8	1,678	13,424	
計					473,924	
単価					15,800	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	間詰石	割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	6,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	ｍ３	1	1,112	1,112	
捨石（材料費）		ｍ３	1.21	4,050	4,900.5	
計					6,012.5	
単価					6,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.8m 内高 1.8m	単位	m	数量	15	単価	349,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	15	34,550	518,250	
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×2000 標準	個	5	485,000	2,425,000	
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×1800 短切(定着用)凸ﾌﾗｯﾄ	個	1	631,000	631,000	
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×1000 短切(定着用)凹ﾌﾗｯﾄ	個	1	437,000	437,000	
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×(894/1056) 斜切(定着用)	個	1	528,000	528,000	
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×(1763/837) 斜切(定着用)	個	1	606,000	606,000	
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2 L=7.9m	本	4	4,732	18,928	
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2 L=7.1m	本	4	4,254	17,016	
PC用定着装置	後付用 30T型 1T15.2	個	16	3,928	62,848	
計					5,244,042	
単価					349,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ち集水桝	S-3型(1500×2500×3500) 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,306,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.59	1,400	10,626	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.76	47,250	35,910	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.12	5,189	5,811.68	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	9.12	47,250	430,920	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	67.52	10,150	685,328	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.35	329,500	115,325	
足掛金物	φ19 B=300 全樹脂巻	個	10	2,170	21,700	
計					1,305,620.68	
単価					1,306,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	現場打ち集水桝	S-7型(1500×2300×3500) 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.13	1,400	9,982	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.71	47,250	33,547.5	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.08	5,189	5,604.12	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	9.15	47,250	432,337.5	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	55.92	10,150	567,588	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	ｔ	0.47	282,400	132,728	
足掛金物	φ19 B=300 全樹脂巻	個	9	2,170	19,530	
目地板	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	2.6	6,393	16,621.8	
計					1,217,938.92	
単価					1,218,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	蓋	縞鋼板蓋 B1600×L2600×t6(5枚組)	単位	枚	数量	5	単価	81,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	5	967	4,835	
縞鋼板蓋	B1600×L2600×t6 (ｽﾞﾚ止め、吊金具含む)5枚組	組	1	405,100	405,100	
計					409,935	
単価					81,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000×L2300(3枚組)	単位	枚	数量	3	単価	82,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1,934	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	391	391	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B1000×L2300 (ﾎﾞﾙﾄ固定､ﾒｯｷ)3枚組	組	1	130,000	130,000	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受桁･受枠設置	H100×L2300 桝用	箇所	1	12,430	12,430	
受桁	H100×100×6×8 L=2290mm SS400(BP･合成ｺﾞﾑ含む)	組	1	64,600	64,600	
受枠(打ち込み式)	L50×50×6(寸切ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ含む)	組	1	38,300	38,300	
計					247,655	
単価					82,560	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	打継面ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m2	8	5,161	41,288	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0.03	268,200	8,046	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	2	47,250	94,500	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5	10,150	50,750	
計					194,584	
単価					97,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製 純径間1.8m 扉体高0.4m 揚程1.8m	単位	基	数量	1	単価	6,272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ設置	純径間1.8m 扉体高0.4m 揚程1.8m	基	1	331,900	331,900	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	純径間1.8m 扉体高0.4m 揚程1.8m	基	1	5,940,000	5,940,000	
計					6,271,900	
単価					6,272,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,129	5,129	
計					5,129	
単価					5,129	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,192	5,192	
計					5,192	
単価					5,192	円／空m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	813.9	813.9	
計					813.9	
単価					813.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.4	250.4	
計					250.4	
単価					250.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	854.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	854.8	854.8	
計					854.8	
単価					854.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	路床盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	362.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	362.1	362.1	
計					362.1	
単価					362.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	543.8	543.8	
計					543.8	
単価					543.8	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,154,000	1,154,000	
計					1,154,000	
単価					1,154,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	表面はぎ土運搬･処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,962	1,962	
残土等処分		ｍ３	1	8,100	8,100	
計					10,062	
単価					10,070	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,639	1,363,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 控え350㎜	ｍ２	100	7,800	780,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	31,200	768,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		332	
計					2,913,000	
単価					29,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	階段手摺設置	径32A×t2	単位	m	数量	10	単価	5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	29,300	19,631	
普通作業員		人	1.33	24,100	32,053	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,166	
計					56,850	
単価					5,685	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,300	55,670	
とび工		人	8.4	28,300	237,720	
普通作業員		人	1.8	24,100	43,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		102,130	
計					480,500	
単価					4,805	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,300	43,950	
とび工		人	6.1	28,300	172,630	
普通作業員		人	2.7	24,100	65,070	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		90,450	
計					413,700	
単価					4,137	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,450	
単価					8,450	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,145	17,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,150	
単価					17,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	ｍ３	100	4,750	475,000	
計					475,000	
単価					4,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,300	5,977	
特殊作業員		人	0.204	25,100	5,120	
普通作業員		人	0.204	24,100	4,916	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	45,980	9,379	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		320	
計					79,320	
単価					7,932	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614	
特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379	
普通作業員		人	0.294	24,100	7,085	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,080	13,253	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					79,560	
単価					7,956	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	789.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,300	2,168	
特殊作業員		人	0.074	25,100	1,857	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.074	52,000	3,848	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		20	
計					7,893	
単価					789.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.068	29,300	1,992	
特殊作業員		人	0.068	25,100	1,706	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	56,800	3,862	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		18	
計					7,578	
単価					757.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾚｰﾝ仕様)	積込･荷卸(再利用)	日	0.25	49,450	12,362	
大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	袋	10	1,408	14,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					40,050	
単価					4,005	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	25,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	Ⅱw型 L=2.0m	枚	1	25,288.56	25,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,290	
単価					25,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	29,300	5,332	
とび工		人	0.364	28,300	10,301	
普通作業員		人	0.182	24,100	4,386	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	156,400	28,464	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		9,207	
計					57,690	
単価					5,769	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	56,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	Ⅱw型 L=4.5m	枚	1	56,899.26	56,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,900	
単価					56,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.217	29,300	6,358	
とび工		人	0.435	28,300	12,310	
普通作業員		人	0.217	24,100	5,229	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	156,400	33,938	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		10,985	
計					68,820	
単価					6,882	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
とび工		人	0.5	28,300	14,150	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	156,400	39,100	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,650	
計					79,250	
単価					7,925	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 L=4.5m	枚	1	697,000	697,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					697,000	
単価					697,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による可とう鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	29,300	9,669	
とび工		人	0.67	28,300	18,961	
普通作業員		人	0.33	24,100	7,953	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打込機運転(陸上施工)	打込 電動式60kW 可とう鋼矢板Ⅱw型	日	0.33	160,100	52,833	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		17,784	
計					107,200	
単価					10,720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	173,700	173,700	
計					173,700	
単価					173,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレア溶接工	K型 立向き D16	単位	m	数量	10	単価	7,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
溶接工		人	1	32,100	32,100	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		12,280	
計					73,680	
単価					7,368	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	329,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	197,400	197,400	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132,100	132,100	
計					329,500	
単価					329,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	282,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	173,700	173,700	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108,700	108,700	
計					282,400	
単価					282,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	打継面ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	単位	m2	数量	10	単価	5,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	1	25,100	25,100	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		8,600	
計					51,610	
単価					5,161	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	173,700	173,700	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	94,550	94,550	
計					268,250	
単価					268,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式 B2.4m×H1.2m	単位	基	数量	1	単価	331,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,300	58,600	
特殊作業員		人	4	25,100	100,400	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,700	
計					331,900	
単価					331,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工	H=1.1m ｱﾝｶｰ固定式	単位	m	数量	10	単価	6,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
特殊作業員		人	0.5	25,100	12,550	
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		10,260	
計					61,560	
単価					6,156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,300	46,880	
とび工		人	8.5	28,300	240,550	
普通作業員		人	1.3	24,100	31,330	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,340	
計					512,900	
単価					5,129	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,300	84,970	
型わく工		人	5.3	31,400	166,420	
とび工		人	2.5	28,300	70,750	
普通作業員		人	5.7	24,100	137,370	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		59,690	
計					519,200	
単価					5,192	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967	96,700	
別途計上のため0円		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,700	
単価					967	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	点在	単位	m2	数量	100	単価	1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
吸出し防止シート	（イ）	ｍ２	108	765	82,620	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,680	
計					167,800	
単価					1,678	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2 L=7.9m	単位	本	数量	1	単価	4,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	8.7	544	4,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,732	
単価					4,732	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2 L=7.1m	単位	本	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	7.82	544	4,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,254	
単価					4,254	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
別途計上のため0円		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,100	
単価					391	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受桁･受枠設置	H100×L2300 桝用	単位	箇所	数量	10	単価	12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
特殊作業員		人	2	25,100	50,200	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,250	
計					124,300	
単価					12,430	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ設置	純径間1.8m 扉体高0.4m 揚程1.8m	単位	基	数量	1	単価	331,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,300	58,600	
特殊作業員		人	4	25,100	100,400	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,700	
計					331,900	
単価					331,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,100	138,050	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
運搬費等率 434%		式	1		937,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		293	
計					1,154,000	
単価					1,154,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	45,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	65	143	9,295	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,980	
単価					45,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,080	
単価					45,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	110	143	15,730	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.38	10,700	14,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,800	
単価					56,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾚｰﾝ仕様)	積込･荷卸(再利用)	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	1,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
軽油		L	14.2	143	2,030	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	0.25	23,600	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.25	769	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,080	
単価					1,408	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	156,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					156,400	
単価					156,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打込機運転(陸上施工)	打込 電動式60kW 可とう鋼矢板Ⅱw型	単位	日	数量	1	単価	160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.35	21,700	29,295	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.35	69,300	93,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					160,100	
単価					160,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
鉄筋工		人	1.7	27,200	46,240	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	ｔ	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,390	
計					173,700	
単価					173,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,780	
計					197,400	
単価					197,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720	
鉄筋工		人	2.9	27,200	78,880	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,560	
計					108,700	
単価					108,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720	
鉄筋工		人	2.8	27,200	76,160	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,850	
計					94,550	
単価					94,550	円／ｔ