令和８年１０月１６日　（令和８年１０月２７日）

Ｒ８名張川工事用道路他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事
工事地名	自）三重県名張市朝日町地先 至）三重県名張市黒田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	木津川上流河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7320010001	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	162日間　自　令和 8年10月19日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月29日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	三重県	２２）	処 分 費 等	23,143,900
１０）	地　　区	89 名張市	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	名張川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		101,531,006			
河川土工		式	1		60,788,352			
盛土工(ICT)		式	1		9,200,400			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,800	1,353	9,200,400			単-1号
法面整形工(ICT)		式	1		186,252			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	330	564.4	186,252			単-2号
残土処理工		式	1		51,401,700			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	10,500	251.4	2,639,700			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,500	3,099	32,539,500			単-4号
残土等処分		m3	10,500	1,545	16,222,500			単-5号
法覆護岸工		式	1		4,087,962			
作業土工		式	1		166,900			

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	30	2,316	69,480			単-6号
埋戻し	土砂	m3	20	4,087	81,740			単-7号
基面整正		m2	32	490	15,680			単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		3,921,062			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	35	12,090	423,150			単-9号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	10	12,720	127,200			単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100㎜	m2	36	32,380	1,165,680			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150㎜	m2	35	34,000	1,190,000			単-12号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	39	9,094	354,666			単-13号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,252	12,756			単-14号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	76,730	306,920			単-15号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=20cm	m2	31	10,990	340,690			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工		式	1		52,044			
縁石工		式	1		52,044			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×100～250×600	m	1	12,820	12,820			単-17号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	210×100×600	m	4	9,806	39,224			単-18号
排水構造物工		式	1		223,870			
作業土工		式	1		66,970			
床掘り	土砂	m3	10	2,316	23,160			単-19号
埋戻し	土砂	m3	10	4,087	40,870			単-20号
基面整正		m2	6	490	2,940			単-21号
管渠工		式	1		121,560			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種　φ300	m	6	20,260	121,560			単-22号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		35,340			

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	17,670	35,340			単-23号
坂路設置工		式	1		201,810			
盛土工		式	1		18,720			
盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	1,872	18,720			単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		183,090			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40 舗装厚100mm	m2	30	6,103	183,090			単-25号
構造物撤去工		式	1		55,643			
防護柵撤去工		式	1		5,250			
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	6	875	5,250			単-26号
排水構造物撤去工		式	1		27,688			
U型側溝撤去	再利用撤去	m	8	3,461	27,688			単-27号
縁石撤去工		式	1		7,375			

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	5	1,475	7,375			単-28号
運搬処理工		式	1		15,330			
現場発生品運搬		t	1.4	10,950	15,330			単-29号
仮設工		式	1		36,121,325			
工事用道路工		式	1		34,022,325			
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	640	7,494	4,796,160			単-30号
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,000	1,918	1,918,000			単-31号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	2,000	1,221	2,442,000			単-32号
法面整形	法面締固め無し	m2	3,670	462.5	1,697,375			単-33号
仮設舗装	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	6,390	3,429	21,911,310			単-34号
土のう	耐候性大型土のう(3年)対応 製作・設置・撤去	袋	140	8,982	1,257,480			単-35号
交通管理工		式	1		2,099,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	37	21,400	791,800			単-36号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	76	17,200	1,307,200			単-37号
直接工事費		式	1		101,531,006			
共通仮設費		式	1		17,275,800			
共通仮設費		式	1		10,598,800			
準備費		式	1		9,360,800			
伐木	枝葉・幹・根	m2	900	2,062	1,855,800			単-38号
伐竹	枝葉・幹・根	m2	1,000	7,505	7,505,000			単-39号
技術管理費		式	1		548,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		548,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		690,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,677,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		118,806,806			
現場管理費		式	1		25,302,000			
工事原価		式	1		144,108,806			
一般管理費等		式	1		22,221,194			
工事価格		式	1		166,330,000			
消費税相当額		式	1		16,633,000			
工事費計		式	1		182,963,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					548,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	6,800	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	6,800	262.3	1,783,640	CB210570
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	7,600	251.4	1,910,640	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	7,590	725.2	5,504,268	CB210110
計					9,198,548	
単価					1,353	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	564.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	564.4	564.4	CB220070
計					564.4	
単価					564.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	251.4	251.4	CB210020
計					251.4	
単価					251.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	3,099	3,099	CB210110
計					3,099	
単価					3,099	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,545	1,545	CB210560
計					1,545	
単価					1,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,316	2,316	CB210030
計					2,316	
単価					2,316	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410
計					4,087	
単価					4,087	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	490	490	CB210080
計					490	
単価					490	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	12,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.295	93,320	120,849.4	CB226170
計					120,849.4	
単価					12,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.363	93,320	127,195.16	CB226170
計					127,195.16	
単価					12,720	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	32,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	32,380	32,380	WB825010 単－　40号
計					32,380	
単価					32,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	34,000	34,000	WB825010 単－ 41号
計					34,000	
単価					34,000	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	9,094	9,094	CB226120
計					9,094	
単価					9,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,252	4,252	CB224710
計					4,252	
単価					4,252	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	76,730	76,730	CB226180
計					76,730	
単価					76,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=20cm	単位	m2	数量	10	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	46,720	93,440	CB240010
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,637	16,370	CB221110
計					109,810	
単価					10,990	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×100～250×600	単位	m	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	12,820	12,820	CB422510
計					12,820	
単価					12,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	210×100×600	単位	m	数量	1	単価	9,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9,806	9,806	CB422510
計					9,806	
単価					9,806	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,316	2,316	CB210030
計					2,316	
単価					2,316	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410
計					4,087	
単価					4,087	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	490	490	CB210080
計					490	
単価					490	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種　φ300	単位	m	数量	1	単価	20,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	20,260	20,260	CB222860
計					20,260	
単価					20,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.1	1,637	13,259.7	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.1	45,550	50,105	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12.1	9,366	113,328.6	CB240210
計					176,693.3	
単価					17,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	10	単価	1,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	10	251.4	2,514	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	10	725.2	7,252	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	10	895.1	8,951	CB210510
計					18,717	
単価					1,872	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40 舗装厚100㎜	単位	m2	数量	30	単価	6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3	45,550	136,650	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	9,366	28,098	CB240210
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	26	704.9	18,327.4	CB410030
計					183,075.4	
単価					6,103	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	875	875	WB810770 単－ 42号
計					875	
単価					875	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,461	3,461	WB821410 単－ 43号
計					3,461	
単価					3,461	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,475	1,475	CB422540
計					1,475	
単価					1,475	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	998.1	998.1	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,943	9,943	CB010420
計					10,941.1	
単価					10,950	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	640	単価	7,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	710	251.4	178,494	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	710	626.3	444,673	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	640	6,520	4,172,800	CB210510
計					4,795,967	
単価					7,494	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1,000	単価	1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,200	251.4	301,680	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	1,150	626.3	720,245	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1,000	895.1	895,100	CB210510
計					1,917,025	
単価					1,918	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	2,000	単価	1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	2,200	251.4	553,080	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	2,200	626.3	1,377,860	CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	2,000	254.7	509,400	CB210510
計					2,440,340	
単価					1,221	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	462.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	462.5	462.5	CB220010
計					462.5	
単価					462.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	仮設舗装	再生粗粒度As(20) 舗装厚50㎜	単位	m2	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	1	1,081	1,081	CB410030
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50㎜ 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,348	2,348	CB410260
計					3,429	
単価					3,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土のう	耐候性大型土のう(3年)対応 製作・設置・撤去	単位	袋	数量	140	単価	8,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	140	8,229	1,152,060	WB252730 単－ 44号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	120	251.4	30,168	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	120	626.3	75,156	CB210110
計					1,257,384	
単価					8,982	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,400	21,400	WB010211 単－　45号
計					21,400	
単価					21,400	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 単－　46号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	伐木	枝葉・幹・根	単位	m2	数量	900	単価	2,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	ｍ２	900	37.69	33,921	CB320510
除根（伐木除根）		ｍ２	900	43.76	39,384	CB320530
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り	ｍ２	900	100.7	90,630	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43.5km以下	ｍ３	148	3,903	577,644	CB320580
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43.5km以下	ｍ３	23	3,903	89,769	CB320580
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43.5km以下	ｍ３	19	3,903	74,157	CB320580
処分費（ｍ３） 伐木･枝葉		ｍ３	148	5,000	740,000	WB020051 単－ 47号
処分費（ｍ３） 伐木･幹		ｍ３	23	5,000	115,000	WB020051 単－ 48号
処分費（ｍ３） 伐木･根		ｍ３	19	5,000	95,000	WB020051 単－ 49号
計					1,855,505	
単価					2,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	伐竹	枝葉・幹・根	単位	m2	数量	1,000	単価	7,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	ｍ２	1,000	168.2	168,200	CB320510
除根（伐木除根）		ｍ２	1,000	43.76	43,760	CB320530
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り	ｍ２	1,000	100.7	100,700	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 34.5km以下	ｍ３	107	3,634	388,838	CB320580
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 34.5km以下	ｍ３	229	3,634	832,186	CB320580
処分費（ｍ３） 伐竹:枝葉･幹		ｍ３	107	13,000	1,391,000	WB020051 単－　50号
処分費（ｍ３） 伐竹:根		ｍ３	229	20,000	4,580,000	WB020051 単－　51号
計					7,504,684	
単価					7,505	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	32,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,350	1,535,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,630	663,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	29,000	1,039,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		640	
計					3,238,000	
単価					32,380	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,350	1,535,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,630	663,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	29,000	1,201,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		240	
計					3,400,000	
単価					34,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	875	87,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,500	
単価					875	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,460.86	34,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,610	
単価					3,461	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,400	8,937	
特殊作業員		人	0.294	28,700	8,437	
普通作業員		人	0.294	24,500	7,203	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,230	14,473	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		240	
計					82,290	
単価					8,229	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） 伐木･枝葉		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） 伐木･幹		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	幹	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） 伐木･根		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） 伐竹:枝葉･幹		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐竹:枝葉･幹	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３） 伐竹:根		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐竹:根	ｍ３	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式