令和８年１１月１０日

下京税務署建築工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令 和　8　　年　　10　月　作成

近 畿 地 方 整 備 局　　営 繕 部

工　　事　　名　　R8下京税務署建築工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	￥	2	1	2	9	6	0	0	0	0	0
工事価格積算額	￥	1	9	3	6	0	0	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
庁舎	1式	1,451,565,215	
門	1式	2,286,013	
囲障	1式	2,843,699	
屋外排水設備	1式	10,911,909	
舗装	1式	8,168,183	
雑工作物	1式	9,862,132	
樹木	1式	999,912	
エレベーター設備工事	1式	45,951,200	
取りこわし	1式	6,864,880	
計		1,539,453,143	
［共通費］			
共通仮設費	1式	85,131,419	
現場管理費	1式	129,155,725	
一般管理費等	1式	182,259,713	
計		396,546,857	
合計		1,936,000,000	
消費税等相当額	1式	193,600,000	10%
総合計		2,129,600,000	

直接工事費　科目別内訳

庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	60,035,323	
土工	1	式	31,003,410	
地業	1	式	18,970,681	
鉄筋	1	式	149,133,520	
コンクリート	1	式	133,311,402	
型枠	1	式	154,276,544	
鉄骨	1	式	61,040,168	
木構造	1	式	131,753,120	
既製コンクリート	1	式	35,037,978	
防水	1	式	23,218,958	
タイル	1	式	3,499,730	
木	1	式	31,332,635	
屋根及びとい	1	式	31,709,737	
金属	1	式	188,810,940	
左官	1	式	10,849,874	

直接工事費　科目別内訳

庁舎

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具	1	式	154,349,243	
塗装	1	式	26,604,904	
内外装	1	式	139,266,008	
ユニット及びその他	1	式	62,217,875	
その他	1	式	5,143,165	
計			1,451,565,215	

直接工事費　科目別内訳

門

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
門	1	式	2,286,013	
計			2,286,013	

直接工事費　科目別内訳

囲障

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
囲障	1	式	2,843,699	
計			2,843,699	

直接工事費　科目別内訳

屋外排水設備

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外排水設備	1	式	10, 911, 909	
計			10, 911, 909	

直接工事費　科目別内訳

舗装

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
舗装	1	式	8, 168, 183	
計			8, 168, 183	

直接工事費　科目別内訳

雑工作物

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
雑工作物	1	式	9,862,132	
計			9,862,132	

直接工事費　科目別内訳

樹木

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
樹木	1	式	999,912	
計			999,912	

直接工事費　科目別内訳

エレベーター設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎	1	式	45,951,200	
計			45,951,200	

直接工事費　科目別内訳

取りこわし

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
取りこわし	1	式	6,864,880	
計			6,864,880	

直接工事費　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	60,035,323	
計				60,035,323	
土工		1	式	31,003,410	
計				31,003,410	
地業	地業	1	式	18,970,681	
計				18,970,681	
鉄筋	躯体	1	式	148,407,800	
鉄筋	外部仕上	1	式	725,720	
計				149,133,520	
コンクリート	躯体	1	式	132,165,642	
コンクリート	外部仕上	1	式	1,145,760	
計				133,311,402	
型枠	躯体	1	式	150,546,374	
型枠	外部仕上	1	式	1,810,200	
型枠	内部仕上	1	式	1,919,970	

直接工事費　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				154,276,544	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	17,722,582	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	41,780,902	
鉄骨	耐火被覆	1	式	1,536,684	
計				61,040,168	
木構造	躯体	1	式	131,753,120	
計				131,753,120	
既製コンクリート	外部	1	式	28,374,292	
既製コンクリート	内部	1	式	6,663,686	
計				35,037,978	
防水	外部	1	式	21,940,441	
防水	内部	1	式	1,278,517	
計				23,218,958	
タイル	内部	1	式	3,499,730	
計				3,499,730	

直接工事費　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
木	外部	1	式	15,285,668	
木	内部	1	式	16,046,967	
計				31,332,635	
屋根及びとい	外部	1	式	31,709,737	
計				31,709,737	
金属	外部	1	式	86,428,430	
金属	内部	1	式	102,382,510	
計				188,810,940	
左官	外部	1	式	4,449,678	
左官	内部	1	式	6,400,196	
計				10,849,874	
建具	アルミニウム製建具	1	式	75,841,400	
建具	鋼製建具	1	式	31,580,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	15,050,500	
建具	ステンレス製建具	1	式	5,729,000	

直接工事費　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	木製建具	1	式	3,724,800	
建具	ガラス	1	式	22,423,543	
計				154,349,243	
塗装	外部	1	式	16,046,983	
塗装	内部	1	式	10,557,921	
計				26,604,904	
内外装	外部	1	式	270,480	
内外装	内部	1	式	138,995,528	
計				139,266,008	
ユニット及びその他	外部	1	式	1,379,460	
ユニット及びその他	内部	1	式	60,838,415	
計				62,217,875	
その他		1	式	5,143,165	
計				5,143,165	

直接工事費　中科目別内訳

門

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
門		1	式	2,286,013	
計				2,286,013	

直接工事費　中科目別内訳

囲障

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式	2,843,699	
計				2,843,699	

直接工事費　中科目別内訳

屋外排水設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外排水設備		1	式	10,911,909	
計				10,911,909	

直接工事費　中科目別内訳

舗装

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装		1	式	8,168,183	
計				8,168,183	

直接工事費　中科目別内訳

雑工作物

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
雑工作物		1	式	9,862,132	
計				9,862,132	

直接工事費　中科目別内訳

樹木

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
樹木		1	式	999,912	
計				999,912	

直接工事費　中科目別内訳

エレベーター設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
庁舎	エレベーター設備１号機	1	式	21,795,100	
庁舎	エレベーター設備２号機	1	式	20,850,100	
庁舎	エレベーター設備 エレベーター監視盤	1	式	3,306,000	
計				45,951,200	

直接工事費　中科目別内訳

取りこわし

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
取りこわし	取りこわし	1	式	3,732,740	
取りこわし	発生材処理	1	式	3,132,140	
計				6,864,880	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式		594,510	
墨出し		1	式		5,816,810	
養生		1	式		3,400,980	
整理清掃後片付け		1	式		11,518,915	
外部足場		1	式		19,580,950	
地足場		1	式		1,835,680	
内部躯体足場		1	式		1,952,730	
内部仕上足場		1	式		5,295,131	
災害防止		1	式		5,929,447	
仮設材運搬		1	式		4,110,170	
計					60,035,323	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		土工				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
すきとり		1	式		118,900	
根切り		1	式		1,141,890	
床付け		1	式		248,620	
埋戻し		1	式		6,499,800	
土工機械運搬		1	式		168,000	
山留	親杭横矢板工法 見付面積321m2 H2500 L105250 H2020 L28850 親杭H-250×250×9×14 L=6.5m @1000 横矢板t=30 設置期間4ヶ月	1	式		13,748,200	
乗入構台	伏面積144m2 3ヶ月	1	式		8,480,000	
システム初期費	ローカライズ作業・取扱説明等	1	式		598,000	
計					31,003,410	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	44.7	m3	8,430	376,821	
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18/mm2 S-15 材工共	85.4	m3	35,500	3,031,700	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	554	㎡	340	188,360	
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	207	㎡	3,900	807,300	
地盤改良	浅層混合処理工法 H1500 推定配合量 特殊土用ｾﾒﾝﾄ250kg/m3 (事前に室内配合試験実施) 設計基準強度Fc1200kN/m2 ﾌﾟﾗﾝﾄ・ｽﾛｰﾌﾟ移設共	585	㎡	24,900	14,566,500	
計					18,970,681	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄筋			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	72.4	t	109,000	7,891,600	
異形鉄筋	SD295 D13	194	t	107,000	20,758,000	
異形鉄筋	SD295 D16	53.1	t	105,000	5,575,500	
異形鉄筋	SD345 D19	22.8	t	110,000	2,508,000	
異形鉄筋	SD345 D22	109	t	110,000	11,990,000	
異形鉄筋	SD345 D25	202	t	110,000	22,220,000	
異形鉄筋	SD390 D29	1.7	t	114,000	193,800	
溶融亜鉛めっき鉄筋	SD295 D13	0.3	t	206,000	61,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲624,800	
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	629	t	102,000	64,158,000	
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	629	t	5,500	3,459,500	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	9	か所	860	7,740	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	1,126	か所	900	1,013,400	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25 -D25	6,864	か所	940	6,452,160	
梁貫通孔補強		1	式		2,743,100	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄筋			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					148,407,800	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄筋			外部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10 材工共	17	kg	220	3,740	
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ内 溶接金網敷	径6.0 100×100	382	㎡	1,890	721,980	
計					725,720	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		コンクリート			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=33　S15 高性能AE減水剤	1,100	m3	32,900	36,190,000	
地上部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=30　S18 高性能AE減水剤	2,509	m3	33,300	83,549,700	
地上部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24　S18	56.3	m3	31,900	1,795,970	
設備基礎 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=18　S15	15.9	m3	31,200	496,080	
雑用 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=18　S15	2.8	m3	31,200	87,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		2,993,291	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		6,211,100	
構造体強度補正		1	式		432,641	
止水板	水膨張ｺﾞﾑｼｰﾄH150	130	m	3,150	409,500	
計					132,165,642	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		コンクリート			外部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18　S18 材工共	30.8	m3	37,200	1,145,760	
計					1,145,760	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	型枠				躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠	普通合板型枠 －　　基礎部 －	1,127	㎡	7,890	8,892,030	
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	7,597	㎡	9,330	70,880,010	
打放し合板型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 －	9.1	㎡	9,460	86,086	
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 －	2.2	㎡	8,200	18,040	
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 －	447	㎡	8,130	3,634,110	
型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,637	㎡	10,800	50,079,600	
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	388	㎡	9,690	3,759,720	
特殊樹脂化粧型枠	ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度 ﾊﾂﾘ小（ﾎﾞｰﾀﾞｰ状） ﾘﾌﾞ付 D20×H40×@80	58.2	㎡	20,000	1,164,000	
杉板型枠	ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度 板幅：120 木目：上小節 色目：白 浮造り　本実突板 向き：庇の奥行方向（縦）	253	㎡	25,000	6,325,000	
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	14,518	㎡	270	3,919,860	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水　ｽﾘｯﾄ厚30	58.6	m	7,830	458,838	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水　ｽﾘｯﾄ厚30	116	m	8,190	950,040	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水　ｽﾘｯﾄ厚30	103	m	3,680	379,040	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	型枠				躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					150,546,374	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	型枠				外部仕上	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	1,353	㎡	660	892,980	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	390	㎡	1,100	429,000	
ﾘﾌﾞ面補修		58.2	㎡	660	38,412	
杉板面補修		41.3	㎡	660	27,258	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	605	m	450	272,250	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	334	m	450	150,300	
計					1,810,200	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	型枠				内部仕上	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	1,796	㎡	660	1,185,360	
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	447	㎡	880	393,360	
打込み目地	誘発目地 幅15 ×深さ15程度	541	m	390	210,990	
打込み目地	打継目地 幅15 ×深さ15程度	334	m	390	130,260	
計					1,919,970	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t	115,000	69,000	
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	2.5	t	115,000	287,500	
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.3	t	115,000	34,500	
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	1.1	t	124,000	136,400	
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	1	t	124,000	124,000	
H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	1.5	t	126,000	189,000	
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	9.7	t	126,000	1,222,200	
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	9.1	t	129,000	1,173,900	
外法一定H形鋼	SN400B SH-500×300×14×28	0.6	t	187,000	112,200	
外法一定H形鋼	SN400B SH-600×300×14×32	0.7	t	187,000	130,900	
角形鋼管	BCR295 □-400×400×19	6.8	t	172,000	1,169,600	
鋼板	SS400 PL-4.5 (0.01t)	1	式		1,940	
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	188,000	37,600	
鋼板	SS400 PL-9	1.1	t	187,000	205,700	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t	192,000	19,200	
鋼板	SN400B PL-9	0.3	t	191,000	57,300	
鋼板	SN400B PL-12	1.5	t	190,000	285,000	
鋼板	SN400B PL-16	0.4	t	195,000	78,000	
鋼板	SN400B PL-19	0.2	t	195,000	39,000	
鋼板	SN400B PL-22	0.2	t	195,000	39,000	
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t	190,000	19,000	
鋼板	SN400C PL-19	0.1	t	190,000	19,000	
鋼板	SN400C PL-22	0.7	t	190,000	133,000	
鋼板	SN400C PL-25	0.2	t	190,000	38,000	
鋼板	SN400C PL-28	0.2	t	191,000	38,200	
鋼板	SN400C PL-36	0.1	t	193,000	19,300	
鋼板	SN400C PL-40	0.3	t	193,000	57,900	
鋼板	SN490C PL-25	0.3	t	209,000	62,700	
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN400B BPL-19	0.3	t	195,000	58,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN400B BPL-32	1.2	t	197,000	236,400	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲46,150	
鉄骨加工組立		39.6	t	128,000	5,068,800	
工場溶接	6mm換算	1,734	m	600	1,040,400	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	655	㎡	1,060	694,300	
鉄骨運搬		39.6	t	11,100	439,560	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	39.6	t	19,100	756,360	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×35	42	本	81	3,402	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×45	294	本	140	41,160	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×50	55	本	140	7,700	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×55	104	本	150	15,600	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×60	17	本	160	2,720	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×70	25	本	170	4,250	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×60	37	本	210	7,770	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	272	本	220	59,840	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	188	本	220	41,360	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	333	本	230	76,590	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×80	17	本	230	3,910	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×85	250	本	240	60,000	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100	42	本	260	10,920	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110	59	本	270	15,930	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	1,662	本	310	515,220	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M19×110	2,677	本	300	803,100	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR400 M16×320 定着板PL-9×50×50 DN締	16	本	1,110	17,760	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR400 M20×400 定着板PL-12×60×60 DN締	40	本	1,530	61,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400 M22×660 DN締 ﾌｯｸ付	78	本	1,360	106,080	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	16	本	3,360	53,760	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M20	40	本	4,290	171,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M22	78	本	4,290	334,620	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	600×500 t30	7	か所	5,460	38,220	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	600×550 t30	1	か所	5,630	5,630	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	700×500 t30	5	か所	5,370	26,850	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	300×300 t50	10	か所	4,340	43,400	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	600×600 t50	4	か所	5,800	23,200	
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4% 第6水準	40	か所	1,680	67,200	
鉄骨足場	水平養生共	1	式		1,029,600	
小計					17,695,802	
(鉄骨梁 貫通孔補強)						
S梁貫通孔補強	φ100 SN400B 2PL-9 250×250 ｽﾘｰﾌﾞ管 STK400 φ114.3 厚4.5 L300共	1	か所	8,080	8,080	
S梁貫通孔補強	φ200 SN400B 2PL-25 300×300 ｽﾘｰﾌﾞ管 STK400 φ216.3 厚5.8 L300共	1	か所	18,700	18,700	
小計					26,780	
計					17,722,582	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋内階段鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t	115,000	11,500	
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11 (0.05t)	1	式		5,750	
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10 (0.04t)	1	式		4,960	
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	0.1	t	124,000	12,400	
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	1.1	t	116,000	127,600	
角形鋼管	STKR400 □-150×150×12	1	t	221,000	221,000	
平鋼	SS400 FB-9×25 (0.01t)	1	式		1,340	
平鋼	SS400 FB-22×100	0.2	t	131,000	26,200	
鋼板	SS400 PL-6 (0.02t)	1	式		3,760	
鋼板	SS400 PL-9	1.3	t	187,000	243,100	
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t	186,000	18,600	
鋼板	SS400 PL-19	0.1	t	186,000	18,600	
鋼板	SS400 PL-25	0.5	t	186,000	93,000	
鋼板	SS400 PL-28	0.8	t	187,000	149,600	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SN400B PL-6 (0.01t)	1	式		1,920	
鋼板	SN400B PL-9 (0.02t)	1	式		3,820	
鋼板	SN400B PL-19	0.3	t	195,000	58,500	
鋼板	SN400C PL-16 (0.04t)	1	式		7,600	
鋼板	SN400C PL-19	0.1	t	190,000	19,000	
鋼板	SN490B PL-9	0.1	t	210,000	21,000	
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t	209,000	41,800	
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BPL-9 (0.04t)	1	式		7,480	
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BPL-16	0.1	t	186,000	18,600	
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN400B BPL-9	0.1	t	191,000	19,100	
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN400B BPL-12	0.1	t	190,000	19,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲7,100	
鉄骨加工組立		6.2	t	153,000	948,600	
工場溶接	6mm換算	689	m	600	413,400	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	133	㎡	1,060	140,980	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨運搬		6.2	t	12,800	79,360	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	6.2	t	19,100	118,420	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	45.3	m	2,710	122,763	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×40	28	本	83	2,324	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×50	5	本	90	450	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×45	9	本	140	1,260	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×50	13	本	140	1,820	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×55	30	本	150	4,500	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×75	13	本	170	2,210	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾟﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	90	本	320	28,800	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M19×100	18	本	290	5,220	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400 M16×480 DN締 ﾌｯｸ付	22	本	680	14,960	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×480 DN締 ﾌｯｸ付	16	本	180	2,880	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	38	本	3,360	127,680	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	350×200 t30	12	か所	4,220	50,640	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	400×150 t30	2	か所	4,160	8,320	
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4% 第6水準	40	か所	1,680	67,200	
超音波探傷試験	現場第3者 全数	66	か所	2,450	161,700	
小計					3,451,617	
(屋上出入口 階段鉄骨)						
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5 (0.01t)	1	式		1,170	
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×5 (0.01t)	1	式		1,180	
縞鋼板	無規格 CPL-4.5	0.1	t	144,000	14,400	
鋼板	SS400 PL-12 (0.05t)	1	式		9,300	
鋼板	SS400 PL-19 (0.02t)	1	式		3,720	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲108	
鉄骨加工組立		0.1	t	298,000	29,800	
工場溶接	6mm換算	3.5	m	850	2,975	
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	HDZT 77	0.1	t	1,360,000	136,000	
鉄骨運搬		0.1	t	42,500	4,250	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.1	t	19,100	1,910	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M12×45	13	本	64	832	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M12×60	5	本	70	350	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ 締付	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	16	本	350	5,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×240 DN締 ﾌｯｸ付	13	本	80	1,040	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×320 DN締 ﾌｯｸ付	4	本	130	520	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M12	13	本	2,240	29,120	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	4	本	3,360	13,440	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	350×150 t30	2	か所	4,110	8,220	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	900×100 t30	1	か所	4,040	4,040	
小計					267,759	
(EVｼｬﾌﾄ鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	3.4	t	115,000	391,000	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.6	t	115,000	299,000	
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	3.3	t	115,000	379,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.1	t	116,000	11,600	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.8	t	116,000	92,800	
鋼板	SS400 PL-6 (0.01t)	1	式		1,880	
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	187,000	37,400	
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t	186,000	18,600	
鋼板	SS400 PL-16	0.7	t	186,000	130,200	
ｽｶﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲14,200	
鉄骨加工組立		10.8	t	153,000	1,652,400	
工場溶接	6mm換算	116	m	600	69,600	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	310	㎡	1,060	328,600	
鉄骨運搬		10.8	t	12,700	137,160	
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	10.8	t	24,500	264,600	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×35	25	本	81	2,025	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×40	238	本	83	19,754	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×45	217	本	87	18,879	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	460	本	320	147,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M22×660 DN締 ﾌｯｸ付	2	本	590	1,180	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400 M20×600 DN締 ﾌｯｸ付	52	本	850	44,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR400 M20×600 定着板PL-12×60×60 DN締	152	本	1,530	232,560	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M20	204	本	4,290	875,160	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M22	2	本	4,290	8,580	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	180×180 t30	28	か所	3,990	111,720	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	200×200 t30	27	か所	4,050	109,350	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	280×280 t30	48	か所	4,280	205,440	
小計					5,576,188	
(屋上設備置場 架台鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.3	t	117,000	35,100	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.7	t	115,000	195,500	
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	0.7	t	115,000	80,500	
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	2.9	t	115,000	333,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.1	t	115,000	11,500	
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	2.1	t	124,000	260,400	
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	8.3	t	126,000	1,045,800	
H形鋼	SN490B H-250×250×9×14	1.3	t	132,000	171,600	
等辺山形鋼	SS400 L-60×60×5 (0.02t)	1	式		2,320	
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	2	kg	130	260	
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×13	1.9	t	131,000	248,900	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2 (0.03t)	1	式		5,040	
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t	188,000	18,800	
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	187,000	18,700	
鋼板	SS400 PL-12	1.3	t	186,000	241,800	
鋼板	SN400B PL-9	0.3	t	191,000	57,300	
鋼板	SN400B PL-12	1.8	t	190,000	342,000	
鋼板	SN400B PL-16 (0.05t)	1	式		9,750	
鋼板	SN400C PL-19	0.2	t	190,000	38,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SN400C PL-25	0.3	t	190,000	57,000	
鋼板	SN490B PL-9 (0.03t)	1	式		5,970	
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t	209,000	41,800	
鋼板	SN490C PL-25	0.2	t	209,000	41,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲24,850	
鉄骨加工組立		22.8	t	153,000	3,488,400	
工場溶接	6mm換算	1,128	m	600	676,800	
軽量鉄骨 加工･取付		1	式		4,740	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	96.2	㎡	1,060	101,972	
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	HDZT 77	17.8	t	111,000	1,975,800	
鉄骨運搬		22.8	t	11,100	253,080	
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	22.8	t	24,500	558,600	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×50	34	本	140	4,760	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	104	本	220	22,880	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	267	本	230	61,410	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×40	64	本	110	7,040	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×65	6	本	120	720	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×50	42	本	180	7,560	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×55	84	本	180	15,120	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×60	400	本	190	76,000	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22×65	9	本	270	2,430	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22×70	188	本	270	50,760	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22×80	600	本	290	174,000	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	388	本	320	124,160	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ 締付	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,334	本	340	453,560	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×480 DN締 ﾌｯｸ付	160	本	180	28,800	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M20×400 定着板PL-12×60×60 DN締	104	本	1,360	141,440	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	160	本	3,360	537,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M20	104	本	4,290	446,160	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	450×450 t30	13	か所	4,970	64,610	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	250×150 t50	16	か所	4,050	64,800	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	300×150 t50	24	か所	4,050	97,200	
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4% 第6水準	20	か所	1,680	33,600	
小計					12,712,492	
(低層棟 外装受下地鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	3.5	t	117,000	409,500	
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3 (0.01t)	1	式		1,240	
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6 (0.05t)	1	式		5,800	
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.5	t	221,000	110,500	
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t	188,000	18,800	
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	187,000	18,700	
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t	186,000	37,200	
鋼板	SN400B PL-9	0.2	t	191,000	38,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲3,550	
鉄骨加工組立		4.5	t	213,000	958,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場溶接	6mm換算	245	m	600	147,000	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	125	㎡	1,060	132,500	
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	HDZT 77	0.8	t	170,000	136,000	
鉄骨運搬		4.5	t	12,800	57,600	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	4.5	t	19,100	85,950	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×45	225	本	87	19,575	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M12×50	25	本	66	1,650	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	216	本	320	69,120	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ 締付	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	24	本	350	8,400	
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL4% 第6水準	20	か所	1,680	33,600	
小計					2,286,285	
(高層棟 外装受下地鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	9.1	t	117,000	1,064,700	
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	4.4	t	117,000	514,800	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	2.6	t	116,000	301,600	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	187,000	37,400	
鋼板	SS400 PL-12	0.6	t	186,000	111,600	
鋼板	SN400C PL-16	0.9	t	190,000	171,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲21,300	
鉄骨加工組立		16.9	t	213,000	3,599,700	
工場溶接	6mm換算	718	m	600	430,800	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	621	㎡	1,060	658,260	
鉄骨運搬		16.9	t	11,100	187,590	
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	16.9	t	24,500	414,050	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×40	150	本	83	12,450	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×45	866	本	87	75,342	
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	976	本	310	302,560	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR400 M16×480 定着板PL-9×60×60 DN締	584	本	1,020	595,680	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	584	本	3,360	1,962,240	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	150×150 t30	296	か所	3,950	1,169,200	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨足場	水平養生共	1	式		499,200	
小計					12,086,872	
(2F小庇鉄骨)						
溝形鋼	SS400 [-150×75×9×12.5	0.5	t	117,000	58,500	
溝形鋼	SS400 [-250×90×9×13	0.4	t	118,000	47,200	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.2	t	116,000	23,200	
平鋼	SS400 FB-9×150	0.1	t	131,000	13,100	
平鋼	SS400 FB-9×250	0.2	t	137,000	27,400	
平鋼	SS400 FB-9×150~250	1.6	t	154,000	246,400	
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t	186,000	37,200	
鋼板	SS400 PL-16 (0.04t)	1	式		7,440	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲3,550	
鉄骨加工組立		3.1	t	255,000	790,500	
工場溶接	6mm換算	311	m	600	186,600	
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	HDZT 77	2.7	t	119,000	321,300	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	ﾘﾝ酸処理	2.7	t	119,000	321,300	
鉄骨運搬		3.1	t	21,300	66,030	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.1	t	19,100	59,210	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×50	308	本	110	33,880	
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾋﾟﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	296	本	350	103,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR400 M16×480 定着板PL-9×60×60 DN締	56	本	1,360	76,160	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	56	本	3,360	188,160	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	200×125 t30	4	か所	3,930	15,720	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	300×140 t30	4	か所	4,050	16,200	
鉄骨足場	水平養生共	1	式		51,220	
小計					2,686,770	
(低層棟 軒下地鉄骨)						
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6 (0.01t)	1	式		1,160	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-60×30×10×2.3	0.1	t	170,000	17,000	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-75×45×15×2.3	0.1	t	168,000	16,800	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.8	t	168,000	134,400	
鋼板	SS400 PL-4.5 (0.05t)	1	式		9,700	
鋼板	SS400 PL-6 (0.04t)	1	式		7,520	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲1,420	
鉄骨加工組立		0.1	t	255,000	25,500	
工場溶接	6mm換算	21.2	m	600	12,720	
軽量鉄骨 加工･取付	普通ﾎﾞﾙﾄ締付共	1	t	158,000	158,000	
錆止塗装	JIS K5674 工場1回,現場1回	94.2	㎡	1,060	99,852	
鉄骨運搬		1.1	t	42,500	46,750	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.1	t	19,100	1,910	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12×40	302	本	20	6,040	
小計					535,932	
(ﾃﾞｯｷ関連)						
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	t1.2 h75 SDP1TG	347	㎡	5,530	1,918,910	
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H150 PL-3.2曲げ加工 L<300	79.9	m	3,230	258,077	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					2,176,987	
計					41,780,902	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	鉄骨				耐火被覆	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱型 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(乾式)	90分耐火 t45	30.2	㎡	3,320	100,264	
梁型 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(乾式)	90分耐火 t45	332	㎡	3,320	1,102,240	
柱型 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(乾式)	1時間耐火 t25	19.2	㎡	4,340	83,328	
梁型 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(乾式)	1時間耐火 t25	57.8	㎡	4,340	250,852	
計					1,536,684	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木構造				躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)軸組						
(集成材)						
WC1 木柱	杉 同一等級構成集成材 E65-F255 500×500×9750 部材長さの合計：58.5m 部材の本数の合計：6本	14.6	m3	346,000	5,051,600	
WC1 木柱	杉 同一等級構成集成材 E65-F255 500×500×6060 部材長さの合計：36.36m 部材の本数の合計：6本	9.1	m3	351,000	3,194,100	
WC2 木柱	杉 同一等級構成集成材 E65-F255 500×500×9750 部材長さの合計：87.75m 部材の本数の合計：9本	21.9	m3	346,000	7,577,400	
WC2 木柱	杉 同一等級構成集成材 E65-F255 500×500×6060 部材長さの合計：54.54m 部材の本数の合計：9本	13.6	m3	352,000	4,787,200	
WG1 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2500 部材長さの合計：60m 部材の本数の合計：24本	6.6	m3	239,000	1,577,400	
WG1 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2200 部材長さの合計：35.2m 部材の本数の合計：16本	3.9	m3	238,000	928,200	
WG1A 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 300×600×2275 部材長さの合計：35.2m					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木構造			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	部材の本数の合計：16本	6.6	m3	310,000	2,046,000	
WG11+WG11A 木梁	ﾋﾉｷ 同一等級構成集成材 E65-F255 300×800×7250+300×600×L1000 部材長さの合計：222.75m 部材の本数の合計：27本	51.8	m3	480,000	24,864,000	
WG11+WG11A 木梁	ﾋﾉｷ 同一等級構成集成材 E65-F255 300×800×7255+300×600×L1001 部材長さの合計：74.304m 部材の本数の合計：9本	17.3	m3	485,000	8,390,500	
WG12 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2500 部材長さの合計：27m 部材の本数の合計：12本	3.3	m3	239,000	788,700	
WG12 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2502 部材長さの合計：10.008m 部材の本数の合計：4本	1.1	m3	239,000	262,900	
WG12 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2250 部材長さの合計：13.5m 部材の本数の合計：6本	1.5	m3	232,000	348,000	
WG12 木梁	杉 異等級構成集成材 E65-F255 220×500×2251 部材長さの合計：4.502m 部材の本数の合計：2本	0.5	m3	242,000	121,000	
4)加工･建て方	※最上階柱について、柱上端部より 通しﾎﾞﾙﾄ及びﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝの 端あきは7dとする。					
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	M20 LS20 座掘り穴φ75共	3,178	個	1,750	5,561,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木構造			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
柱脚金物	BPL-25×500×500(SN400C) PL-19(SN400B)PL-16(SN400B) PL-9×440×500 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 16-M16 L=330 A.BOLT 4-M27(ABR400) L=540	15	か所	204,000	3,060,000	
柱継ぎ手	PL-19×400×1050 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 32-M16 L=300 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝは中央あわせとし、 全数管理記録も残すこと	15	か所	47,000	705,000	
A部 柱･梁接合部金物	a SEC PL-9×309×440(SS400)2枚 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 8-M16×2 PL-16-270×490 2枚 通しﾎﾞﾙﾄ6-M20 b SEC PL-9×920×720 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 30-M20 L=300 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝは中央あわせとし、	36	か所	185,000	6,660,000	
	全数管理記録も残すこと					
B部 柱･梁接合部金物	BPL-25×260×600(SN490C) GPL-16×150×550(SN400C) GPL-16×100×550(SN400C) Rib.PL-9 PL-16×300×600(SN400C) 2PL-9×285×540 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 10-M16 HTB4-M20 A.BOLT 6-M22(SNR490C) L=660	36	か所	140,000	5,040,000	
	ﾌｯｸ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め					
C部 柱･梁接合部金物	d SEC PL-16×220×490(SN400C) PL-9×309×440 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 8-M16 通しﾎﾞﾙﾄ8-M20 柱座金PL4.5φ60 埋木t20×φ70 e SEC PL-9×740×460 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 16-M16 L=220	8	か所	107,000	856,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木構造			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝは中央あわせとし、 全数管理記録も残すこと					
D部 柱･梁接合部金物	BPL-19×260×500(SN400C) GPL-16×150×500(SN400C) GPL-16×100×500(SN400C) Rib.PL-9 PL-16×220×490(SN400C) PL-9×285×440 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 8-M16 HTB4-M20 A.BOLT 6-M22(SNR400C) L=600	8	か所	105,000	840,000	
	ﾌｯｸ付ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め					
E部 柱･梁接合部金物	g SEC PL-9×920×515 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 24-M16 L=300″ ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝは中央あわせとし、 全数管理記録も残すこと h SEC PL-16×270×490(SN400C)両側 PL-9×309×440両側 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 8-M16×2	16	か所	173,000	2,768,000	
	通しﾎﾞﾙﾄ6-M20					
F部 柱･梁接合部金物	BPL-16×260×770(SN400C) GPL-16×150×575(SN400C) GPL-16×150×575(SN400C) Rib.PL-6 PL-16×300×600(SN400C) PL-9×340×515 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 8-M16 通しﾎﾞﾙﾄ10-M20 柱座金PL4.5φ60 埋木t20×φ70	16	か所	138,000	2,208,000	
木材加工		152	m3	211,000	32,072,000	
木材運搬		152	m3	9,670	1,469,840	
建て方	現場加工、補足材共 建て方用重機別途	152	m3	67,700	10,290,400	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木構造			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
柱脚 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	W500×D500×30	15	か所	5,260	78,900	
B部梁脚 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	W260×H600×30	36	か所	4,720	169,920	
D部梁脚 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	W260×H500×30	8	か所	4,570	36,560	
計					131,753,120	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	既製コンクリート			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 B種 横張り ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ ﾘﾌﾞ50×25 @100 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	59.1	㎡	21,300	1,258,830	
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 頂部金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	20	m	5,180	103,600	
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900	20	m	5,040	100,800	
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 間柱金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6 通し L-50×50×6 L100 @900 2m/m	11.8	m	4,970	58,646	
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 間柱重量受け	L-40×23×5(L-40×40×5切断品) L60 2か所/か所	8	か所	980	7,840	
目隠し壁1 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 L53 逆流防止弁付 ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所	1,540	3,080	
外壁2(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	64.4	㎡	17,800	1,146,320	
外壁2(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900	6.7	m	4,270	28,609	
外壁2(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 上端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	15.8	m	4,340	68,572	
外壁2(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 下端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し	9.2	m	3,500	32,200	
外壁2(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 L53 逆流防止弁付 ｽﾃﾝﾚｽ製	6	か所	1,540	9,240	
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	119	㎡	16,200	1,927,800	
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 B種 横張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	219	㎡	16,200	3,547,800	
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900	190	m	4,270	811,300	
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 上端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	190	m	4,340	824,600	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	既製コンクリート			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	725	m	4,340	3,146,500	
外壁2(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 L53 逆流防止弁付 ｽﾃﾝﾚｽ製	285	か所	1,540	438,900	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 外装仕上材取付工法(金属板B下地) 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	72.2	㎡	25,000	1,805,000	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｺｰﾅｰ加工	45度突合せ	8.4	m	5,530	46,452	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900	1.5	m	4,270	6,405	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 上端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	28.6	m	4,340	124,124	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 下端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し	27.2	m	3,500	95,200	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	56.9	m	4,340	246,946	
外壁5(低層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 L53 逆流防止弁付 ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所	1,540	3,080	
外壁5(低層部) ﾌﾄｺﾛ内 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	21.7	㎡	17,800	386,260	
外壁5(低層部) ﾌｺﾛ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 上端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	20.7	m	4,340	89,838	
外壁5(低層部) ﾌｺﾛ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	20.7	m	4,340	89,838	
外壁5(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 外装仕上材取付工法(羽目板A下地) 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	280	㎡	25,000	7,000,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		既製コンクリート			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁5(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 外装仕上材取付工法(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ1下地) 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	46.2	㎡	25,000	1,155,000	
外壁5(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｺｰﾅｰ加工	45度突合せ	31.2	m	5,530	172,536	
外壁5(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900 (A-051-1 D4-14)	51.4	m	4,270	219,478	
外壁5(高層部) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 上端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	274	m	4,340	1,189,160	
外壁5(高層部 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 下端金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し	42.8	m	3,500	149,800	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 B種 横張り ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ ﾘﾌﾞ50×25 @100 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	61.2	㎡	23,200	1,419,840	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｺｰﾅｰ加工	45度突合せ	12.2	m	5,530	67,466	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 頂部金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	20.6	m	4,340	89,404	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6通し L-50×50×6 L120 @900	20.6	m	4,270	87,962	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	7.9	m	4,340	34,286	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 間柱金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6 通し L-50×50×6 L100 @900 2m/m	12.2	m	4,200	51,240	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 間柱重量受け	L-40×23×5(L-40×40×5切断品) L60 2か所/か所	8	か所	980	7,840	
外壁6(塔屋) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 L53 逆流防止弁付 ｽﾃﾝﾚｽ製	4	か所	1,540	6,160	
外壁7(南西・南東) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	W600 厚60 A種 縦張り ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ ﾘﾌﾞ15×15 @30 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ・板間RW・内水切共	8.2	㎡	22,700	186,140	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		既製コンクリート			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁7(南西・南東) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	ｽﾁｰﾙ製 L-65×65×6通し	30	m	4,340	130,200	
計					28,374,292	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		既製コンクリート			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間仕切壁 ALCﾊﾟﾈﾙ	厚100 標準ﾊﾟﾈﾙ 1時間耐火 C種 板間耐火目地材共	332	㎡	16,000	5,312,000	
ALCﾊﾟﾈﾙ 頂部金物	L-40×140×2.3 通し L-40×40×3以上 L100 @600 ｱﾝｶｰ共	95.6	m	5,390	515,284	
ALCﾊﾟﾈﾙ 足元金物	[-40×100×2.3 通し ｱﾝｶｰ共	86.8	m	5,250	455,700	
ALCﾊﾟﾈﾙ 開口補強金物	L-65×65×6以上 ﾎﾞﾙﾄ共	76.6	m	4,970	380,702	
計					6,663,686	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	382	㎡	14,400	5,500,800	
屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部	138	㎡	10,800	1,490,400	
屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	D-1 高日射反射率防水	24	㎡	11,500	276,000	
屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	D-1 高日射反射率防水 立上り部	6.6	㎡	10,000	66,000	
脱気装置	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定材	1	か所	10,000	10,000	
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80 -	300	m	1,590	477,000	
成形緩衝材		253	m	1,000	253,000	
防水入隅処理 (ﾓﾙﾀﾙ)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	253	m	600	151,800	
防水入隅処理	ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)	20	m	630	12,600	
乾式保護板 (ｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ)	H600以下 厚15 窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類	158	m	7,980	1,260,840	
乾式保護板 (ｱｺﾞ下ﾀｲﾌﾟ) ｺｰﾅｰ加算	H600以下 厚15 窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類	64	か所	5,460	349,440	
乾式保護板 (水切ﾀｲﾌﾟ)	H600以下 厚15 窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切共	95.2	m	13,000	1,237,600	
乾式保護板 (水切ﾀｲﾌﾟ) ｺｰﾅｰ加算	H600以下 厚15 窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切共	128	か所	9,800	1,254,400	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	273	m	1,290	352,170	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水	44.8	㎡	6,500	291,200	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		防水			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾊﾄ小屋天端 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水	37.5	㎡	6,500	243,750	
屋上目隠し基礎天端 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水	5.6	㎡	6,500	36,400	
外壁天端 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水	0.7	㎡	6,500	4,550	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り・立下り 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水	28.1	㎡	6,500	182,650	
ﾊﾄ小屋立下り・壁 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水	54	㎡	6,500	351,000	
屋上目隠し基礎立下り 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水	4.2	㎡	6,500	27,300	
外壁 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水	5.4	㎡	6,500	35,100	
小庇天端 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水 2液反応型ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系保護塗料共	304	㎡	6,500	1,976,000	
庇2 軒樋床 塗膜防水	X-2 平場 高日射反射率防水 2液反応型ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系保護塗料共	21.6	㎡	6,500	140,400	
小庇立上り 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水 2液反応型ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系保護塗料共	35.6	㎡	6,500	231,400	
庇2 軒樋立上り 塗膜防水	X-2 立上り 高日射反射率防水 2液反応型ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系保護塗料共	25.9	㎡	6,500	168,350	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端-外壁 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 10×7	11.2	m	470	5,264	
面戸廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10	112	m	470	52,640	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10	637	m	470	299,390	
RC庇-羽目板A 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×15	274	m	570	156,180	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		防水			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×15	509	m	570	290,130	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	397	m	570	226,290	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×15	358	m	720	257,760	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×20	223	m	880	196,240	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 18×15	137	m	830	113,710	
RC庇-ECP 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	548	m	670	367,160	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	104	m	670	69,680	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×30	39.7	m	1,600	63,520	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 30×30	15.9	m	2,640	41,976	
金物見切りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 40×20	40.3	m	2,360	95,108	
金物見切り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10+10×10	7.3	m	940	6,862	
金物見切り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10+20×10	43.1	m	1,340	57,754	
誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×15	605	m	900	544,500	
打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×15	334	m	900	300,600	
垂直 構造ｽﾘｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 30×20	175	m	1,800	315,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	防水				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平 構造ｽﾘｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 30×20	103	m	1,800	185,400	
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	5	m	670	3,350	
建具廻り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10+10×10	21.7	m	940	20,398	
建具廻り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10+15×10	357	m	1,130	403,410	
建具廻り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10+20×10	1,085	m	1,340	1,453,900	
建具廻り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 25×10+25×10	21.7	m	1,570	34,069	
計					21,940,441	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	防水				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ床 塗布防水	ｹｲ酸質系 C-SUP	16.6	㎡	3,600	59,760	
1階 ｺﾞﾐ置場 地流し 塗布防水	ｹｲ酸質系 C-SUP	1.4	㎡	3,600	5,040	
ﾋﾟｯﾄ壁 塗布防水	ｹｲ酸質系 C-SUP	33.1	㎡	3,600	119,160	
金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 6×6	36	m	470	16,920	
金物見切り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10+15×10	20.4	m	1,130	23,052	
金物見切り 二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10+20×10	26.7	m	1,340	35,778	
伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 6×10	81.9	m	470	38,493	
打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×15	334	m	730	243,820	
誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×15	541	m	730	394,930	
垂直構造ｽﾘｯﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 30×20	175	m	1,800	315,000	
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 3×10 防かびﾀｲﾌﾟ	0.6	m	580	348	
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 5×5 防かびﾀｲﾌﾟ	0.6	m	580	348	
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10×10 防かびﾀｲﾌﾟ	44.6	m	580	25,868	
計					1,278,517	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	タイル				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ﾀｲﾙ	厚10 600×600 Ⅰ類 施釉 特注色 耐滑性･耐凍害性	122	㎡	14,300	1,744,600	
壁 ﾀｲﾙ	厚4.2 300×300 Ⅰ類 施釉 標準色 有機系接着剤張り	79.3	㎡	16,900	1,340,170	
汚垂石	D600 厚6.0 防汚加工	9.1	m	45,600	414,960	
計					3,499,730	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 羽目板A	W120 厚15 杉 合ｼﾞｬｸﾘ	280	㎡	21,200	5,936,000	
外壁 羽目板A下地	横桟:30×60 @580 杉 取付金物共	280	㎡	7,290	2,041,200	
小庇軒裏 羽目板A	W120 厚15 杉 合ｼﾞｬｸﾘ	187	㎡	21,200	3,964,400	
小庇軒裏 羽目板A下地	横桟:30×30 @450 杉	81.4	㎡	6,020	490,028	
小庇軒裏 羽目板A下地	30×30 @250 杉	106	㎡	9,240	979,440	
外壁 木ﾙｰﾊﾞｰ1	□90×180 L2300 @500 杉	18.2	m	103,000	1,874,600	
計					15,285,668	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床組畳下地	H180(125) 下地:構造用合板 厚12 根太:40×45@450 大引:90×90/2@900	27.7	㎡	7,830	216,891	
床組ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地	H180(135) 根太:40×45@300 大引:90×90@900	9.5	㎡	15,100	143,450	
上り框	H180 90×60 ﾋﾉｷ 下端:20×40 塞ぎ:合板 厚5.5 ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ共	3.5	m	30,500	106,750	
床 構造用合板	厚24	137	㎡	7,620	1,043,940	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地 耐水ﾍﾞﾆﾔ	厚12	53.3	㎡	6,530	348,049	
公衆溜り壁 化粧木材	厚20 杉羽目板	2.7	㎡	16,700	45,090	
EVﾎｰﾙ壁 化粧木材	W120 厚20 杉羽目板	5.8	m	5,500	31,900	
事務室等壁 化粧木材	W400 厚20 杉羽目板(W80･W120)	184	m	16,300	2,999,200	
事務室等天井 化粧木材	W400 厚20 杉羽目板(W125･W150)	290	m	13,500	3,915,000	
ｹﾝﾄﾞﾝ式 壁点検口下地 ﾗﾜﾝ合板	W50×H200 厚9.0	4	か所	6,550	26,200	
ｹﾝﾄﾞﾝ式 壁点検口下地 ﾗﾜﾝ合板	W78×H200 厚9.0	4	か所	6,550	26,200	
低層部階段 手摺	35×40 ﾅﾗ集成材	12.9	m	11,100	143,190	
便所間接照明 端部材	W100×H30 杉集成材	25.7	m	6,110	157,027	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低層部間接照明 端部材	W20×H100 人工木	17.6	m	14,900	262,240	
階段1,2 手摺 笠木	W220×H60 ﾅﾗ集成材	10.9	m	49,400	538,460	
階段1,2 壁付手摺	φ35 ﾅﾗ集成材 補強材,手摺受け別途	475	m	12,000	5,700,000	
ﾓｯﾌﾟ掛け	W35×H70 L600 受木:杉集成材 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌｯｸ別途	6	か所	10,700	64,200	
低層部階段 手摺	35×40 ﾅﾗ集成材 2段/m	2.6	m	14,300	37,180	
5階 女性休養室 押入床	W2800×D1000 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:90/2×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	44,400	44,400	
5階 女性休養室 押入中段	W2800×D1000 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:45×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	40,300	40,300	
5階 女性休養室 押入枕棚	W2800×D1000 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:45×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	36,300	36,300	
5階 男性休養室 押入床	W2800×D1000(柱型切欠) 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:90/2×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	44,400	44,400	
5階 男性休養室 押入中段	W2800×D1000(柱型切欠) 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:45×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	40,300	40,300	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	木				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5階 男性休養室 押入枕棚	W2800×D1000(柱型切欠) 合板:厚9.0 1類 根太:40×45@360 框:45×90(前後) 雑巾摺り共	1	か所	36,300	36,300	
計					16,046,967	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	屋根及びとい				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高層部大庇天端 (庇2) 立平葺	縦葺き 働き幅395 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 裏張り:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4.0 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0	369	㎡	25,900	9,557,100	
立平葺水上-RC壁 (庇2) 屋根材立上	H135程度 棟下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0加工	43.1	m	11,900	512,890	
立平葺水上-RC壁 (庇2) 棟面戸	屋根同材	43.1	m	2,730	117,663	
立平葺軒先(庇2) 軒先面戸	屋根同材	71.9	m	3,710	266,749	
立平葺軒先(庇2) 軒先伸縮唐草	屋根同材 水抜き穴 φ10@1000以下	71.9	m	4,340	312,046	
立平葺軒先(庇2) 水切	屋根同材 平板加工	71.9	m	4,270	307,013	
立平葺ﾊｾﾞ部(庇2) 避雷導線受け金物	@600以内	35.4	m	7,840	277,536	
立平葺先端部 (庇2) 避雷導線受け金物	@600以内 ｸﾘｯﾌﾟ無し 接着	88.4	m	7,840	693,056	
高層部駐輪場庇軒 先(庇3) 水切	耐酸被覆鋼板	48.6	m	7,980	387,828	
低層部大庇天端 (庇4) 立平葺	縦葺き 働き幅395 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 裏張り:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4.0 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0	169	㎡	25,900	4,377,100	
立平葺棟(庇4) 棟包み	屋根同材 平板加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0 加工	34.5	m	15,000	517,500	
立平葺棟(庇4) 棟面戸	屋根同材 2m/m	34.5	m	4,270	147,315	
立平葺軒先(庇4) 軒先面戸	屋根同材	55.3	m	3,710	205,163	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	屋根及びとい			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
立平葺軒先(庇4) 軒先伸縮唐草	屋根同材 水抜き穴 φ10@1000以下	55.3	m	4,340	240,002	
立平葺軒先(庇4) 水切	屋根同材 平板加工	55.3	m	4,270	236,131	
立平葺軒樋-RC壁 (庇4) 水切	屋根同材 平板加工	18.3	m	4,550	83,265	
立平葺(庇4) 軒樋	W220×H400 耐酸被覆鋼板 ｽﾁｰﾙ防水樋 厚1.9	18.3	m	22,400	409,920	
立平葺(庇4) 軒樋	W220×H260 耐酸被覆鋼板 ｽﾁｰﾙ防水樋 厚1.9 受金物:FB-3×32 @600 木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚20	36.8	m	33,500	1,232,800	
立平葺(庇4) 軒樋落し口	φ80	3	か所	19,800	59,400	
低層部大庇天端 (庇4) 一文字葺	横葺き 働き幅182 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 裏張り:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4.0 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25 Z型鋼 @395 木毛板受:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.6	21.2	㎡	42,500	901,000	
一文字葺水上 (庇4) 棟包み	屋根同材 平板加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0 加工	36.8	m	18,700	688,160	
一文字葺軒先 (庇4) 軒先唐草	屋根同材	39.7	m	3,500	138,950	
一文字葺軒先 (庇4) 軒先水切	屋根同材	39.7	m	4,270	169,519	
低層部小庇天端 (庇5) 一文字葺	横葺き 働き幅182 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 裏張り:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4.0 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25 Z型鋼 @395					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	屋根及びとい			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	木毛板受:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.6	25.8	㎡	42,500	1,096,500	
一文字葺水上 (庇5) 雨押え	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0	36.7	m	21,700	796,390	
一文字葺水上 (庇5) 通し吊子	屋根同材 補強材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0加工	36.7	m	2,800	102,760	
一文字葺軒先 (庇5) 軒先唐草	屋根同材	40.3	m	3,500	141,050	
一文字葺軒先 (庇5) 軒先水切	屋根同材	40.3	m	4,270	172,081	
一文字葺軒先 (庇5) 補強下地	StPL-1.6 曲げ加工 通し	40.3	m	4,060	163,618	
一文字葺樋貫通部 (庇5) 片棟包み	鋼管樋 φ75貫通用 屋根同材 平板加工	1	か所	17,900	17,900	
一文字葺樋貫通部 (庇5) 棟包み	鋼管樋 φ75貫通用 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0 加工	1	か所	17,900	17,900	
一文字葺樋貫通部 (庇5) 水切り	鋼管樋 φ75貫通用 屋根同材 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板	1	か所	19,300	19,300	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用 SGP 125A　　張掛け幅 100	2	か所	28,800	57,600	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A　　張掛け幅 100	5	か所	20,200	101,000	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用 VU 75A　　張掛け幅 100	1	か所	24,000	24,000	
鋼管とい	径125	83.8	m	21,800	1,826,840	
鋼管とい	径80	85.7	m	12,100	1,036,970	
鋼管とい 横引き	径125	14.9	m	21,800	324,820	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	屋根及びとい				外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼管とい 横引き	径80	17.8	m	12,100	215,380	
竪樋	ｶﾗｰVU 75A	3.6	m	5,560	20,016	
竪樋	鋼管 φ75 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理	4	m	150,000	600,000	
竪樋	□-125×75 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	17.6	m	64,800	1,140,480	
ｹｻﾘ樋	L2700 ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品	1	か所	63,600	63,600	
ｹｻﾘ樋 下部振れ止め	φ50 H300 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	1	か所	910	910	
鋼管とい防露巻き	天井内等　　径125	98.7	m	8,280	817,236	
鋼管とい防露巻き	天井内等　　径 80	103	m	5,260	541,780	
竪樋基礎梁 貫通部ｽﾘｰﾌﾞ つば付き鋼管	φ125 L1000	3	か所	19,900	59,700	
竪樋基礎梁 貫通部ｽﾘｰﾌﾞ つば付き鋼管	φ125 L800	2	か所	18,800	37,600	
竪樋基礎梁 貫通部ｽﾘｰﾌﾞ つば付き鋼管	φ80 L1000	2	か所	15,200	30,400	
竪樋基礎梁 貫通部ｽﾘｰﾌﾞ つば付き鋼管	φ80 L800	1	か所	14,600	14,600	
鋼管とい掃除口	床上掃除口 径125	5	か所	49,000	245,000	
鋼管とい掃除口	床上掃除口 径80	5	か所	24,500	122,500	
鋼管とい掃除口	床下掃除口 径125	1	か所	33,900	33,900	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	屋根及びとい				外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼管とい掃除口	床下掃除口 径80	2	か所	14,900	29,800	
計					31,709,737	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱﾙﾐ笠木	W350 厚2.0 B-FE(P) ﾌﾟｻｷﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4) 防水ｼｰﾄ貼り(EPDN 厚1.0) 目地部:表面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付 厚3.0 取付金物・工場溶接共 水抜き共	16	m	46,400	742,400	
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ	W350 L500+500 厚2.0 B-FE(P) ﾌﾟｻｷﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4) 防水ｼｰﾄ貼り(EPDN 厚1.0) 目地部:表面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付 厚3.0 取付金物・工場溶接共 水抜き共	4	か所	11,900	47,600	
目隠し壁1 ｱﾙﾐ笠木	W150 厚2.0 B-FE(P)	20	m	36,300	726,000	
外壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ1	厚3.0 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 焼付印刷 木目調塗装 取付金物共	46.2	㎡	246,000	11,365,200	
小庇軒裏 ｱﾙﾐﾊﾞﾈﾙ1	W665 厚3.0 焼付印刷 木目調塗装 下地ALPL 厚1.5 両端 取付金物共	10.1	m	169,000	1,706,900	
屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰA	D60×厚50 @100 ｱﾙﾐ製 取付金物共	87.7	㎡	42,300	3,709,710	
屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰA下地	ｱﾙﾐ胴縁:L-90×50×4 @1500 取付金物共	87.7	㎡	11,600	1,017,320	
屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰA扉	W1600×H1350 D60×厚50 @100 ｱﾙﾐ製 取付金物共	1	か所	146,000	146,000	
屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰA扉下地	W1600×H1350 ｱﾙﾐ胴縁:L-90×50×4 扉両端 取付金物共	1	か所	123,000	123,000	
外壁 羽目板A小口 ｱﾙﾐ見切	W87×D30 L型 延W117 FB-3.0 B-FE(P) 取付金物共	342	m	15,700	5,369,400	
外壁 羽目板A小口 (東面C通) ｱﾙﾐ見切	W87×D30 L型 延W117 FB-3.0 B-FE(P) W130×D50 L型 延W180 PL-2.0 取付金物共	15	m	36,300	544,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁 羽目板A小口 (西面B通) ｱﾙﾐ見切	W230×D30 L型 延W260 FB-3.0 B-FE(P) 取付金物共	15.6	m	32,300	503,880	
外壁 ｱﾙﾐﾊﾞﾈﾙ1小口 ｱﾙﾐ見切	W90 FB-3.0 B-FE(P) 高耐食性下地材:70×40×25 厚1.6 取付金物共	137	m	17,400	2,383,800	
小庇軒裏 ｱﾙﾐ見切	H60 FB-3.0 B-FE(P) 下地:PL-1.5 取付金物共	48.6	m	10,600	515,160	
外壁 羽目板A下端 ｱﾙﾐ水切	W90 FB-3.0 B-FE(P) 水抜き穴@1000 下地:PL-1.5 取付金物共	223	m	24,900	5,552,700	
外壁 鉄骨貫通部 ｱﾙﾐ水切	W130×H130 横枠:W62×H67 延W164 縦枠:W64×D52 延W141 FB-3.0 B-FE(P)	14	か所	37,900	530,600	
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元水切	ｱﾙﾐ製 既製品	270	m	5,530	1,493,100	
目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元水切	ｱﾙﾐ製 既製品	20	m	5,530	110,600	
出入口 ｱﾙﾐ庇1	W1200×D900 ｱﾙﾐ製	2	か所	263,000	526,000	
屋上階段 手摺	H900 平部 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×44 手摺子:φ12@100 取付金物共	1.9	m	46,400	88,160	
屋上階段 手摺	H900 斜部 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×44 手摺子:φ12@100 取付金物共	0.9	m	50,000	45,000	
外壁 ｽﾁｰﾙ製切り板ﾊﾟﾈﾙ	厚3.2 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 取付金物共	70.6	㎡	45,200	3,191,120	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
外壁(高層部2階ﾎﾞｰﾀﾞｰ) 見切金物	[-200×80×7.5×11 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地:PL-2.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共	42.8	m	85,600	3,663,680	
外壁(東面C通) 見切金物	[-200×80×7.5×11 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地:PL-2.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共	15.9	m	85,600	1,361,040	
外壁 ｽﾁｰﾙﾙｰﾊﾞｰ2	□-30×90×3.2 L3300 @500 2本 角出し 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 取付金物共	18.2	m	235,000	4,277,000	
小庇 軒先金物	[-150×75×9×12.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地:PL-2.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共	48.6	m	74,400	3,615,840	
同上用 穴明け加工	ｽﾃﾝﾚｽ竪樋□-125×75用	3	か所	12,200	36,600	
小庇 軒先金物	W75×H125 L型 延W200 ｽﾁｰﾙ製 厚6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 取付金物共	79.9	m	34,400	2,748,560	
小庇 軒先金物	W50×H120 L型 延W170 ｽﾁｰﾙ製 厚6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地:PL-2.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共	241	m	58,400	14,074,400	
小庇 軒先金物	L-150×150×12 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地:PL-2.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共	82.6	m	79,600	6,574,960	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小庇軒裏 羽目板A下地	横桟:L-30×30×3 @450 錆止め塗装・取付金物共	81.4	m^2	17,000	1,383,800	
小庇軒裏 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ1下地金物	C-60×30×10×2.3 2本 錆止め塗装・取付金物共	10.1	m	10,800	109,080	
竪樋床ｽﾗﾌﾞ貫通部 ﾓﾙﾀﾙ受け	ｽﾁｰﾙ製 PL1.6 φ125	19	か所	14,200	269,800	
竪樋床ｽﾗﾌﾞ貫通部 ﾓﾙﾀﾙ受け	ｽﾁｰﾙ製 PL1.6 φ80	21	か所	12,200	256,200	
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元埋込金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6 L120 @900	270	m	2,000	540,000	
目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足元埋込金物	ｽﾁｰﾙ製 L-50×50×6 L120 @900	20	m	2,000	40,000	
外壁羽目板A 上端部 埋込金物	ｽﾁｰﾙ製 PL-150×150×9 @900	274	m	2,640	723,360	
外壁羽目板A 上端部 2次落下防止ﾌｯｸ	ｽﾁｰﾙ製 PL t1.6 W25×H25 延W71 W52×H32 延W100 取付金物共	274	m	7,040	1,928,960	
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｲﾌﾟ	φ34×2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL 取付金物共	43.1	m	37,200	1,603,320	
TVｱﾝﾃﾅ支持ﾌﾟﾚｰﾄ	W500×H150 ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-12 取付金物共	3	か所	148,000	444,000	
避雷針支持ﾌﾟﾚｰﾄ	W500×H150 ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-12 取付金物共	3	か所	148,000	444,000	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	溝W200 ｽﾃﾝﾚｽ製 T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	9.1	m	50,400	458,640	
ｽﾘｯﾄ溝蓋	W200 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾘｯﾄ幅60 歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	2	m	59,600	119,200	
屋上 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 防鳥格子共	4	か所	34,000	136,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		金属			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小庇軒裏 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ10 ｽﾃﾝﾚｽ製 L25	26	か所	490	12,740	
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	1	か所	168,000	168,000	
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	1.4	m	57,000	79,800	
丸環	ｽﾃﾝﾚｽ	83	個	11,100	921,300	
計					86,428,430	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		金属			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低層部階段 自立手摺	H1150 ｽﾁｰﾙ製 平部 笠木:FB-12×25 角出し 支柱:FB-12×25 @100 角出し ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL厚6.0 @900 手摺受:FB-4.5×25 手摺(木製)別計上	2.6	m	30,000	78,000	
低層部階段 自立手摺	H1150 ｽﾁｰﾙ製 斜部 笠木:FB-12×25 角出し 支柱:FB-12×25 @100 角出し ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL厚6.0 @900 手摺受:FB-4.5×25 手摺(木製)別計上	12.9	m	35,000	451,500	
低層部階段吹抜 自立手摺	H1150 ｽﾁｰﾙ製 平部 笠木:FB-12×25 角出し 支柱:FB-12×25 @100 角出し	9.4	m	30,000	282,000	
2階 公衆溜り ｽﾁｰﾙ縦ﾙｰﾊﾞｰ	H550 熔融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 ﾙｰﾊﾞｰ:FB-4.5×44 @45 上下枠:PL 厚6.0 取付金物共	9	m	100,000	900,000	
壁 金属板B	W120 ｽﾁｰﾙ製 切り板ﾊﾟﾈﾙ厚3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理	21	m	20,000	420,000	
膳板	W243×D20 延W323 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	29.1	m	15,000	436,500	
膳板	W323×D20 延W403 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	167	m	20,000	3,340,000	
膳板	W413×D20 延W493 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	2.7	m	25,000	67,500	
膳板	W563×D20 延W643 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	0.9	m	30,000	27,000	
膳板	W613×D20 延W693 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	0.9	m	35,000	31,500	
膳板	W763･963×D20 延W843･1043 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	1.2	m	40,000	48,000	
膳板	W963×D20 延W1043 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	10.8	m	45,000	486,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		金属			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
額縁	W30 延W60 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	20.4	m	15,000	306,000	
額縁	W30 延W90 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	5.3	m	16,000	84,800	
額縁	W139 延W159 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工 下地金物共	11.2	m	17,000	190,400	
額縁	W206×D20 延W286 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	3	m	18,000	54,000	
額縁	W230×D30 延W360 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	13.6	m	21,000	285,600	
額縁	W246×D20 延W326 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	90	m	20,000	1,800,000	
額縁	W306×D20 延W656 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	1.2	m	40,000	48,000	
額縁	W323×D30 延W373 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	44.8	m	21,500	963,200	
額縁	W323×D30 延W413 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	16	m	22,000	352,000	
額縁	W370×D40 延W460 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	6.8	m	23,000	156,400	
額縁	W416×D20 延W496 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	10.2	m	25,000	255,000	
額縁	W566×D20 延W646 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	3.4	m	30,000	102,000	
額縁	W616×D20 延W696 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	3.4	m	32,000	108,800	
額縁	W966×D20 延W1046 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	37.8	m	40,000	1,512,000	
額縁	W869×D30 延W919 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工 下地金物共	325	m	50,000	16,250,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		金属			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
額縁部壁点検口 切欠き加工	W100×H200	4	か所	15,000	60,000	
額縁部壁点検口 切欠き加工	W200×H300	4	か所	20,000	80,000	
ｻｯｼ取合い方立	W100×D110 ｽﾁｰﾙ製 PL-1.6 40×20曲げ加工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填,取付金物共	26.5	m	20,000	530,000	
ｽﾁｰﾙ竪枠	H2400 枠見込135 延W205 ｽﾁｰﾙ製 厚1.6 取付金物共	19	か所	50,000	950,000	
ｽﾁｰﾙ竪枠	H2600 枠見込135 延W205 ｽﾁｰﾙ製 厚1.6 取付金物共	2	か所	55,000	110,000	
ｽﾁｰﾙ竪枠	H2700 枠見込135 延W205 ｽﾁｰﾙ製 厚1.6 取付金物共	1	か所	60,000	60,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H100 延W530 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	18.9	m	30,000	567,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W596 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	10.8	m	31,000	334,800	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W673 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	150	m	32,000	4,800,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W696 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	12	m	33,000	396,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W866 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	1	m	35,000	35,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W896 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	11.1	m	36,000	399,600	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W916 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	1	m	37,000	37,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W966 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	1	m	38,000	38,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W973 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	2.5	m	39,000	97,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W100×H150 延W1123 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工	2.4	m	40,000	96,000	
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	W130×H40 延W250 ｽﾁｰﾙ製 PL厚6.0 @1000	27.2	m	25,000	680,000	
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	W275×H220 ｽﾁｰﾙ製 L3500 延W590 PL-1.6曲げ加工 取付下地:[-200×20×190 @450 PL-1.6曲げ加工 吊金具:L-40×40×3 L310 @450 吊ﾎﾞﾙﾄ:3分 L550 @450 角座付ﾎﾞﾙﾄ共	1	か所	200,000	200,000	
床 照明ﾎﾞｯｸｽ	W100×H100 延W310 ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6 曲げ加工 ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ固定金物,取付金物共 ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ別計上	17.1	m	25,000	427,500	
2~5階 女性ﾛｯｶｰ室 ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX1	W2500×D500×H2200 ｽﾁｰﾙ製 PL 厚1.6 断熱材別途	4	か所	200,000	800,000	
2~5階 男性便所 ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX1	W3500×D500×H2200 ｽﾁｰﾙ製 PL 厚1.6 断熱材別途	4	か所	300,000	1,200,000	
配管BOX	W200×D550×H2100 ｽﾁｰﾙ製 PL 厚2.3	1	か所	150,000	150,000	
自動扉 防護柵	W1000×H940+60 ｽﾁｰﾙ製 FB 32×12 足元金物:L30×30 2か所 溶接 ｶﾞﾗｽ,あと施工ｱﾝｶｰ別途	4	か所	90,000	360,000	
階段1,2 壁付手摺受け材	ｽﾁｰﾙ製 補強:FB-4.5×25 通し ﾌﾞﾗｹｯﾄ:φ21.7×2.3 @900 曲げ加工 手摺別途	475	m	15,000	7,125,000	
屋内避難階段1,2 額縁・膳板 下地補強	W480 ｽﾁｰﾙ製 C-100×50×3.2 @450	4.8	m	15,000	72,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
屋内避難階段1,2 額縁・膳板 下地補強	W700 ｽﾁｰﾙ製 C-100×50×3.2 @450	18	m	15,000	270,000	
湯沸室 ｷｯﾁﾝ 取付下地材	ｽﾁｰﾙ製 C-65×45×0.8 L1200	4	か所	15,000	60,000	
階段1,2 壁付手摺 手摺受け補強材	ｽﾁｰﾙ製 C-60×30×10×2.3	877	m	10,000	8,770,000	
洗面ｶｳﾝﾀｰ 取付補強材	ｽﾁｰﾙ製 C-60×30×10×3.2	46.9	m	10,000	469,000	
便所手すり 取付補強材	ｽﾁｰﾙ製 C-65x30x10x2.3t L1200	10	か所	15,000	150,000	
便所手すり 取付補強材	ｽﾁｰﾙ製 C-65x30x10x2.3t L2400	2	か所	30,000	60,000	
便所手すり 取付補強材	ｽﾁｰﾙ製 L-100×50×20×2.3t L130	13	か所	10,000	130,000	
階段2 間仕切下地補強	ｽﾁｰﾙ製 L-90×90×10	13.6	m	10,000	136,000	
湯沸室 ｷｯﾁﾝ L金具止め	L-30×30×3 L1200	4	か所	10,000	40,000	
姿見鏡 鏡枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 FB 厚3.0 HL仕上	36	m	46,200	1,663,200	
洗面ｶｳﾝﾀｰ 鏡枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 FB 厚1.5加工 HL仕上	88.8	m	37,200	3,303,360	
ｹﾝﾄﾞﾝ式壁 四周枠	W1700×H880 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 PL 厚3.0 7.0×7.0 (A-48)	2	か所	352,000	704,000	
ｹﾝﾄﾞﾝ式壁 四周枠	W1700×H980 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 PL 厚3.0 7.0×7.0 (A-48)	2	か所	370,000	740,000	
SUSｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	W1200×H350 φ40 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型	1	か所	64,100	64,100	
ﾋﾟｯﾄ 掴み金物	W400 φ22 ｽﾃﾝﾚｽ製	12	か所	9,010	108,120	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ	H1460 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 支柱:φ34 厚3.2 踏み桟:φ22 @350 取付部:FB-9×75,FB-9×65 支柱蓋,取付金物共 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途	4	か所	462,000	1,848,000	
ﾏﾝﾎｰﾙふた	鋳鉄製 密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径600 鍵有り	3	か所	67,500	202,500	
床点検口	屋内外用 ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 密閉形 鍵有	1	か所	50,600	50,600	
壁点検口	300角 ｱﾙﾐ製	1	か所	15,000	15,000	
壁点検口	450角 ｱﾙﾐ製	51	か所	16,300	831,300	
壁点検口	W100×H200 ｹﾝﾄﾞﾝ式 枠:塩ﾋﾞ製 取付金物共 下地合板別途	4	か所	11,600	46,400	
内樋点検口	W200×H300 ｽﾁｰﾙ製 枠:FB-3 取付金物共	4	か所	80,000	320,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	4	か所	22,500	90,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角	230	か所	26,100	6,003,000	
階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ1	W35.5 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 接着工法 ｺﾞﾑﾀｲﾔなし	175	m	5,050	883,750	
階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ2	W35 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 接着工法 ﾀｲﾔ:塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製	169	m	4,830	816,270	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ2	W35 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 ｲｴﾛｰ 接着工法 ﾀｲﾔ:塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ製	1.3	m	4,830	6,279	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ ｱﾝｶｰ	M5	90	か所	1,080	97,200	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ収納 ｱﾝｶｰ	M10	4	か所	1,130	4,520	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ収納 吊りﾎﾞﾙﾄ	M10 L130	4	か所	1,080	4,320	
ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 L240	16	本	93	1,488	
ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M12	16	本	1,060	16,960	
自動扉 防護柵 あと施工ｱﾝｶｰ	M8 三価ｸﾛﾒｰﾄ処理 L50	8	か所	400	3,200	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製　　3×12	4.8	m	1,720	8,256	
壁取合見切縁	ｱﾙﾐ製	13.1	m	1,750	22,925	
下り壁 見切縁	塩ﾋﾞ製	223	m	1,830	408,090	
壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地あり @450	4,081	㎡	1,900	7,753,900	
下り壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地あり @450	24.1	㎡	1,900	45,790	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地あり @450	0.1	㎡	1,900	190	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽量鉄骨壁下地	90形 下地あり @450	53.3	㎡	2,240	119,392	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
SLW上部補強金物 間仕切部	H1150-1600 吊り材:L-30×30×3 @750 受けﾈｺ:L=150 L-50×50×4 @750 振ﾚ止ﾒ:L-30×30×3 @1500 受けﾈｺ:L=120 L-50×50×4 @1500 取付金物共	16.2	m	20,000	324,000	
SLW上部補強金物 誘導部･収納部	H1600 吊り材:L-30×30×3 @750(収納部@300) 受けﾈｺ:L=400 L-50×50×4 @750(収納部@300) 振ﾚ止ﾒ:L-30×30×3 @1500(収納部@600) 受けﾈｺ:L=120 L-50×50×4 @1500(収納部@600)	11.6	m	25,000	290,000	
	取付金物共					
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		3,942,790	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	579	㎡	1,750	1,013,250	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	24.5	㎡	2,550	62,475	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	162	㎡	1,610	260,820	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	2,488	㎡	1,510	3,756,880	
軽量鉄骨 下り壁下地	19形(屋内) H150	17.6	m	2,150	37,840	
軽量鉄骨 下り壁下地	19形(屋内) H200	25.7	m	2,150	55,255	
軽量鉄骨 下り壁下地	19形(屋内) H300	199	m	2,150	427,850	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		3,504,520	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井 ｲﾝｻｰﾄ	一般用	3,252	㎡	230	747,960	
廻縁	塩ﾋﾞ製	2,148	m	1,420	3,050,160	
計					102,382,510	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		左官			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
屋上 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	382	㎡	810	309,420	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.4	㎡	810	14,904	
ﾊﾄ小屋天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	37.5	㎡	810	30,375	
設備基礎天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.4	㎡	810	9,234	
屋上目隠し基礎天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.6	㎡	810	4,536	
屋上階段基礎天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.7	㎡	810	567	
屋上 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	406	㎡	670	272,020	
小庇天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	304	㎡	670	203,680	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて W300以下	114	m	760	86,640	
外壁天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて W300以下	3	m	760	2,280	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 金属屋根下地 厚20	538	㎡	2,560	1,377,280	
庇2 軒樋 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚20	21.6	㎡	2,620	56,592	
竪樋床ｽﾗﾌﾞ貫通部 ﾓﾙﾀﾙ充填	φ125	19	か所	500	9,500	
竪樋床ｽﾗﾌﾞ貫通部 ﾓﾙﾀﾙ充填	φ80	21	か所	320	6,720	
竪樋基礎梁貫通部 ﾓﾙﾀﾙ充填	φ125	5	か所	530	2,650	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		左官			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
竪樋基礎梁貫通部 ﾓﾙﾀﾙ充填	φ80	3	か所	340	1,020	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	528	m	1,350	712,800	
外壁 ｻﾝﾄﾞｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共	88.2	㎡	15,300	1,349,460	
計					4,449,678	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		左官			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
畳床下地下 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	27.7	㎡	810	22,437	
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床下地下 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.5	㎡	810	7,695	
OAﾌﾛｱ下 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,752	㎡	810	1,419,120	
鋼製床組下 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	211	㎡	810	170,910	
ﾋﾟｯﾄ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	213	㎡	810	172,530	
ﾋﾟｯﾄ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	16.6	㎡	670	11,122	
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1,369	㎡	810	1,108,890	
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	876	㎡	810	709,560	
鋼製床組下 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	128	㎡	810	103,680	
設備基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	84.1	㎡	810	68,121	
立上り天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	W150 金ごて 塗床下地	55.7	m	320	17,824	
床 ﾓﾙﾀﾙ塗	木ごて ﾀｲﾙ下地 厚50	121	㎡	4,830	584,430	
踏面 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	88.5	㎡	3,010	266,385	
蹴上 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	57.7	㎡	3,010	173,677	
踊場 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	60.1	㎡	3,010	180,901	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		左官			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
踏面 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚30	13.7	㎡	3,180	43,566	
踊場 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚30	6.2	㎡	3,180	19,716	
ﾋﾟｯﾄ壁 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚30	2.9	㎡	5,930	17,197	
1階 ｺﾞﾐ置場 地流し 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚15	1.1	㎡	1,020	1,122	
1階 ｺﾞﾐ置場 地流し 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚30	0.3	㎡	3,220	966	
階段1,2 笠木下 ﾓﾙﾀﾙ充填	W200 厚20	10.9	m	1,270	13,843	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	193	m	1,270	245,110	
床見切 無収縮ﾓﾙﾀﾙ詰め		4.8	m	2,060	9,888	
壁 有機質砂壁塗料 塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共	89.2	㎡	5,380	479,896	
壁 ｻﾝﾄﾞｾﾗﾐｯｸ調装飾 仕上塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共	20.9	㎡	22,700	474,430	
壁 ｻﾝﾄﾞｾﾗﾐｯｸ調装飾 仕上塗装	ALC面 下地調整共	3.4	㎡	22,700	77,180	
計					6,400,196	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				アルミニウム製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	※特記なき限り以下とする 性能:B種 耐風圧性:S-5、気密性:A-3 水密性:W-4 枠見込:70 遮音性:T-2 表面処理:BB-2種(標準色:ﾌﾞﾗｯｸ) 網戸:合成樹脂製 φ0.25 以上 16～18ﾒｯｼｭ ｶﾞﾗﾘ:水返型 開口率30%					
	FD,ｽﾃﾝﾚｽ製防鳥網付 ﾀﾞｸﾄ受ｱﾝｸﾞﾙ･ﾀﾞｸﾄ接続BOX共 水切･附属金物一式共 ｽﾁｰﾙ製膳板,額縁別計上 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ別計上					
AW-1-1 FIX窓	W930×H2520 枠見込150 額縁(三方),膳板:ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共	1	か所	254,000	254,000	
AW-1-2 FIX窓	W1330×H2520 枠見込150 額縁(三方),膳板:ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共	1	か所	265,000	265,000	
AW-1-3 14連FIX窓	W14400×H2520 枠見込150 二点支持ｻｯｼ 額縁(三方),膳板:ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共	1	か所	1,520,000	1,520,000	
AW-2-1 9連FIX窓	W9000×H2040 枠見込125 額縁(二方),膳板:ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共	1	か所	1,480,000	1,480,000	
AW-2-1上 9連突出窓	W9000×H1200 枠見込125 切り板ﾊﾟﾈﾙ 厚3.2 ｽﾁｰﾙ製 仕上:溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 芯材 厚2.0 ｱﾙﾐ製 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	か所	5,180,000	5,180,000	
AW-2-2 18連FIX窓	W18180×H2040 枠見込125 一部防火設備 額縁(二方),膳板:ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共	1	か所	2,050,000	2,050,000	
AW-3 ﾎﾟｰﾄﾞ付 縦滑り出し排煙窓	W29430×H2670 一部防火設備 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞFK厚6.0共 耐火ﾎﾞｰﾄﾞFK厚36共 隠し框ﾀｲﾌﾟ	1	か所	8,750,000	8,750,000	
AW-4 縦滑り出し排煙窓	W1200×H1500 防火設備 開放調整器付					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				アルミニウム製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	網戸付(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)	23	か所	273,000	6,279,000	
AW-5 縦滑り出し窓	W900×H1700 防火設備 開放調整器付 網戸付(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)	16	か所	282,000	4,512,000	
AW-6 片開き排煙窓	W500×H2000 防火設備 網戸付(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)	4	か所	219,000	876,000	
AW-7 引違い排煙窓	W2360×H1700	48	か所	157,000	7,536,000	
AW-8 引違い排煙窓	W2060×H1700	8	か所	148,000	1,184,000	
AW-9 引違い排煙窓	W2060×H1700 防火設備	8	か所	188,000	1,504,000	
AW-10 縦滑り出し排煙窓	W900×H1700 隠し框ﾀｲﾌﾟ 開放調整器付	4	か所	123,000	492,000	
AG-1 ｶﾞﾗﾘ	W1200×H1500 防火設備	13	か所	742,000	9,646,000	
AG-2 ｶﾞﾗﾘ	W2000×H1500 防火設備	2	か所	907,000	1,814,000	
AG-3 ｶﾞﾗﾘ	W900×H1700 防火設備	1	か所	498,000	498,000	
AG-4 ｶﾞﾗﾘ	W1800×H1100	5	か所	262,000	1,310,000	
AG-5 ｶﾞﾗﾘ	W2300×H1100	1	か所	368,000	368,000	
取付運搬費		1	式		20,323,400	
計					75,841,400	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	※特記なき限り以下とする 耐風圧性:S-5 遮音性:T-2 ﾏｽﾀｰｷｰ3本1組(室名札付)製作 枠見込:260 沓摺･附属金物一式共					
SD-1 片開き戸	W900×H2100 枠見込300 防火設備 SAT仕様 電気錠付	1	か所	271,000	271,000	
SD-1a 片開き戸	W900×H2100 枠見込300 防火設備 SAT仕様 電気錠付	1	か所	271,000	271,000	
SD-2 片開き戸	W900×H1850 枠見込300 防火設備 SAT仕様	1	か所	201,000	201,000	
SD-5 片開き戸	W900×H2100 特定防火設備 防煙性能 SAT仕様	4	か所	175,000	700,000	
SD-5a 片開き戸	W900×H2100 特定防火設備 防煙性能 SAT仕様 電池式ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ付	1	か所	193,000	193,000	
SD-5b 片開き戸	W600×H2100 特定防火設備 防煙性能 SAT仕様	1	か所	142,000	142,000	
SD-6 両開き戸	W1800×H2100 特定防火設備 防煙性能					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SAT仕様	1	か所	340,000	340,000	
SD-7 片引き戸	W900×H2100 特定防火設備 防煙性能	1	か所	401,000	401,000	
SD-11 両開き戸	W1800×H2500 防火設備 SAT仕様	2	か所	706,000	1,412,000	
SD-11a 片開き戸	W600×H2100 防火設備 SAT仕様	1	か所	156,000	156,000	
SD-16 両開き戸	W1600×H1350 枠見込60 扉枠:C-60×30×10×2.3 仕上:溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 目隠しﾙｰﾊﾞｰA別計上	1	か所	477,000	477,000	
SD-17 片開き戸	W600×H600 枠見込320	5	か所	126,000	630,000	
(内部)	※特記なき限り以下とする 遮音性:T-2 ﾏｽﾀｰｷｰ3本1組(室名札付)製作 枠見込:140 沓摺･附属金物一式共 建具表参照					
SD-3 額付片開き戸	W900×H2100 特定防火設備 防煙性能 耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚6共	8	か所	470,000	3,760,000	
SD-4 片開き戸	W1800×H2700 枠見込260 特定防火設備 防煙性能 子扉付	1	か所	626,000	626,000	
SD-8 片開き戸	W1630×H2700 特定防火設備 防煙性能					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			鋼製建具		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	子扉付	5	か所	572,000	2,860,000	
SD-9 片開き戸	W1000×H2100 特定防火設備 電池式ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ付	4	か所	173,000	692,000	
SD-9a 片開き戸	W1000×H2100 枠見込320 特定防火設備 電池式ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ付	4	か所	181,000	724,000	
SD-10 片開き戸	W900×H2100 特定防火設備 PAT仕様	4	か所	201,000	804,000	
SD-10a 両開き戸	W1800×H2500 特定防火設備	1	か所	397,000	397,000	
SD-12 片開き戸	W900×H2100	7	か所	135,000	945,000	
SD-12a 片開き戸	W900×H2100 SAT仕様 電池式ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ付	1	か所	173,000	173,000	
SD-13 両開き戸	W1400×H2300 PAT仕様	10	か所	376,000	3,760,000	
SD-14 両開き戸	W1400×H2100	14	か所	219,000	3,066,000	
SD-15 片開き戸	W700×H2100	1	か所	96,300	96,300	
SW-1 FIX窓	W600×H450 枠見込50 SAT仕様 FB枠	2	か所	102,000	204,000	
SF-1 二方枠	W900×H2400	7	か所	26,200	183,400	
SF-3 二方枠	W1070×H2400	8	か所	26,200	209,600	
取付運搬費		1	式		7,885,700	
計					31,580,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			鋼製軽量建具		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(外部)	※特記なき限り以下とする 耐風圧性:S-5 ﾏｽﾀｰｷｰ3本1組(室名札付)製作 沓摺･附属金物一式共					
LD-16 3連片引き戸	W1000×H2100 枠見込260 遮音性:T-2	1	か所	276,000	276,000	
(内部)	※特記なき限り以下とする ﾏｽﾀｰｷｰ3本1組(室名札付)製作 枠見込:140 沓摺･附属金物一式共					
LD-1 額付片開き戸	W900×H2100	3	か所	127,000	381,000	
LD-2 額付親子開き戸	W1350×H2100	4	か所	178,000	712,000	
LD-3 親子開き戸	W1350×H2100	1	か所	157,000	157,000	
LD-4 額付片開き戸	W900×H2100	4	か所	127,000	508,000	
LD-5 額付両開き戸	W1800×H2100 電気錠ﾃﾝｷｰ付	5	か所	290,000	1,450,000	
LD-6 額付両開き戸	W1800×H2100	4	か所	209,000	836,000	
LD-7 額付親子開き戸	W1350×H2100 SAT仕様	5	か所	213,000	1,065,000	
LD-8 片開き戸	W900×H2100 SAT仕様	1	か所	122,000	122,000	
LD-9 額付片開き戸	W900×H2100	11	か所	127,000	1,397,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				鋼製軽量建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LD-10 額付片開き戸	W900×H2100 電池式ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ付	8	か所	185,000	1,480,000	
LD-11 額付親子開き戸	W1350×H2100	1	か所	178,000	178,000	
LD-12 額付片開き戸	W900×H2100 SAT仕様	4	か所	122,000	488,000	
LD-13 額付両開き戸	W1800×H2100 SAT仕様	1	か所	247,000	247,000	
LD-14 片開き戸	W700×H2100 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ	4	か所	104,000	416,000	
LD-15 額付片引き戸	W900×H2100 制動装置(ｽﾄｯﾌﾟ無)	8	か所	165,000	1,320,000	
取付運搬費		1	式		4,017,500	
計					15,050,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				ステンレス製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	※特記なき限り以下とする 耐風圧性:S-5 表面仕上:ｶﾗｰﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 曲げ加工:普通曲げ 額縁(三方):ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共 ｴﾝｼﾞﾝ装置共 沓摺･附属金物一式共					
SSD-1 両袖FIX窓付 額付引分け 自動ﾄﾞｱ	W4000×H2600 枠見込150	1	か所	2,460,000	2,460,000	
(内部)	※特記なき限り以下とする 表面仕上:ｶﾗｰﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 曲げ加工:普通曲げ 額縁(三方):ｽﾁｰﾙ製 PL厚1.6共 ｴﾝｼﾞﾝ装置共 沓摺･附属金物一式共					
SSD-2 両袖FIX窓付 額付引分け 自動ﾄﾞｱ	W6360×H2600 枠見込150	1	か所	2,190,000	2,190,000	
取付運搬費		1	式		1,079,000	
計					5,729,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)	※特記なき限り以下とする 含水率:A種 枠:ｽｷﾞ 附属金物一式共 運搬・取付共					
WD-1 4連引き戸	W4230×H2100 扉厚40 木ﾙｰﾊﾞｰ: ｽｷﾞ W30×D30 @80(両面) ST塗り共 枠 UC塗り共 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板:厚3.0 掘込み引手 ｱﾙﾐ製	1	か所	3,620,000	3,620,000	
H-1 ふすま	W1800×H2000 扉厚30 種別:Ⅰ型 上張り:新鳥の子はﾋﾞﾆﾙ紙程度 縁･下地:塗り縁 掘込み引手 ｱﾙﾐ製	2	か所	52,400	104,800	
計					3,724,800	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)						
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚17 2.00m2以下 Low-E6+SL6+P5 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	79.2	㎡	35,400	2,803,680	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚17 4.00m2以下 Low-E6+SL6+P5 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	214	㎡	35,600	7,618,400	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚17 2.00m2以下 Low-E6+SL6+TP5 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	28	㎡	59,800	1,674,400	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚17 4.00m2以下 Low-E6+SL6+TP5 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.9	㎡	59,900	413,310	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚18.8 2.00m2以下 Low-E6+SL6+N6.8 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	69.9	㎡	59,900	4,187,010	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚22 2.00m2以下 Low-E8+SL6+P8 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	48.7	㎡	51,300	2,498,310	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	厚22 4.00m2以下 Low-E8+SL6+TP8 日射遮蔽型 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.8	㎡	87,700	596,360	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				ガラス	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4.7	㎡	6,200	29,140	
外部 強化ｶﾞﾗｽ	厚15 4.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	47.3	㎡	26,400	1,248,720	
外部 強化ｶﾞﾗｽ	厚8 W20×H2200 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	枚	6,100	12,200	
外部 飛散防止ﾌｨﾙﾑ		47.4	㎡	9,040	428,496	
外部 乳白色ﾌｨﾙﾑ		0.1	㎡	8,640	864	
(内部)						
床面照明ﾎﾞｯｸｽ ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	W100 厚10 ｹﾝﾄﾞﾝ式	17.1	m	13,400	229,140	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.5	㎡	5,850	2,925	
内部 強化ｶﾞﾗｽ	厚15 4.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	11.4	㎡	26,400	300,960	
ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 W60×H1900 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	68	枚	1,610	109,480	
内部 強化ｶﾞﾗｽ	厚8 W20×H2200 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	枚	6,100	12,200	
自動扉 防護柵 強化ｶﾞﾗｽ	厚6.0 2.0m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	3.8	㎡	11,100	42,180	
内部 飛散防止ﾌｨﾙﾑ		12.9	㎡	9,040	116,616	
自動扉 防護柵 飛散防止ﾌｨﾙﾑ		3.8	㎡	9,040	34,352	
内部 乳白色ﾌｨﾙﾑ		7.5	㎡	8,640	64,800	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	建具				ガラス	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					22,423,543	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	塗装				外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ＤＰ塗り	鉄鋼　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	14.5	㎡	2,670	38,715	
ＤＰ塗り	鋼製建具面 1級 素地C種 錆止工程A塗料A	48.1	㎡	3,540	170,274	
ＤＰ塗り	ECP面 A種 素地A種	599	㎡	4,130	2,473,870	
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止工程A塗料A	51.7	㎡	1,600	82,720	
ＥＰ塗り	ﾊﾟｯｸﾎﾞｰﾄﾞFK面 工程B種 素地B種	86.2	㎡	1,370	118,094	
ＥＰ塗り	耐火ﾎﾞｰﾄﾞFK面 工程B種 素地B種	9.4	㎡	1,370	12,878	
外壁 ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ塗料	木部 素地B種	641	㎡	5,870	3,762,670	
外壁 木ﾙｰﾊﾞｰ1 ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ塗料	木部 素地B種	46.4	㎡	5,870	272,368	
小庇軒裏 ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ塗料	木部 素地B種	429	㎡	5,870	2,518,230	
外壁 水性ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種	1,440	㎡	3,880	5,587,200	
小庇軒先 水性ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種	41.3	㎡	3,880	160,244	
小庇軒裏 水性ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種	219	㎡	3,880	849,720	
計					16,046,983	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	塗装				内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ＳＯＰ塗装	鉄鋼面 B種 錆止めA種共	402	㎡	1,520	611,040	
ＳＯＰ塗装	鉄鋼面 B種 細幅物 錆止めA種共	371	m	650	241,150	
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止工程A塗料A	762	㎡	1,600	1,219,200	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面 工程B種 錆止現場1回共	102	m	650	66,300	
壁 ＥＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 素地ごしらえB種共	356	㎡	1,660	590,960	
壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種共	3,134	㎡	1,370	4,293,580	
下り壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種共	35.5	㎡	1,370	48,635	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種 素地ごしらえB種共	0.1	㎡	1,570	157	
天井 ＥＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 素地ごしらえB種共	53.2	㎡	1,820	96,824	
段裏 ＥＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 素地ごしらえB種共	132	㎡	1,820	240,240	
天井 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 素地ごしらえB種共	58.4	㎡	1,370	80,008	
間接照明BOX ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種共	6.4	㎡	1,370	8,768	
低層部間接照明 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種共	5.3	㎡	1,370	7,261	
壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	347	m	550	190,850	
便所間接照明 端部材 ＥＰ塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	25.7	m	550	14,135	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	塗装				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低層部間接照明 端部材 ＥＰ塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	14.1	m	550	7,755	
壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 素地ごしらえB種共	18.4	㎡	1,680	30,912	
壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 素地ごしらえB種共	1,508	㎡	1,390	2,096,120	
ＥＰ－Ｇ塗り	木部 工程B種 細幅物 素地ごしらえB種共	3.6	m	580	2,088	
ＤＰ塗	鉄鋼面 1級 下塗り別途	1	㎡	2,670	2,670	
ＣＬ塗り	木部 工種B種 素地ごしらえB種共	3.7	㎡	1,640	6,068	
ＣＬ塗り	木部 工種B種 細幅物 素地ごしらえB種共	493	m	710	350,030	
壁 ｽﾃｲﾝ塗り	木部 素地ごしらえB種共	212	㎡	1,530	324,360	
ＵＣ塗り (糸幅300㎜以下)	木製建具面 工程B種 素地B種	15.2	m	450	6,840	
壁 水性ﾌｯ素樹脂 ｸﾘﾔ塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえB種共	3.7	㎡	3,880	14,356	
低層部間接照明 端部材 寒冷紗ﾊﾟﾃ処理	細幅物	14.1	m	540	7,614	
計					10,557,921	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 層間塞ぎ		294	m	920	270,480	
計					270,480	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
畳敷き	1840×920 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2	15	枚	16,500	247,500	
畳敷き	920×1840 切欠あり(700×940) 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2	1	枚	18,300	18,300	
畳敷き	680×920 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2	2	枚	11,500	23,000	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 単層	598	㎡	4,720	2,822,560	
踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 単層	88.5	㎡	6,240	552,240	
蹴上 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 単層	57.7	㎡	6,240	360,048	
踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 単層	60.1	㎡	6,240	375,024	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 複層	605	㎡	4,720	2,855,600	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 複層 ｴﾎﾟｷｼ接着	22.6	㎡	5,020	113,452	
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 複層 便所用消臭機能 ｴﾎﾟｷｼ接着	218	㎡	5,020	1,094,360	
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	厚6.5 500×500 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ(一種)	1,762	㎡	6,680	11,770,160	
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	厚8.0 500×500 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ(一種)	128	㎡	9,880	1,264,640	
床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚21×W140 ｵｰｸ無垢材 UC(ｸﾘｱ塗装)共	137	㎡	32,900	4,507,300	
低層部階段踏面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	W300 厚15 ﾅﾗ無垢材 UC塗装共	39	m	12,700	495,300	
低層部階段踊場 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15 ﾅﾗ無垢材 UC塗装共	6.2	㎡	23,600	146,320	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低層部階段 踏面塞ぎ板	H100 厚15 ﾅﾗ無垢材 UC塗装共	92.9	m	10,100	938,290	
低層部階段 段鼻	W50 ﾅﾗ無垢材 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 UC塗装共	36.1	m	13,500	487,350	
低層部階段 段鼻	W50 ﾅﾗ無垢材 ﾙｰﾀｰ加工 UC塗装共	4.7	m	13,500	63,450	
床 防塵塗装	浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	865	㎡	790	683,350	
立上り 防塵塗装	浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	29.1	㎡	790	22,989	
立上り天端 防塵塗装	W150 浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	55.7	m	320	17,824	
鋼製床組下 防塵塗装	浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	128	㎡	790	101,120	
設備基礎天端 防塵塗装	浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	84.1	㎡	790	66,439	
設備基礎立上り 防塵塗装	浸透硬化型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	51.5	㎡	790	40,685	
床 塗床	薄膜型ｳﾚﾀﾝ樹脂系防塵塗料	11.7	㎡	2,440	28,548	
鋼製床組	H100	211	㎡	11,700	2,468,700	
鋼製床組	H200	128	㎡	10,100	1,292,800	
鋼製床組端部処理	H100	127	m	3,900	495,300	
鋼製床組端部処理	H200	42.5	m	6,150	261,375	
OAﾌﾛｱ	H100 500×500 置敷式 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N	1,752	㎡	12,500	21,900,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
OAﾌﾛｱﾎﾟｰﾀﾞｰ	H100	721	m	6,230	4,491,830	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	H40	220	m	340	74,800	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	H60	1,672	m	340	568,480	
壁 化粧ｼｰﾄA	ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共	140	㎡	11,400	1,596,000	
壁 突板ｼｰﾄA	厚0.27 ｽｷﾞ突板 ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共	14.4	㎡	11,000	158,400	
LD-7,8 化粧ｼｰﾄA	鋼製建具面 素地B種	39.6	㎡	6,730	266,508	
額縁 突板ｼｰﾄB	厚0.35 ｽｷﾞ突板 鉄鋼面 下地処理共	317	㎡	12,400	3,930,800	
低層部間接照明 端部材 突板ｼｰﾄB	厚0.35 ｽｷﾞ突板 細幅物 人工木面 下地処理共	3.5	m	5,190	18,165	
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	厚3.0 不燃 目透かし工法	520	㎡	17,400	9,048,000	
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	W1700×H980 厚3.0 不燃 目透かし工法 ｹﾝﾄﾞﾝ式	2	か所	29,000	58,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	厚3.0 不燃 目透かし工法	53.3	㎡	17,400	927,420	
ﾒﾗﾐﾝ化粧版 化粧ﾃｰﾌﾟ	目地部 3×3	1,079	m	72	77,688	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 突付け	40.2	㎡	1,110	44,622	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 突付け 下張GB-R厚12.5共	1,565	㎡	2,250	3,521,250	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 V目地工法 下張GB-R厚12.5共	135	㎡	2,250	303,750	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法 下張GB-R厚12.5共	3,259	㎡	2,830	9,222,970	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 突付け 下張GB-R厚12.5共 GL工法	34.7	㎡	3,170	109,999	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 V目地工法 下張GB-R厚12.5共 GL工法	5.1	㎡	4,380	22,338	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法 下張GB-R厚12.5共 GL工法	622	㎡	3,750	2,332,500	
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚15 不燃 V目地工法 突板ｼｰﾄ下地	14.4	㎡	1,230	17,712	
下り壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法	2.7	㎡	1,700	4,590	
下り壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法 下張GB-R厚12.5共	27.8	㎡	2,830	78,674	
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 突付け 下張GB-R厚12.5共	1,039	㎡	2,420	2,514,380	
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法 下張GB-R厚12.5共	133	㎡	3,010	400,330	
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法 下張GB-R厚12.5共 GL工法	2.3	㎡	5,220	12,006	
下り壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法	5.1	㎡	1,870	9,537	
柱 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚25.0 不燃 突付け 下張GB-F厚21.0共	513	㎡	3,840	1,969,920	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0 目透し工法 下張GB-S厚12.5共	0.1	㎡	2,370	237	
洗面ｶｳﾝﾀｰ 鏡取付補強 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0 突付け	17.2	㎡	2,300	39,560	
姿見鏡取付補強 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0 突付け	1.9	㎡	2,300	4,370	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装				内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
下り壁 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 不燃 突付け 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	3	㎡	1,280	3,840	
下り壁 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚9.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 下張GB-R厚12.5共	12.4	㎡	3,030	37,572	
下り壁 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚12 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 下張GB-NC厚9.5共	44.3	㎡	3,130	138,659	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	113	㎡	3,440	388,720	
天井 突板ｼｰﾄA	厚0.27 ｽｷﾞ突板 下地処理共	97.5	㎡	11,500	1,121,250	
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 突付け	5.8	㎡	1,240	7,192	
低層部間接照明 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法	5.3	㎡	1,830	9,699	
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚15 不燃 V目地工法 突板ｼｰﾄ下地	97.5	㎡	1,230	119,925	
便所間接照明 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 不燃 継目処理工法	6.4	㎡	2,020	12,928	
梁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚25.0 不燃 突付け 下張GB-F厚21.0共	882	㎡	3,840	3,386,880	
天井 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 不燃 突付け 化粧無し	213	㎡	1,280	272,640	
天井 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 不燃 継目処理工法 化粧無し	58.4	㎡	1,860	108,624	
天井 不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 不燃 突付け 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	603	㎡	1,520	916,560	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚9.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 下張GB-R厚12.5共	953	㎡	3,030	2,887,590	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚9.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 ｶﾗｰ 下張GB-R厚12.5共	134	㎡	3,580	479,720	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装				内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚12 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 下張GB-R厚9.5共	27.4	㎡	3,080	84,392	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	厚12 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 不燃 下張GB-NC厚9.5共	1,246	㎡	3,130	3,899,980	
梁･柱接合部 透湿防水ｼｰﾄ	厚0.2	149	㎡	240	35,760	
ﾋﾟｯﾄ天井 断熱材打込	厚50 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種	84.4	㎡	3,320	280,208	
ｽﾗﾌﾞ上 断熱材吹付	厚30 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H	5.4	㎡	2,510	13,554	
外壁 断熱材吹付	厚30 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H	1,756	㎡	2,940	5,162,640	
天井 断熱材吹付	厚30 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H	1,082	㎡	2,510	2,715,820	
天井 不燃ｺｰﾄ	厚11 ｾﾗﾐｯｸ系ｳﾚﾀﾝ不燃ｺｰﾄ材	385	㎡	5,680	2,186,800	
水平構造ｽﾘｯﾄ ﾛｯｸｳｰﾙ充填		103	m	920	94,760	
水平構造ｽﾘｯﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	30×10～90	206	m	1,180	243,080	
間仕切内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24K	951	㎡	1,140	1,084,140	
建具枠廻り 断熱材充填	ﾛｯｸｳｰﾙ充填	1,200	m	920	1,104,000	
ALCﾊﾟﾈﾙ取合部 耐火目地材	100×20	182	m	1,820	331,240	
耐火間仕切	65形 1時間耐火 両面 GB-F 厚12.5+12.5	501	㎡	12,200	6,112,200	
耐火間仕切	65形 1時間耐火 両面 GB-F 厚12.5+12.5 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24K	185	㎡	14,200	2,627,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火間仕切	65形 1時間耐火 片面 GB-F 厚21+21	240	㎡	11,100	2,664,000	
耐火壁 四周処理		738	m	760	560,880	
耐火遮音壁 四周処理		216	m	1,000	216,000	
遮音壁 四周処理	AC-1 10×10	1,056	m	570	601,920	
耐火壁 目地処理加算	継目処理工法	817	㎡	1,020	833,340	
木造柱型 目地処理加算	継目処理工法	34.5	㎡	590	20,355	
ﾎﾞｰﾄﾞｺｰﾅｰ処理	出入隅	1,395	m	640	892,800	
計					138,995,528	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
OS-5a 駐車場入口ｻｲﾝ	W3000×H600 本体:ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ 小口巻き込み仕上 台板:ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 取付金物共	1	か所	107,000	107,000	
OS-5b 駐車場出口ｻｲﾝ	W3000×H600 本体:ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ 小口巻き込み仕上 台板:ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 取付金物共	1	か所	107,000	107,000	
OS-6 駐輪場ｻｲﾝ	W150×D3.2×H150 本体:ｽﾁｰﾙ製 PL 厚3.2 ﾘﾝ酸処理仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 取付金物共	3	か所	39,000	117,000	
OS-7 ﾊﾞｲｸ置場ｻｲﾝ	W150×D3.2×H150 本体:ｽﾁｰﾙ製 PL 厚3.2 ﾘﾝ酸処理仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 取付金物共	1	か所	39,000	39,000	
S-1 ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ	W1255×D60×H210 枠:ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-5×60加工 本体:木加工 厚25 ｸﾘｱ塗装仕上 表示:ｽﾃﾝﾚｽ製 厚3.0 切文字加工 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 焼付塗装(黒) 取付金物共	1	か所	660,000	660,000	
S-7 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H30 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り	3	か所	2,250	6,750	
S-16 衝突防止ｻｲﾝ	φ25	138	か所	2,460	339,480	
樋下受石	W300×D250×H150	1	か所	3,230	3,230	
計					1,379,460	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
SLW-1 移動間仕切	W8121.5×H2700 遮音ﾀｲﾌﾟ 厚80 表面材:亜鉛めっき鋼板0.5mm 表面仕上:焼付塗装 充填材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	2	か所	4,960,000	9,920,000	
SLW-1 戸袋ﾊﾟﾈﾙ	W1551×H2700 表面材:MDF4mm 表面仕上:ｸﾛｽ貼り別計上 充填材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ	2	か所	555,000	1,110,000	
2~5階 男性便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W4150×H2400 片開き扉2か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	4	か所	588,000	2,352,000	
2~5階 女性便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W3217.5×H2400 片開き扉1か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	4	か所	411,000	1,644,000	
2~5階 女性便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W4052.5×H2400 片開き扉2か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	4	か所	543,000	2,172,000	
6階 男性便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W3735×H2400 片開き扉2か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	1	か所	505,000	505,000	
6階 男性便所 SKﾌﾞｰｽ	延W1440×H2400 片開き扉1か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	1	か所	243,000	243,000	
6階 女性便所 ﾄｲﾚ・SKﾌﾞｰｽ	延W7785×H2400 片開き扉4か所 非常解錠装置付 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	1	か所	1,200,000	1,200,000	
2階 授乳室 隔て板	W1200×H2400 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	1	か所	125,000	125,000	
2~5階 男性便所 隔て板	W750×H2400 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	4	か所	97,000	388,000	
6階 男性便所 隔て板	W750×H2400 ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 脚部:ｽﾃﾝﾚｽ製巾木 HL仕上	1	か所	97,000	97,000	
2~5階 男性便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W2185×D600×H750+130 洗面切欠2か所 天板:人工大理石 天板下部:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 鍵付 巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 補強金物:L型 350+250 @800 取付補強材,洗面器別途	4	か所	361,000	1,444,000	
2~5階 女性便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W2750×D600×H750+130 洗面切欠2か所 天板:人工大理石 天板下部:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 鍵付 巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 補強金物:L型 350+250 @800 取付補強材,洗面器別途	4	か所	461,000	1,844,000	
6階 男性便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1790×D600×H750+130 洗面切欠2か所 天板:人工大理石 天板下部:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 鍵付 巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 補強金物:L型 350+250 @800 取付補強材,洗面器別途	1	か所	307,000	307,000	
6階 女性便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1935×D600×H750+130 洗面切欠2か所 天板:人工大理石 天板下部:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 鍵付 巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 補強金物:L型 350+250 @800					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	取付補強材,洗面器別途	1	か所	327,000	327,000	
洗面ｶｳﾝﾀｰ 鏡	W500×H600 厚6.0 鏡枠,下地材,ﾌﾛｽﾄｼｰﾙ別途	20	か所	8,250	165,000	
洗面ｶｳﾝﾀｰ 鏡	W500×H1120 厚6.0 鏡枠,下地材別途	20	か所	15,400	308,000	
姿見鏡	W300×H1500 厚6.0 耐食性 ｺﾞﾑｼｰﾄ 厚3.0共 鏡枠,耐水合板別途	10	か所	16,100	161,000	
鏡 ﾌﾛｽﾄｼｰﾙ張り		6	㎡	8,640	51,840	
便所手すり	L型 L600×H800 ｽﾃﾝﾚｽ製 HL仕上 φ32	10	か所	52,900	529,000	
便所手すり	小便器用手すり 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	5	か所	62,000	310,000	
便所手すり	洗面器用手すり 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ 2本/か所	10	か所	73,200	732,000	
ﾓｯﾌﾟ掛け Wﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製	24	か所	3,080	73,920	
多目的ﾄｲﾚ等 環境器具	壁付けﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 固定式	2	台	79,400	158,800	
授乳室 乳幼児用ﾍﾞｯﾄ	壁・床取付ﾀｲﾌﾟ 外形寸法 W700～800 X D450～600	1	台	143,000	143,000	
授乳室 授乳ﾁｪｱ	W600×D600×H400･750 主材:ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ+木合板 張材:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ	1	か所	47,300	47,300	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20	16.7	m	20,500	342,350	
地流し ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25	0.6	m	25,200	15,120	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	W250 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20	28.7	m	21,900	628,530	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
湯沸室 ｷｯﾁﾝ	W1200×D500×H1900 ｺﾝﾛ付 流し台W1200×D500×H850 天板:ｽﾃﾝﾚｽ製 幕板等:両面ｺｰﾄ紙貼化粧 食器棚W500×D220×H500 側板(内面):化粧合板 厚2.5 底板:両面ｺｰﾄ紙貼化粧 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ,幕板,断熱板共 取付下地,L金具止め別途	4	か所	97,300	389,200	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000 本体:軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 取付下地:ｱﾙﾐ製 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ1個のみ共 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ1個,ｱﾝｶｰ別途	15	か所	8,960	134,400	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ製	15	か所	770	11,550	
防煙垂れ壁	H500 厚0.18 固定式 不燃ｼｰﾄ	5.8	m	230,000	1,334,000	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ収納	W630･650×D580･600×H330･400 吊下げ荷重:最大196N(20kgf) 昇降速度:20mm/sec 操作方法:赤外線ﾘﾓｺﾝ 塗装仕様(本体):黒色 (昇降部):ｵﾌﾎﾜｲﾄ 他 本体質量:26kg 吊りﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ,ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ別途	1	か所	1,640,000	1,640,000	
AW-3 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1700×H1800 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	1	か所	33,000	33,000	
AW-3 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1760×H1800 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	3	か所	35,800	107,400	
AW-3 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2000×H1800 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	6	か所	37,800	226,800	
AW-4 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1200×H1500 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	13	か所	29,000	377,000	
AW-5 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W900×H1700 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	16	か所	26,400	422,400	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
AW-6 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W500×H2000 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	4	か所	26,500	106,000	
AW-7 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2360×H1700 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	48	か所	41,000	1,968,000	
AW-8 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2060×H1700 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	8	か所	37,800	302,400	
AW-9 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2060×H1700 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	8	か所	37,800	302,400	
AW-10 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W900×H1700 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 手動 ｷﾞﾔ式	4	か所	26,400	105,600	
AW-2-1 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W9000×H2100 9分割 生地:木製(竹ｽﾀﾞﾚ) 操作方法:ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪｰﾝ	1	か所	561,000	561,000	
AW-2-2 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W18180×H2100 18分割 生地:木製(竹ｽﾀﾞﾚ) 操作方法:ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪｰﾝ	1	か所	1,120,000	1,120,000	
SK棚	W620×D300 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25 取付金物共	2	か所	51,600	103,200	
SK棚	W795×D300 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25 取付金物共	2	か所	51,600	103,200	
SK棚	W900×D300 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25 取付金物共	2	か所	59,400	118,800	
SK棚	W1300×D300 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25 取付金物共	6	か所	77,400	464,400	
受付ｶｳﾝﾀｰ	延W7600×D600･800×H750･1000 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 天板:Wｵｰｸ突板+染色ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装 脚端:ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 床固定共	1	か所	1,950,000	1,950,000	
充電ﾍﾞﾝﾁ	W1800×D450×H450 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧版 座板:Wｵｰｸ突板+染色ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装 脚端:ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 床固定共	2	か所	376,000	752,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					39,976,610	
路面標示用塗料	白線 W100 厚1.0 白 3種1号	204	m	340	69,360	
路面標示用塗料	文字:OUT 厚1.0 白 3種1号	1	か所	1,370	1,370	
路面標示用塗料	直線矢印 厚1.0 白 3種1号	5	か所	1,300	6,500	
路面標示用塗料	車椅子ﾏｰｸ 厚1.0 白 3種1号	1	か所	2,370	2,370	
路面標示用塗料	横断歩道 W1200×D300 厚1.0 白 3種1号	22	か所	640	14,080	
路面標示用塗料	斜線 W1400×D5000 厚1.0 白 3種1号	1	か所	9,730	9,730	
路面標示用塗料	斜線 W1500×D5000 厚1.0 白 3種1号	1	か所	11,100	11,100	
ﾁｪｰﾝﾊﾞﾘｶｰ1	H700 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ76.3 上下式 鍵付 2か所/組	2	組	117,000	234,000	
車止めﾌﾞﾛｯｸ	W600 2か所/組 反射板付	17	か所	10,900	185,300	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 重量用(10-90)	1.2	m	1,700	2,040	
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	82.5	m	2,370	195,525	
視覚障害者用 床ﾀｲﾙ	300×300 厚15 誘導用 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	17	か所	36,400	618,800	
視覚障害者用 床ﾀｲﾙ	300×300 厚15 注意喚起用 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	244	か所	36,400	8,881,600	
消火器ﾎﾞｯｸｽ	W300×H900 据え置き型 鋼製 焼付塗装仕上	4	か所	21,500	86,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
消火器ﾎﾞｯｸｽ	W300×H900 全埋込み型 鋼製 焼付塗装仕上 取扱表示,ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾌﾟ共	20	か所	26,800	536,000	
時間外収受箱 内蓋付気密型ﾎﾟｽﾄ	W330・400×H69・90 ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所	18,500	18,500	
時間外収受箱 ﾛｰﾗｰ	W600×D500×H200 ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾛｰﾗｰ：φ38 ﾛｰﾗｰ受：W600×D450 厚1.6 取付金物共	1	か所	739,000	739,000	
鍵箱	W220×D62×H500 ｽﾁｰﾙ製 壁掛け型 ﾎﾙﾀﾞ数：30個	3	か所	19,400	58,200	
OS-7 ﾊﾞｲｸ置場ｻｲﾝ	W150×D3.2×H150 本体：ｽﾁｰﾙ製 PL 厚3.2 ﾘﾝ酸処理仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 表示：塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 取付金物共	1	か所	39,000	39,000	
OS-8 身障害者駐車場 ｻｲﾝ	W150×D3.2×H150 本体：ｽﾁｰﾙ製 PL 厚3.2 ﾘﾝ酸処理仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 表示：塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 取付金物共	1	か所	39,000	39,000	
S-2 総合案内ｻｲﾝ	W900×D80×H2600 表示板：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 表示：塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り (強力粘着ﾀｲﾌﾟ) ﾏｯﾌﾟ：ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼り UV点字加工 化粧ﾋﾞｽ止めφ20ﾌﾟﾗｸﾞ共 内線電話電話線別途	1	か所	830,000	830,000	
S-3 各階案内ｻｲﾝ	W500×D15 ×H120+120+120+120+120+120 表示板：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 当階部分 ｶﾗｰｱｸﾘﾙ 表示：塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り (強力粘着ﾀｲﾌﾟ) UV点字加工 化粧ﾋﾞｽ止めφ20ﾌﾟﾗｸﾞ共	6	か所	311,000	1,866,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
S-4 受付ｻｲﾝ	H120・45 表示：ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ	1	か所	251,000	251,000	
S-5 室名ｻｲﾝ(在空)	W230×D30×H230 本体：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 表示：ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｽﾁｰﾙ製 FB-3×30加工 塗装仕上(黒) 取付金物共	6	か所	98,300	589,800	
S-6 室名ｻｲﾝ (在空掲示)	W230×D30×H230 本体：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 表示：ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｽﾁｰﾙ製 FB-3×30加工 塗装仕上(黒) ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付金物共	6	か所	105,000	630,000	
S-7 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H30 表示：塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り	117	か所	2,250	263,250	
S-9 ﾄｲﾚ触知ｻｲﾝ	W250×D3+3×H250 表示板：透明ｱｸﾘﾙ 厚3.0 表示：裏面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り 点字：表面 UV点字加工 台板：ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 取付金物共	1	か所	63,000	63,000	
S-10 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付)	W150×D30×H150 本体：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 表示：ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｽﾁｰﾙ製 FB-3×30加工 塗装仕上(黒) 取付金物共	20	か所	38,300	766,000	
S-11 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)	W200・150×D60×H150 本体：木加工 厚15 ｸﾘｱ塗装仕上 表示：ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｽﾁｰﾙ製 FB-4.5×60加工 塗装仕上(黒)					

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他				内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	取付金物共	17	か所	83,300	1,416,100	
S-12 階数表示ｻｲﾝ (当階)	H200 表示:ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 取付金物共	19	か所	14,300	271,700	
S-13 階数表示ｻｲﾝ (踊場)	H200 表示:ABS樹脂 厚5.0 R面取り加工 塗装仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 取付金物共	11	か所	25,500	280,500	
S-14a 掲示板ｻｲﾝa	W1800×H900 表示板:ｽﾁｰﾙ複合板 厚3.0 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り (小口巻き込み) 台板:ｱﾙﾐ複合板 厚3.0 (ﾃｰﾌﾟ・ﾏｸﾞﾈｯﾄ兼用) 取付金物共	5	か所	85,500	427,500	
S-16 衝突防止ｻｲﾝ	φ25	30	か所	2,460	73,800	
S-17 手摺点字ｻｲﾝ	W130×H150 ﾍﾞｰｽ:透明ｼｰﾄ 表示:ｼﾙｸ印刷(指定色) 点字:UV点字加工	100	か所	6,000	600,000	
S-19 誘導標識	W360×H120 厚2.0 本体:白塩ﾋﾞ板 蓄光ｼｰﾄ ﾍﾟﾀ貼り 表示:ｼﾙｸ印刷	65	か所	9,000	585,000	
代替進入口ﾏｰｸ	正三角形	24	か所	640	15,360	
人通孔	L600 ﾎﾞｲﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ φ600	1	か所	6,350	6,350	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ユニット及びその他				内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
人通孔	L800 ﾎﾞｲﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ φ600	4	か所	7,740	30,960	
人通孔	L1400 ﾎﾞｲﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ φ600	1	か所	11,900	11,900	
通気管	L600 VP φ100	1	か所	5,660	5,660	
通気管	L800 VP φ100	3	か所	7,540	22,620	
通気管	L1200 VP φ100	1	か所	11,300	11,300	
通気管	L1400 VP φ100	1	か所	13,200	13,200	
通水管	L600 VP φ150半割	1	か所	8,930	8,930	
通水管	L800 VP φ150半割	3	か所	11,900	35,700	
通水管	L1200 VP φ150半割	1	か所	17,900	17,900	
通水管	L1400 VP φ150半割	1	か所	20,800	20,800	
計					60,838,415	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		その他				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		5,143,165	
計					5,143,165	

直接工事費　細目別内訳

門		門				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
管理扉1	W1680×H1200 両開き ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 電気錠･ﾌﾗﾝｽ落し付 基礎共	1	か所	1,250,000	1,250,000	
管理扉2	W970×H1200 片開き ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠･ﾌﾗﾝｽ落し付 基礎共	1	か所	1,000,000	1,000,000	
根切り		1	式		4,699	
埋戻し		1	式		31,314	
計					2,286,013	

直接工事費　細目別内訳

囲障		囲障				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200 基礎共	62.2	m	13,700	852,140	
木ﾌｪﾝｽ	H1200 基礎共	4.6	m	70,200	322,920	
侵入防止用柵	H400 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 横桟:FB-6×32 支柱:FB-6×32@1500 基礎共	62	m	18,800	1,165,600	
根切り		1	式		64,643	
埋戻し		1	式		438,396	
計					2,843,699	

直接工事費　細目別内訳

屋外排水設備		屋外排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水排水管	VPφ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護あり	43.9	m	27,000	1,185,300	
雨水排水管	VUφ100	42.9	m	7,910	339,339	
雨水排水管	VUφ125	10.2	m	10,700	109,140	
雨水排水管	VUφ150	43.7	m	12,900	563,730	
集水桝	桝350角 平均桝深さH480 現場打ち 蓋別計上	9	か所	26,900	242,100	
集水桝	桝450角 平均桝深さH1130 現場打ち 蓋別計上	16	か所	71,300	1,140,800	
集水桝	桝650角 平均桝深さH1580 現場打ち 蓋別計上	3	か所	104,000	312,000	
現場打ち側溝	溝W200×H200 蓋別計上	32.9	m	16,600	546,140	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経350角 ｽﾁｰﾙ製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	1	か所	33,100	33,100	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経450角 ｽﾁｰﾙ製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	6	か所	41,500	249,000	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経600角 ｽﾁｰﾙ製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	3	か所	60,100	180,300	
集水桝 砂利充填用蓋	桝経450角 ｽﾁｰﾙ製 歩行用 受枠共	2	か所	24,900	49,800	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経350角 ｽﾃﾝﾚｽ製 T-20 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	8	か所	86,600	692,800	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経450角 ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	1	か所	62,300	62,300	
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経450角 ｽﾃﾝﾚｽ製 T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	1	か所	96,300	96,300	

直接工事費　細目別内訳

屋外排水設備		屋外排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝経450角 ｽﾃﾝﾚｽ製 T-20 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	4	か所	128,000	512,000	
集水桝 ｽﾘｯﾄ蓋	450角 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾘｯﾄ幅60 歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	2	か所	95,800	191,600	
現場打ち側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	溝W200 ｽﾃﾝﾚｽ製 T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	29.1	m	50,400	1,466,640	
現場打ち側溝 ｽﾘｯﾄ蓋	W200 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾘｯﾄ幅60 歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	3.8	m	59,600	226,480	
根切り		1	式		364,490	
埋戻し		1	式		2,348,550	
計					10,911,909	

直接工事費　細目別内訳

舗装		舗装				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		163,170	
すきとり		1	式		58,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装A	厚170 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚70+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	98.6	㎡	6,920	682,312	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装B	厚400 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚200+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚200	93.3	㎡	15,000	1,399,500	
化粧砂利敷均し	厚100 洛陽白川砂(白系)φ10～15内外厚100	19.5	㎡	11,900	232,050	
化粧砂利敷均し+ 単粒度砕石投入	厚400 洛陽白川砂(白系)φ10～15内外厚100+単粒度砕石4号厚300	28.1	㎡	19,500	547,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ研ぎ出し仕上	厚170 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚70+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	48.5	㎡	44,600	2,163,100	
天然石洗い出し樹脂舗装	厚170 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚70+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	6.9	㎡	26,400	182,160	
石材張り	厚225～235 石材厚25～35+敷砂:厚30 +ｺﾝｸﾘｰﾄ厚70+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	30.6	㎡	48,800	1,493,280	
磁器質600角ﾀｲﾙ張	厚209 磁器質600角ﾀｲﾙ厚9+敷砂厚30 +ｺﾝｸﾘｰﾄ厚70+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	7.4	㎡	21,800	161,320	
縁石	地先境界ﾌﾞﾛｯｸC型 150×150 基礎共	51.7	m	8,060	416,702	
縁石	歩車道用縁石PC版 150/170×200 基礎共	21.3	m	10,200	217,260	
見切材	H152 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ｱﾝｶｰ共	62.7	m	3,200	200,640	
透水ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布:厚1.0 100g/㎡以上	18.9	㎡	570	10,773	
誘導用床材	300角 誘導用床材厚60+敷砂層厚30 +再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	40	か所	1,390	55,600	

直接工事費　細目別内訳

舗装		舗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
注意喚起用床材	300角 注意喚起用床材厚60+敷砂層厚30 +再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	11	か所	1,390	15,290	
路面表示用塗料	３種１号 溶融 粉体状 白 100mm 1.0mm　材工共	27.4	m	340	9,316	
路面標示用塗料	文字:IN 厚1.0 白 3種1号	1	か所	850	850	
路面標示用塗料	停止線 W3000×D500 厚1.0 白 3種1号	1	か所	2,190	2,190	
土工機械運搬		1	式		104,600	
舗装機械運搬		1	式		51,900	
計					8,168,183	

直接工事費　細目別内訳

雑工作物		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
景石(新材-大)	貴船石2.0t程度　φ800～1100内外	1	か所	640,000	640,000	
景石(新材-中)	庵治石1.0t程度　φ500～800内外	5	か所	112,000	560,000	
景石(新材-小)	庵治石0.1t程度　φ250～500内外	3	か所	18,000	54,000	
旗竿	H6000 ｱﾙﾐ製 ﾃｰﾊﾟｰ式 ﾊﾝﾄﾞﾙ式 埋め込み式 基礎共	1	か所	322,000	322,000	
SUSｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	W1600×H350　φ40 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型	2	か所	67,300	134,600	
自転車置場1 ｻｲｸﾙﾗｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 前輪式 11台	1	式		156,000	
自転車置場2 ｻｲｸﾙﾗｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 前輪式 13台	1	式		183,000	
自転車置場4 自立ｻｲﾝ	W400×H1200 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 笠木・側板:PL-6 立上:PL-6 H300 BPL-9 CL厚ﾊﾟﾈﾙ:厚36 下地木材・基礎共 ｻｲﾝ別計上	4	か所	430,000	1,720,000	
OS-2 施設名称ｻｲﾝ-2 (自立)基礎	W2400×H400×H1000 ｻｲﾝ別計上	1	か所	167,000	167,000	
OS-3 屋外掲示板基礎	W2500×D700×H600 ｻｲﾝ別計上	1	か所	97,100	97,100	
OS-2 施設名称ｻｲﾝ-2 (自立)	W2400×D400×H800 側面:ｽﾁｰﾙ製 厚4.5 加工 ﾘﾝ酸処理仕上 表示:ｽﾃﾝﾚｽ製 厚3.0 切文字加工 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 焼付塗装(黒) 取付金物共 本体基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ砂利別途	1	か所	2,880,000	2,880,000	

直接工事費　細目別内訳

雑工作物		雑工作物				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
OS-3 屋外掲示板	W2000×D170×H1800 本体:ｽﾁｰﾙ製 厚4.5 加工 ﾘﾝ酸処理仕上 扉:強化ｶﾞﾗｽ 厚6.0(引き違い) ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 掲示面:耐水合板 厚9.0 合板樹脂ｼｰﾄ貼り (ﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾋﾟﾝ兼用)	1	か所	2,650,000	2,650,000	
	木加工 ｸﾘｱ塗装仕上共 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ砂利別途					
OS-6 駐輪場ｻｲﾝ	W150×D3.2×H150 本体:ｽﾁｰﾙ製 PL 厚3.2 ﾘﾝ酸処理仕上 裏面ｽﾀｯﾄﾞ 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り 取付金物共	4	か所	39,000	156,000	
根切り		1	式		19,939	
埋戻し		1	式		122,493	
計					9,862,132	

直接工事費　細目別内訳

樹木		樹木				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	※以下樹木に枯保障1年、植付手間を含む					
ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	H3.5×W3.0 3株立以上	1	本	55,300	55,300	
ｿﾖｺﾞ	H3.0×W0.8 3株立以上	1	本	85,000	85,000	
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ	H1.0×W1.0	2	本	3,230	6,460	
ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4×W0.4 4本/㎡	25	本	2,430	60,750	
ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	ｺﾝ径10.5 3芽立 36株/㎡	220	株	530	116,600	
ﾔﾌﾞﾗﾝ	ｺﾝ径10.5 3芽立 36株/㎡	220	株	360	79,200	
ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ	ｺﾝ径9.0 5芽立 36株/㎡	220	株	250	55,000	
ﾀﾏﾘｭｳ	ﾏｯﾄ栽培品	19.5	㎡	11,900	232,050	
地下式支柱		4	本	44,400	177,600	
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	7.6	㎡	1,020	7,752	
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	1.6	㎡	920	1,472	
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=30cm -	25.6	㎡	370	9,472	
土壌改良材加算	ﾊﾞｰｸ堆肥	25.6	㎡	1,110	28,416	
幹巻き用ﾃｰﾌﾟ (株立)		2	本	3,720	7,440	

直接工事費　細目別内訳

樹木		樹木				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
幹巻き用ﾃｰﾌﾟ		2	本	3,000	6,000	
植栽機械運搬		1	式		71,400	
計					999,912	

直接工事費　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事		庁舎			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備１号機	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)主要機器、かご						
主要機器、かご	巻上機、電動機、ﾌﾞﾚｰｷ、電源盤及び制御盤、安全装置、ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ・ﾚｰﾙ・ﾛｰﾌﾟ・釣合おもり 付属品、雑材料一式含む	1	式		11,900,000	
(2)その他部材						
その他部材	点検用ﾀﾗｯﾌﾟ 中間ﾋﾞｰﾑ	1	式		55,000	
(3)乗場関係						
三方枠	1･2･6階 型式:大枠、材質:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 仕上:ﾊﾟｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上 雑材料一式含む	3	か所	380,000	1,140,000	
三方枠	他階 型式:大枠、材質:鋼板 仕上:塗装 雑材料一式含む	3	か所	237,000	711,000	
乗場の敷居	材質:硬質ｱﾙﾐ製 雑材料一式含む	6	か所	60,500	363,000	
乗場の戸	1･2･6階 材質:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、仕上:ﾊﾟｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上 雑材料一式含む 遮炎遮煙性能	3	か所	517,000	1,551,000	
乗場の戸	他階 材質:鋼板、仕上:塗装 雑材料一式含む 遮炎遮煙性能	3	か所	325,000	975,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ (ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型)	1･2･6階 付属品、雑材料一式含む 1階乗降ﾎﾞﾀﾝにﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ組込	3	か所	138,000	414,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ (ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型)	他階 付属品、雑材料一式含む	3	か所	110,000	330,000	
(4)労務費他						
電気配管配線	昇降路内	1	式		734,000	
消耗品雑材料		1	式		78,100	

直接工事費　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事	庁舎			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備１号機		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
労務費		1	式		2,740,000	
運搬費		1	式		238,000	
諸経費		1	式		566,000	
計					21,795,100	

直接工事費　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事	庁舎			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備２号機		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)主要機器、かご						
主要機器、かご	巻上機、電動機、ﾌﾞﾚｰｷ、電源盤及び制御盤、安全装置、ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ・ﾚｰﾙ・ﾛｰﾌﾟ・釣合おもり 付属品、雑材料一式含む	1	式		11,100,000	
(2)その他部材						
その他部材	点検用ﾀﾗｯﾌﾟ 中間ﾋﾞｰﾑ	1	式		55,000	
(3)乗場関係						
三方枠	1･2･6階 型式:大枠、材質:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 仕上:ﾊﾟｲﾌﾟﾚｰｼｮﾝ仕上 雑材料一式含む	3	か所	380,000	1,140,000	
三方枠	他階 型式:大枠、材質:鋼板 仕上:塗装 雑材料一式含む	3	か所	237,000	711,000	
乗場の敷居	材質:硬質ｱﾙﾐ製 雑材料一式含む	6	か所	60,500	363,000	
乗場の戸	1･2･6階 材質:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、仕上:ﾊﾟｲﾌﾟﾚｰｼｮﾝ仕上 雑材料一式含む 遮炎遮煙性能	3	か所	517,000	1,551,000	
乗場の戸	他階 材質:鋼板、仕上:塗装 雑材料一式含む 遮炎遮煙性能	3	か所	325,000	975,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ (ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型)	1･2･6階 付属品、雑材料一式含む 1階乗降ﾎﾞﾀﾝにﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ組込	3	か所	138,000	414,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ (ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型)	他階 付属品、雑材料一式含む	3	か所	110,000	330,000	
(4)労務費他						
電気配管配線	昇降路内	1	式		734,000	
消耗品雑材料		1	式		78,100	

直接工事費　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事		庁舎			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備２号機	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
労務費		1	式		2,620,000	
運搬費		1	式		238,000	
諸経費		1	式		541,000	
計					20,850,100	

直接工事費　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事		庁舎			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ監視盤	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)監視盤						
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ監視盤	監視台数:2台 ｲﾝﾀｰﾎﾝ組込	1	式		2,150,000	
(2)労務費他						
電気配管配線	昇降路外	1	式		275,000	
消耗品雑材料		1	式		110,000	
労務費		1	式		275,000	
運搬費		1	式		193,000	
諸経費		1	式		303,000	
計					3,306,000	

直接工事費　細目別内訳

取りこわし		取りこわし			取りこわし	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取りこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄ厚200 表層のみ 集積共 〈9-21-2〉	31	㎡	4,380	135,780	
砂利敷取りこわし	B種 厚60 集積共	1,098	㎡	930	1,021,140	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取りこわし	ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 表層のみ 集積共 〈9-21-1〉	159	㎡	4,380	696,420	
花壇RC立上り取りこわし	H300 厚150 集積共	27	m	18,100	488,700	
目隠しﾌｪﾝｽ①取りこわし	ﾌｪﾝｽH1800 基礎H720 地業共 集積共	27.8	m	36,500	1,014,700	
門扉･門塀取りこわし	W4000×H1900 地業共 集積共	1	か所	376,000	376,000	
計					3,732,740	

直接工事費　細目別内訳

取りこわし		取りこわし			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込共	1	式		458,240	
発生材処分		1	式		2,673,900	
計					3,132,140	