令和８年 10 月 28 日（令和８年 11 月９日）

Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事
工事地名	（自）京都府京都市伏見区淀水垂町 （至）京都府京都市伏見区葭島金井戸町

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	淀川河川事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4021010007	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	245日間　自　令和 8年10月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	10,731,100
１０）	地　　区	32 京都市（１）　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	桂川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【淀水垂地区】		式	1		75,690,126			
河川土工		式	1		71,441,334			
掘削工(ICT)		式	1		5,791,500			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	19,500	297	5,791,500			単-1号
法面整形工(ICT)		式	1		534,254			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	620	861.7	534,254			単-2号
残土処理工		式	1		65,115,580			
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,500	125.9	944,250			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,490	2,417	18,103,330			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12,000	2,989	35,868,000			単-5号
残土等処分	土砂(砂質土)	m3	12,000	850	10,200,000			単-6号
法覆護岸工		式	1		1,196,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		1,196,600			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	620	1,930	1,196,600			単-7号
構造物撤去工		式	1		2,002,192			
作業土工		式	1		367,538			
床掘り	土砂	m3	20	10,250	205,000			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	8,001	160,020			単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	125.9	2,518			単-10号
防護柵撤去工		式	1		172,146			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	15	1,380	20,700			単-11号
金網・支柱(立入防止柵)撤去	H1800×W2000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	m	43	3,522	151,446			単-12号
標識撤去工		式	1		25,250			
標識撤去	H=2800mm 単柱式(基礎含む)	基	1	25,250	25,250			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱撤去工		式	1		30,040			
照明柱撤去	H=5000mm 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	基	2	15,020	30,040			単-14号
構造物取壊し工		式	1		348,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.8	8,495	6,796			単-15号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	8	710.6	5,684			単-16号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	1,600	209.7	335,520			単-17号
運搬処理工		式	1		1,059,218			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	3,594	3,594			単-18号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	160	3,186	509,760			単-19号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-20号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	160	3,290	526,400			単-21号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 立入防止柵 標識柱 照明柱	t	1.61	9,900	15,939			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,050,000			
交通管理工		式	1		1,050,000			
交通誘導警備員		人日	70	15,000	1,050,000			単-23号
直接工事費		式	1		75,690,126			
共通仮設費		式	1		6,494,000			
共通仮設費		式	1		1,156,000			
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		558,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,338,000			
純工事費		式	1		82,184,126			
現場管理費		式	1		20,031,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		141,347,412			
一般管理費等		式	1		23,022,588			
工事価格		式	1		164,370,000			
消費税相当額		式	1		16,437,000			
工事費計		式	1		180,807,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水門 【三栖地区】		式	1		28,005,928			
水門本体工		式	1		2,329,541			
門柱工		式	1		2,329,541			
既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒らし		m2	37	9,692	358,604			単-1号
削孔	削孔径 30mm 削孔深さ 128mm	孔	126	1,019	128,394			単-2号
削孔	削孔径 30mm 削孔深さ 176mm	孔	80	1,206	96,480			単-3号
削孔	削孔径 24mm 削孔深さ 143mm	孔	30	871.6	26,148			単-4号
削孔	削孔径 24mm 削孔深さ 104mm	孔	130	871.6	113,308			単-5号
差筋ｱﾝｶｰ	SD345 D13	t	0.07	319,400	22,358			単-6号
差筋ｱﾝｶｰ	SD345 D16～D25	t	0.13	274,700	35,711			単-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	24-12-25(20)(高炉)	m3	8	39,870	318,960			単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	40,420	121,260			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	29	10,260	297,540			単-10号
鉄筋	SD345 D13	t	0.18	435,800	78,444			単-11号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.16	289,300	46,288			単-12号
鉄筋	SR235 φ6mm 外径100mm	m	15	2,392	35,880			単-13号
鉄筋	SR235 φ6mm 外径130mm	m	18	2,954	53,172			単-14号
ｼｰﾙ材 (A)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×20mm	m	39	3,640	141,960			単-15号
ｼｰﾙ材 (B)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×20mm 30×27mm 20×12mm	m	8	11,720	93,760			単-16号
ｼｰﾙ材 (C)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×12mm 15×8mm	m	8	7,391	59,128			単-17号
ｼｰﾙ材 (D)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×12mm 15×12mm	m	4	7,444	29,776			単-18号
外装ﾀｲﾙ設置	2類 t=20mm	m2	21	12,970	272,370			単-19号
付属物設置工		式	1		8,745,465			
現場塗装工 (F-11)		式	1		102,942			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	動力工具処理	m2	7	1,077	7,539			単-20号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	7	1,333	9,331			単-21号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	7	6,884	48,188			単-22号
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	7	1,874	13,118			単-23号
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	7	3,538	24,766			単-24号
補強ﾌﾞﾚｰｽ工		式	1		8,642,523			
製作加工	PL SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	t	1.1	916,000	1,007,600			単-25号
製作加工	PL SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	t	0.5	866,000	433,000			単-26号
製作加工	H形鋼 SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	t	4.7	948,300	4,457,010			単-27号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M20×55	組	17	150.2	2,553			単-28号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M20×60	組	50	156	7,800			単-29号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22×70	組	50	222.2	11,110			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22×85	組	198	241.2	47,757			単-31号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	D16 520mm	組	42	732	30,744			単-32号
現場取卸(鋼桁,門扉)	補強ﾌﾞﾚｰｽ	t	6.3	1,319	8,309			単-33号
本締めﾎﾞﾙﾄ	S10T	本	315	1,530	481,950			単-34号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	11	10,850	119,350			単-35号
補強ﾌﾞﾚｰｽ架設		t	6.3	165,800	1,044,540			単-36号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	2	495,400	990,800			単-37号
構造物撤去工		式	1		203,945			
構造物取壊し工		式	1		201,098			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	8	1,289	10,312			単-38号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	2.4	5,163	12,391			単-39号
既設ﾀｲﾙ撤去	t=20mm	m2	21	8,495	178,395			単-40号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		2,847			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,360	1,672			単-41号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,875	1,175			単-42号
仮設工		式	1		16,726,977			
仮設坂路・工事用道路工		式	1		12,822,093			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800	238.2	428,760			単-43号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,790	1,717	3,073,430			単-44号
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	150	6,444	966,600			単-45号
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	240	811.5	194,760			単-46号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,200	238.5	286,200			単-47号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	335	517.3	173,295			単-48号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	139	1,540	214,060			単-49号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000 設置・撤去	m2	312	406.5	126,828			単-50号
工事用道路盛土撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,600	366.8	586,880			単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,640	4,006	6,569,840			単-52号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,600	125.9	201,440			単-53号
土留･仮締切工		式	1		95,546			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6	238.2	1,429			単-54号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	1,717	10,302			単-55号
大型土のう	耐候性1年 製作・設置 流用土	袋	7	7,476	52,332			単-56号
大型土のう	耐候性1年 撤去	袋	7	956.1	6,692			単-57号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	4,006	24,036			単-58号
整地	残土受入れ地での処理	m3	6	125.9	755			単-59号
仮水路工		式	1		2,729,338			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(波付管) φ900mm	m	45	60,390	2,717,550			単-60号
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000 設置・撤去	m2	29	406.5	11,788			単-61号
交通管理工		式	1		1,080,000			
交通誘導警備員		人日	72	15,000	1,080,000			単-62号
直接工事費		式	1		28,005,928			
共通仮設費		式	1		2,699,358			
共通仮設費		式	1		534,358			
運搬費		式	1		298,358			
仮設材運搬費	敷鉄板	t	24.1	12,380	298,358			単-63号
現場環境改善費（率計上）		式	1		236,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,165,000			
純工事費		式	1		30,705,286			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀水垂地区河道掘削他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		8,427,000			
工事原価		式	1		39,132,286			

［（自）京都府京都市伏見区淀水垂町　　］

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

国土交通省　近畿地方整備局

［（自）京都府京都市伏見区淀水垂町　　］

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	297	297	
計					297	
単価					297	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	861.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	861.7	861.7	
計					861.7	
単価					861.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,417	2,417	
計					2,417	
単価					2,417	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,989	2,989	
計					2,989	
単価					2,989	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残土等処分	土砂(砂質土)	単位	m3	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,930	1,930	
計					1,930	
単価					1,930	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	8,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり　人力　土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り　14.5km以下	ｍ３	1	8,001	8,001	
計					8,001	
単価					8,001	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	金網・支柱(立入防止柵)撤去	H1800×W2000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	単位	m	数量	1	単価	3,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,522	3,522	
計					3,522	
単価					3,522	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識撤去	H=2800mm 単柱式(基礎含む)	単位	基	数量	1	単価	25,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	25,250	25,250	
計					25,250	
単価					25,250	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	照明柱撤去	H=5000mm 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	単位	基	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さGL8m未満 重量350kg以下	基	1	15,020	15,020	
計					15,020	
単価					15,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,495	8,495	
計					8,495	
単価					8,495	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710.6	710.6	
計					710.6	
単価					710.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	209.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	209.7	209.7	
計					209.7	
単価					209.7	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,594	3,594	
計					3,594	
単価					3,594	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,186	3,186	
計					3,186	
単価					3,186	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 立入防止柵 標識柱 照明柱	単位	t	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	903.1	903.1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,996	8,996	
計					9,899.1	
単価					9,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,930	
単価					1,930	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・支柱(立入防止柵)撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	10	単価	3,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,700	5,940	
普通作業員		人	1.2	24,400	29,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,220	
単価					3,522	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	25,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	25,245	25,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,250	
単価					25,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯撤去	高さGL8m未満 重量350kg以下	単位	基	数量	10	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	27,000	67,500	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.9	37,600	33,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					150,200	
単価					15,020	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,495	8,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,495	
単価					8,495	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒らし		単位	m2	数量	1	単価	9,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ（厚2cm以下）		m2	1	9,692	9,692	
計					9,692	
単価					9,692	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	削孔	削孔径 30mm 削孔深さ 128mm	単位	孔	数量	1	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	643.6	643.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	15×150mm	本	1	375	375	
計					1,018.6	
単価					1,019	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	削孔	削孔径 30㎜ 削孔深さ 176㎜	単位	孔	数量	1	単価	1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	643.6	643.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	18.5×210㎜	本	1	562	562	
計					1,205.6	
単価					1,206	円／孔

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	削孔	削孔径 24㎜ 削孔深さ 143㎜	単位	孔	数量	1	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	643.6	643.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	12×130㎜	本	1	228	228	
計					871.6	
単価					871.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	削孔	削孔径 24mm 削孔深さ 104mm	単位	孔	数量	1	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	643.6	643.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	12×130mm	本	1	228	228	
計					871.6	
単価					871.6	円／孔

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	差筋ｱﾝｶｰ	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	319,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	319,400	319,400	
計					319,400	
単価					319,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	差筋ｱﾝｶｰ	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	274,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	274,700	274,700	
計					274,700	
単価					274,700	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	39,870	39,870	
計					39,870	
単価					39,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	ｍ３	1	40,420	40,420	
計					40,420	
単価					40,420	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,260	10,260	
計					10,260	
単価					10,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.18	単価	435,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.18	338,200	60,876	
フレア溶接工	無し 無し K型 下向き・横向き D13	箇所	16	1,097	17,552	
計					78,428	
単価					435,800	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	289,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	289,300	289,300	
計					289,300	
単価					289,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SR235 φ6mm 外径100mm	単位	m	数量	1	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物 SR235 φ6 標準	t	0.001	171,600	171.6	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	SR235 φ6 外径100	m	1	2,220	2,220	
計					2,391.6	
単価					2,392	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SR235 φ6mm 外径130mm	単位	m	数量	1	単価	2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物 SR235 φ6 標準	t	0.002	171,600	343.2	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	SR235 φ6 外径130	m	1	2,610	2,610	
計					2,953.2	
単価					2,954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｼｰﾙ材 (A)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×20mm	単位	m	数量	1	単価	3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材設置	20×20mm	m	1	3,640	3,640	
計					3,640	
単価					3,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｼｰﾙ材 (B)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×20㎜ 30×27㎜ 20×12㎜	単位	m	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材設置	20×20㎜	m	1	3,640	3,640	
ｼｰﾙ材設置	30×27㎜	m	1	4,319	4,319	
ｼｰﾙ材設置	20×12㎜	m	1	3,753	3,753	
計					11,712	
単価					11,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｼｰﾙ材 (C)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×12mm 15×8mm	単位	m	数量	1	単価	7,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材設置	20×12mm	m	1	3,753	3,753	
ｼｰﾙ材設置	15×8mm	m	1	3,638	3,638	
計					7,391	
単価					7,391	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｼｰﾙ材 (D)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×12mm 15×12mm	単位	m	数量	1	単価	7,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材設置	20×12mm	m	1	3,753	3,753	
ｼｰﾙ材設置	15×12mm	m	1	3,691	3,691	
計					7,444	
単価					7,444	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	外装ﾀｲﾙ設置	2類 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外装ﾀｲﾙ設置	t=20mm	枚	67	186.1	12,468.7	
下地調合ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.005	100,050	500.25	
計					12,968.95	
単価					12,970	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整	動力工具処理	m2	1	1,077	1,077	
計					1,077	
単価					1,077	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)	m2	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	6,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	1	6,884	6,884	
計					6,884	
単価					6,884	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り	継手部現場塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	1	1,874	1,874	
計					1,874	
単価					1,874	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り	継手部現場塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	1	3,538	3,538	
計					3,538	
単価					3,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	製作加工	PL SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	単位	t	数量	1	単価	916,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	PL SS400 工場塗装(C-1系) 加工 運搬費含む	t	1	916,000	916,000	
計					916,000	
単価					916,000	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	製作加工	PL SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	単位	t	数量	1	単価	866,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	PL SS400 工場塗装(F-11系) 加工 運搬費含む	t	1	866,000	866,000	
計					866,000	
単価					866,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	製作加工	H形鋼 SS400 補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	単位	t	数量	4.7	単価	948,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ﾌﾞﾚｰｽ鋼材	H形鋼 SS400 工場塗装(C-1系) 加工ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ運搬費	t	4.7	943,000	4,432,100	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ16×150	本	46	195	8,970	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ19×200	本	56	284	15,904	
計					4,456,974	
単価					948,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M20×55	単位	組	数量	1	単価	150.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５	組	1	150.2	150.2	
計					150.2	
単価					150.2	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M20×60	単位	組	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	222.2	222.2	
計					222.2	
単価					222.2	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1	241.2	241.2	
計					241.2	
単価					241.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	D16 520mm	単位	組	数量	1	単価	732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16 L=520mm	本	1	719	719	
六角ナット	Ｍ１６	個	1	7.8	7.8	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６×３．２	枚	1	5.2	5.2	
計					732	
単価					732	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場取卸(鋼桁,門扉)	補強ﾌﾞﾚｰｽ	単位	t	数量	1	単価	1,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸（鋼桁，門扉）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準	t	1	1,319	1,319	
計					1,319	
単価					1,319	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	本締めﾎﾞﾙﾄ	S10T	単位	本	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め工	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	本	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場溶接	すみ肉脚長6㎜	単位	m	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6㎜	m	1	10,850	10,850	
計					10,850	
単価					10,850	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	補強ﾌﾞﾚｰｽ架設		単位	t	数量	1	単価	165,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ﾌﾞﾚｰｽ架設	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	t	1	165,800	165,800	
計					165,800	
単価					165,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		単位	m3	数量	2	単価	495,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		m3	2	215,600	431,200	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	2	243,800	487,600	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	7	10,260	71,820	
計					990,620	
単価					495,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,289	1,289	
計					1,289	
単価					1,289	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	単位	m2	数量	2.4	単価	5,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	2.4	5,058	12,139.2	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.2	1,257	251.4	
計					12,390.6	
単価					5,163	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	既設ﾀｲﾙ撤去	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ﾀｲﾙ撤去	t=20mm	m2	1	8,495	8,495	
計					8,495	
単価					8,495	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 有り 8.0km以下	m3	1	8,360	8,360	
計					8,360	
単価					8,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,444	6,444	
計					6,444	
単価					6,444	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811.5	811.5	
計					811.5	
単価					811.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	238.5	238.5	
計					238.5	
単価					238.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	敷砂利	RC-40 敷厚 100㎜	単位	m2	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	517.3	517.3	
計					517.3	
単価					517.3	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	敷鉄板	22×1,524×3,048(㎜) 設置･撤去	単位	m2	数量	139	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	139	408	56,712	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 104日 無 有	枚	30	5,242	157,260	
計					213,972	
単価					1,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000 設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	406.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置	#3000	m2	1	284.5	284.5	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ撤去	#3000	m2	1	122	122	
計					406.5	
単価					406.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	工事用道路盛土撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	366.8	366.8	
計					366.8	
単価					366.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1	4,006	4,006	
計					4,006	
単価					4,006	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	大型土のう	耐候性1年 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	7,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,476	7,476	
計					7,476	
単価					7,476	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	大型土のう	耐候性1年 撤去	単位	袋	数量	1	単価	956.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	956.1	956.1	
計					956.1	
単価					956.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1	4,006	4,006	
計					4,006	
単価					4,006	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	暗渠排水管	設置・撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(波付管) φ900mm	単位	m	数量	1	単価	60,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管 シングル構造 呼径900mm 要 全ての費用	m	1	60,390	60,390	
計					60,390	
単価					60,390	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000 設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	406.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置	#3000	m2	1	284.5	284.5	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ撤去	#3000	m2	1	122	122	
計					406.5	
単価					406.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 11.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,690	9,380	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
計					12,380	
単価					12,380	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ（厚2cm以下）		単位	m2	数量	1	単価	9,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.24	26,100	6,264	
普通作業員		人	0.04	24,400	976	
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1,264	
計					9,692	
単価					9,692	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	319,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	200,900	200,900	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	118,500	118,500	
計					319,400	
単価					319,400	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	274,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	176,300	176,300	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	98,490	98,490	
計					274,790	
単価					274,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	338,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	200,900	200,900	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,300	137,300	
計					338,200	
単価					338,200	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレア溶接工	無し 無し K型 下向き・横向き D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレア溶接工　K型溶接　昼間	時間的制約無　下向き・横向き　D13	箇所	1	1,097	1,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,097	
単価					1,097	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	289,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	176,300	176,300	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113,000	113,000	
計					289,300	
単価					289,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SR235 φ6 標準	単位	t	数量	1	単価	171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
鉄筋工		人	3.4	28,500	96,900	
普通作業員		人	1.9	24,400	46,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.2	52,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,090	
計					171,600	
単価					171,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SR235 φ6 標準	単位	t	数量	1	単価	171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
鉄筋工		人	3.4	28,500	96,900	
普通作業員		人	1.9	24,400	46,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.2	52,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,090	
計					171,600	
単価					171,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材設置	20×20㎜	単位	m	数量	1	単価	3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
普通作業員		人	0.07	24,400	1,708	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形	L	0.52	765	397	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		347	
計					3,640	
単価					3,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材設置	30×27㎜	単位	m	数量	1	単価	4,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
普通作業員		人	0.08	24,400	1,952	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形	L	1.05	765	803	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		376	
計					4,319	
単価					4,319	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材設置	20×12㎜	単位	m	数量	1	単価	3,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
普通作業員		人	0.08	24,400	1,952	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形	L	0.31	765	237	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		376	
計					3,753	
単価					3,753	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材設置	15×8mm	単位	m	数量	1	単価	3,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
普通作業員		人	0.08	24,400	1,952	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形	L	0.16	765	122	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		376	
計					3,638	
単価					3,638	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材設置	15×12㎜	単位	m	数量	1	単価	3,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,700	1,188	
普通作業員		人	0.08	24,400	1,952	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形	L	0.23	765	175	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		376	
計					3,691	
単価					3,691	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	外装ﾀｲﾙ設置	t=20mm	単位	枚	数量	100	単価	186.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外装ﾀｲﾙ	2類 227×60mm	枚	100	63.13	6,313	
タイル工		人	0.37	25,300	9,361	
普通作業員		人	0.12	24,400	2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,610	
単価					186.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	100	単価	1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,700	44,550	
特殊作業員		人	2.3	26,100	60,030	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,120	
計					107,700	
単価					1,077	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量	100	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	1.5	31,300	46,950	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	45	1,650	74,250	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	5	1,030	5,150	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		6,950	
計					133,300	
単価					1,333	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	100	単価	6,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	14.28	31,300	446,964	
超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	100	1,910	191,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	10	1,030	10,300	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		40,136	
計					688,400	
単価					6,884	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り	継手部現場塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	100	単価	1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	4	31,300	125,200	
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	16.8	2,860	48,048	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	1.68	1,030	1,730	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,422	
計					187,400	
単価					1,874	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上塗り	継手部現場塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	100	単価	3,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	5	31,300	156,500	
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	14.4	12,500	180,000	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.44	1,170	1,684	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15,616	
計					353,800	
単価					3,538	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め工	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	100	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,700	35,640	
特殊作業員		人	3.3	26,100	86,130	
普通作業員		人	1.1	24,400	26,840	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,390	
計					153,000	
単価					1,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場溶接	すみ肉脚長6mm	単位	m	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.26	32,900	8,554	
土木一般世話役		人	0.06	29,700	1,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		514	
計					10,850	
単価					10,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強ﾌﾞﾚｰｽ架設	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	単位	t	数量	1	単価	165,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
特殊作業員		人	3	26,100	78,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.5	89,600	44,800	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		27,850	
計					165,800	
単価					165,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m3	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	29,700	37,125	
特殊作業員		人	3.75	26,100	97,875	
普通作業員		人	2.5	24,400	61,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		19,600	
計					215,600	
単価					215,600	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設ﾀｲﾙ撤去	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,700	1,485	
特殊作業員		人	0.1	26,100	2,610	
普通作業員		人	0.1	24,400	2,440	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		1,960	
計					8,495	
単価					8,495	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 有り 8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
軽油		L	0.5	148	74	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	0.35	6,490	2,271	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.35	187	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,360	
単価					8,360	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,700	8,761	
とび工		人	0.295	27,900	8,230	
普通作業員		人	0.295	24,400	7,198	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,960	16,213	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		398	
計					40,800	
単価					408	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 104日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 5,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	4,472	4,472	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,242	
単価					5,242	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置	#3000	単位	m2	数量	100	単価	284.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7	24,400	17,080	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000	ｍ２	110	81.01	8,911	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	50	49	2,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,450	
単価					284.5	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ撤去	#3000	単位	m2	数量	100	単価	122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,400	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,200	
単価					122	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,700	8,731	
特殊作業員		人	0.294	26,100	7,673	
普通作業員		人	0.294	24,400	7,173	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　短期仮設（1年）対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,090	13,256	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		227	
計					74,760	
単価					7,476	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	956.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,700	2,583	
特殊作業員		人	0.087	26,100	2,270	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,900	4,689	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,561	
単価					956.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 11.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,690	4,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,690	
単価					4,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,700	5,940	
鉄筋工		人	2.3	28,500	65,550	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,150	
計					200,900	
単価					200,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
鉄筋工		人	3.3	28,500	94,050	
普通作業員		人	0.3	24,400	7,320	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,280	
計					118,500	
単価					118,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,700	2,970	
鉄筋工		人	1.7	28,500	48,450	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,680	
計					176,300	
単価					176,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	98,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,700	11,880	
鉄筋工		人	2.8	28,500	79,800	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,930	
計					98,490	
単価					98,490	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
鉄筋工		人	3.5	28,500	99,750	
普通作業員		人	0.3	24,400	7,320	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,660	
計					137,300	
単価					137,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,700	11,880	
鉄筋工		人	2.9	28,500	82,650	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,870	
計					113,000	
単価					113,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,000	26,000	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,960	
単価					54,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,000	26,000	
軽油		L	63	148	9,324	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,090	
単価					45,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,000	26,000	
軽油		L	101	148	14,948	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					53,900	
単価					53,900	円／日