令和８年 10 月 28 日（令和８年 11 月９日）

R8 桂川淀美豆地区護岸整備工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事
工事地名	（自）京都府八幡市八幡狐川地先 （至）京都府京都市伏見区淀美豆町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	淀川河川事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4021010006	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	245日間　自　令和 8年10月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	32 京都市（１）　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	桂川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		124,530,343			
河川土工		式	1		11,745,626			
掘削工(ICT)		式	1		78,926			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	190	415.4	78,926			単-1号
盛土工		式	1		1,157,355			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	6,444	708,840			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130	811.5	105,495			単-3号
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	50	1,550	77,500			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	2,417	241,700			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	238.2	23,820			単-6号
盛土工(ICT)		式	1		10,263,960			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,200	250.6	801,920			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,560	2,417	8,604,520			単-8号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,600	238.2	857,520			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		77,553			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	90	861.7	77,553			単-10号
残土処理工		式	1		167,832			
整地	残土受入れ地での処理	m3	80	125.9	10,072			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	1,972	157,760			単-12号
法覆護岸工		式	1		40,654,978			
作業土工		式	1		765,903			
床掘り	土砂	m3	190	241.3	45,847			単-13号
埋戻し	土砂	m3	200	3,202	640,400			単-14号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	238.2	7,146			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	2,417	72,510			単-16号
多自然護岸工		式	1		39,591,855			
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	380	18,000	6,840,000			単-17号
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	830	38,580	32,021,400			単-18号
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	699	1,045	730,455			単-19号
植生工		式	1		297,220			
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	110	2,702	297,220			単-20号
根固め工		式	1		56,704,528			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		56,704,528			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t型	個	639	48,190	30,793,410			単-21号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t型	個	639	2,707	1,729,773			単-22号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t型 支給品	個	100	2,707	270,700			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2t型	個	639	3,801	2,428,839			単-24号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2t型 支給品	個	100	4,165	416,500			単-25号
捨石投入	割栗石 50～150mm	m3	2,914	7,229	21,065,306			単-26号
付帯道路工		式	1		7,795,418			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		7,795,418			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,660	517.3	858,718			単-27号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,640	2,174	3,565,360			単-28号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,610	2,094	3,371,340			単-29号
仮設工		式	1		7,629,793			
工事用道路工		式	1		1,182,793			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,220	36,600			単-30号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	30	125.5	3,765			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石舗装	RC-40 敷厚100mm	m2	949	517.3	490,917			単-32号
ｼｰﾄ張り	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	m2	782	260	203,320			単-33号
砕石舗装撤去	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	90	1,220	109,800			単-34号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	90	3,634	327,060			単-35号
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	125.9	11,331			単-36号
交通管理工		式	1		6,447,000			
交通誘導警備員		人日	12	18,500	222,000			単-37号
交通誘導警備員		人日	415	15,000	6,225,000			単-38号
直接工事費		式	1		124,530,343			
共通仮設費		式	1		11,239,660			
共通仮設費		式	1		2,435,660			
準備費		式	1		356,660			

設計内訳書

工事名	Ｒ８桂川淀美豆地区護岸整備工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面はぎ土処分		m3	170	2,098	356,660			単-39号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		933,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,804,000			
純工事費		式	1		135,770,003			
現場管理費		式	1		32,544,000			
工事原価		式	1		168,314,003			
一般管理費等		式	1		28,945,997			
工事価格		式	1		197,260,000			
消費税相当額		式	1		19,726,000			
工事費計		式	1		216,986,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	415.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	415.4	415.4	
計					415.4	
単価					415.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,444	6,444	
計					6,444	
単価					6,444	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811.5	811.5	
計					811.5	
単価					811.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,550	1,550	
計					1,550	
単価					1,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,417	2,417	
計					2,417	
単価					2,417	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.6	250.6	
計					250.6	
単価					250.6	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,417	2,417	
計					2,417	
単価					2,417	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	861.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	861.7	861.7	
計					861.7	
単価					861.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,972	1,972	
計					1,972	
単価					1,972	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	241.3	241.3	
計					241.3	
単価					241.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,202	3,202	
計					3,202	
単価					3,202	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,417	2,417	
計					2,417	
単価					2,417	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 割栗石 15～20cm	単位	m2	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置（スロープ型）	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	ｍ２	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 割栗石 15～20cm	単位	m2	数量	830	単価	38,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 235m2/100m2	ｍ２	6	38,780	232,680	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 4段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 227m2/100m2	ｍ２	16.3	38,710	630,973	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 221m2/100m2	ｍ２	19.5	38,660	753,870	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 6段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 218m2/100m2	ｍ２	23.4	38,630	903,942	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 7段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 215m2/100m2	ｍ２	27.3	38,610	1,054,053	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 8段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 214m2/100m2	ｍ２	31.2	38,600	1,204,320	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 9段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 211m2/100m2	ｍ２	199.8	38,570	7,706,286	
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 10段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 210m2/100m2	ｍ２	506.5	38,560	19,530,640	
計					32,016,764	
単価					38,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	吸出し防止材設置	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	ｍ２	1	2,702	2,702	
計					2,702	
単価					2,702	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t型	単位	個	数量	1	単価	48,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下	個	1	48,190	48,190	
計					48,190	
単価					48,190	円／個

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t型	単位	個	数量	1	単価	2,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 乱積	個	1	2,707	2,707	
計					2,707	
単価					2,707	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	2,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 乱積	個	1	2,707	2,707	
根固めﾌﾞﾛｯｸ	2t型【支給品】	個	1	48,190	0	
計					2,707	
単価					2,707	円／個

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2t型	単位	個	数量	1	単価	3,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 0.5km以下	個	1	1,840	1,840	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,961	1,961	
計					3,801	
単価					3,801	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	4,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 4.5km以下	個	1	2,204	2,204	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,961	1,961	
計					4,165	
単価					4,165	円／個

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	捨石投入	割栗石 50～150mm	単位	m3	数量	1	単価	7,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	ｍ３	1	1,118	1,118	
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1.21	5,050	6,110.5	
計					7,228.5	
単価					7,229	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	517.3	517.3	
計					517.3	
単価					517.3	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,174	2,174	
計					2,174	
単価					2,174	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,094	2,094	
計					2,094	
単価					2,094	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	砕石舗装	RC-40 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	517.3	517.3	
計					517.3	
単価					517.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｼｰﾄ張り	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	単位	m2	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾄ養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	m2	1	186.8	186.8	
ｼｰﾄ撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	m2	1	73.2	73.2	
計					260	
単価					260	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	砕石舗装撤去	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	ｍ３	1	3,634	3,634	
計					3,634	
単価					3,634	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					125.9	
単価					125.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表面はぎ土処分		単位	m3	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,972	1,972	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.9	125.9	
計					2,097.9	
単価					2,098	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 235m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	66.7	9,150	610,305	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	133.3	9,150	1,219,695	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	272.6	765	208,539	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,819	
計					3,878,000	
単価					38,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 4段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 227m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	50	9,150	457,500	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	150	9,150	1,372,500	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	263.32	765	201,439	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,919	
計					3,871,000	
単価					38,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 221m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	40	9,150	366,000	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	160	9,150	1,464,000	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	256.36	765	196,115	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6,243	
計					3,866,000	
単価					38,660	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 6段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 218m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	33.3	9,150	304,695	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	166.7	9,150	1,525,305	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	252.88	765	193,453	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,905	
計					3,863,000	
単価					38,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 7段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 215m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	28.6	9,150	261,690	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	171.4	9,150	1,568,310	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	249.4	765	190,791	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6,567	
計					3,861,000	
単価					38,610	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 8段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 214m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	25	9,150	228,750	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	175	9,150	1,601,250	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	248.24	765	189,903	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6,455	
計					3,860,000	
単価					38,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 9段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 211m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	22.2	9,150	203,130	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	177.8	9,150	1,626,870	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	244.76	765	187,241	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6,117	
計					3,857,000	
単価					38,570	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 10段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 210m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	38,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,700	65,340	
特殊作業員		人	3.2	26,100	83,520	
普通作業員		人	6.6	24,400	161,040	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	20	9,150	183,000	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	180	9,150	1,647,000	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	11,700	1,158,300	
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ)	ｍ２	243.6	765	186,354	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	47,460	365,442	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6,004	
計					3,856,000	
単価					38,560	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,702	2,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,702	
単価					2,702	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	単位	m2	数量	100	単価	186.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,400	9,760	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	＃3000	ｍ２	110	81.01	8,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,680	
単価					186.8	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	単位	m2	数量	100	単価	73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	24,400	7,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,320	
単価					73.2	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,000	26,000	
軽油		L	63	148	9,324	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1.24	9,780	12,127	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,460	
単価					47,460	円／日