令和８年 10 月 30 日（令和８年 11 月４日）

# Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 淀川河川事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事 |
| 工事地名 | (自)京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先<br>(至)京都府久世郡久御山町森大内地先 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 8月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 7月 |
| ２） | 事務所名 | 淀川河川事務所　工務第一課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 4021010008 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 8月 |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 8月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 河川工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 227日間　自　令和 8年11月16日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 6月30日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 京都府 | ２２） | 処 分 費 等 | 1,703,525 |
| １０） | 地　　区 | 32 京都市（１）　他 | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 7月 7日 |
| １１） | 河川・路線 | 桂川 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸<br>【円明寺地区】 | | 式 | 1 | | 45,956,569 | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 42,837,200 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 4,633,200 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 15,600 | 297 | 4,633,200 | | | 単-1号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 38,204,000 | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 13,600 | 125.9 | 1,712,240 | | | 単-2号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 13,580 | 1,972 | 26,779,760 | | | 単-3号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2,000 | 4,006 | 8,012,000 | | | 単-4号 |
| 残土等処分 | 土砂(砂質土) | m3 | 2,000 | 850 | 1,700,000 | | | 単-5号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,119,369 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 133,169 | | | |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 100ｍｍ | m2 | 172 | 517.3 | 88,975 | | | 単-6号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利撤去 | RC-40 | m3 | 20 | 366.8 | 7,336 | | | 単-7号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 20 | 1,717 | 34,340 | | | 単-8号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 20 | 125.9 | 2,518 | | | 単-9号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 2,176,200 | | | |
| 大型土のう | 製作・設置 耐候性(1年)型 | 袋 | 186 | 9,158 | 1,703,388 | | | 単-10号 |
| 大型土のう | 撤去 耐候性(1年)型 | 袋 | 186 | 2,542 | 472,812 | | | 単-11号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 810,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 54 | 15,000 | 810,000 | | | 単-12号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 45,956,569 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,906,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,009,000 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 598,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 411,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,897,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 50,862,569 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 14,838,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 131,118,130 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 22,481,870 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 153,600,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 15,360,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 168,960,000 | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸<br>【久御山地区】 | | 式 | 1 | | 45,305,421 | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 6,353,302 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 955,420 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 2,300 | 415.4 | 955,420 | | | 単-1号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 1,734,087 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 180 | 6,444 | 1,159,920 | | | 単-2号 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 290 | 811.5 | 235,335 | | | 単-3号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 520 | 413.4 | 214,968 | | | 単-4号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 520 | 238.2 | 123,864 | | | 単-5号 |
| 盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,750,146 | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 20,000m3未満 | m3 | 1,800 | 250.6 | 451,080 | | | 単-6号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1,990 | 413.4 | 822,666 | | | 単-7号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2,000 | 238.2 | 476,400 | | | 単-8号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 553,453 | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | m2 | 40 | 861.7 | 34,468 | | | 単-9号 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 950 | 546.3 | 518,985 | | | 単-10号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 1,360,196 | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 2,200 | 125.9 | 276,980 | | | 単-11号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2,190 | 413.4 | 905,346 | | | 単-12号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 140 | 125.5 | 17,570 | | | 単-13号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 140 | 1,145 | 160,300 | | | 単-14号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 6,706,758 | | | |
| 護岸付属物工 | | 式 | 1 | | 3,999,970 | | | |
| 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 33 | 67,990 | 2,243,670 | | | 単-15号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法留擁壁 | 18-8-40(高炉) 平均H=0.54m | m3 | 13 | 135,100 | 1,756,300 | | | 単-16号 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,927,780 | | | |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | m2 | 850 | 1,930 | 1,640,500 | | | 単-17号 |
| 市松芝 | 野芝 | m2 | 270 | 1,064 | 287,280 | | | 単-18号 |
| 羽口工 | | 式 | 1 | | 647,488 | | | |
| 高水敷保護 | 割栗石50-150mm t=30cm | m2 | 134 | 4,832 | 647,488 | | | 単-19号 |
| 法面保護工 | | 式 | 1 | | 131,520 | | | |
| 法面保護 | 18-8-40(高炉) | m2 | 12 | 10,960 | 131,520 | | | 単-20号 |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 30,879,339 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 41,480 | | | |
| 基面整正 | | m2 | 85 | 488 | 41,480 | | | 単-21号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(高水敷部) | | 式 | 1 | | 9,534,960 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 1,900 | 750.4 | 1,425,760 | | | 単-22号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 1,900 | 2,174 | 4,130,600 | | | 単-23号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 1,900 | 2,094 | 3,978,600 | | | 単-24号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1号坂路部) | | 式 | 1 | | 4,521,578 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 901 | 750.4 | 676,110 | | | 単-25号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 901 | 2,174 | 1,958,774 | | | 単-26号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 901 | 2,094 | 1,886,694 | | | 単-27号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (嵩上げ部) | | 式 | 1 | | 9,119,448 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | m2 | 574 | 714.9 | 410,352 | | | 単-28号 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ | m2 | 570 | 3,954 | 2,253,780 | | | 単-29号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 18-8-40(高炉) 舗装厚 200mm | m2 | 651 | 9,916 | 6,455,316 | | | 単-30号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 5,085,600 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 18-8-40(高炉) 舗装厚200mm | m2 | 489 | 10,400 | 5,085,600 | | | 単-31号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 2,576,273 | | | |
| 舗装止A | 18-8-40(高炉) 幅200mm 高さ250mm | m | 343 | 7,511 | 2,576,273 | | | 単-32号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 241,022 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 234,416 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 3cm以下 | m2 | 46 | 5,096 | 234,416 | | | 単-33号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 6,606 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | 3,081 | 3,081 | | | 単-34号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-35号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,125,000 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,125,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 75 | 15,000 | 1,125,000 | | | 単-36号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８桂川円明寺地区上流河道掘削他工事　　(当　初) | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 45,305,421 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,269,140 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,396,140 | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 432,140 | | | |
| 表面はぎ運搬 | | m3 | 340 | 1,271 | 432,140 | | | 単-37号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 548,000 | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 416,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,873,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 50,574,561 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 14,843,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 65,417,561 | | | |

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 598,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 548,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 297 | 297 | |
| 計 | | | | | 297 | |
| 単価 | | | | | 297 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 125.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1 | 125.9 | 125.9 | |
| 計 | | | | | 125.9 | |
| 単価 | | | | | 125.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り<br>11.0km以下 | ｍ３ | 1 | 1,972 | 1,972 | |
| 計 | | | | | 1,972 | |
| 単価 | | | | | 1,972 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り<br>31.5km以下 | ｍ３ | 1 | 4,006 | 4,006 | |
| 計 | | | | | 4,006 | |
| 単価 | | | | | 4,006 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 残土等処分 | 土砂(砂質土) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | ｍ３ | 1 | 850 | 850 | |
| 計 | | | | | 850 | |
| 単価 | | | | | 850 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 敷砂利 | RC-40 敷厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 517.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 517.3 | 517.3 | |
| 計 | | | | | 517.3 | |
| 単価 | | | | | 517.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 敷砂利撤去 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 366.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し<br>5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 366.8 | 366.8 | |
| 計 | | | | | 366.8 | |
| 単価 | | | | | 366.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | ｍ３ | 1 | 1,717 | 1,717 | |
| 計 | | | | | 1,717 | |
| 単価 | | | | | 1,717 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 125.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1 | 125.9 | 125.9 | |
| 計 | | | | | 125.9 | |
| 単価 | | | | | 125.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 大型土のう | 製作・設置 耐候性(1年)型 | 単位 | 袋 | 数量 | 186 | 単価 | 9,158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 160 | 238.2 | 38,112 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | ｍ３ | 160 | 1,717 | 274,720 | |
| 大型土のう工 | 製作･設置 耐候性大型土のう<br>丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土<br>5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 186 | 7,476 | 1,390,536 | |
| 計 | | | | | 1,703,368 | |
| 単価 | | | | | 9,158 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 大型土のう | 撤去 耐候性(1年)型 | 単位 | 袋 | 数量 | 186 | 単価 | 2,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 186 | 956.1 | 177,834.6 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | ｍ３ | 160 | 1,717 | 274,720 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 160 | 125.9 | 20,144 | |
| 計 | | | | | 472,698.6 | |
| 単価 | | | | | 2,542 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作･設置 耐候性大型土のう<br>丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土<br>5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 7,476 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 29,700 | 8,731 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 26,100 | 7,673 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 24,400 | 7,173 | |
| 耐候性大型土のう | 丸型　φ110cm×110cm　短期仮設（1年）対応 | 袋 | 10 | 3,770 | 37,700 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 45,090 | 13,256 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 227 | |
| 計 | | | | | 74,760 | |
| 単価 | | | | | 7,476 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 956.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 29,700 | 2,583 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 26,100 | 2,270 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 53,900 | 4,689 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% | | 式 | 1 | | 19 | |
| 計 | | | | | 9,561 | |
| 単価 | | | | | 956.1 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,000 | 26,000 | |
| 軽油 | | L | 63 | 148 | 9,324 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］ | バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊 | 日 | 1.28 | 7,630 | 9,766 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 45,090 | |
| 単価 | | | | | 45,090 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,000 | 26,000 | |
| 軽油 | | L | 101 | 148 | 14,948 | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.21 | 10,700 | 12,947 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 53,900 | |
| 単価 | | | | | 53,900 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 415.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 415.4 | 415.4 | |
| 計 | | | | | 415.4 | |
| 単価 | | | | | 415.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,444 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,444 | 6,444 | |
| 計 | | | | | 6,444 | |
| 単価 | | | | | 6,444 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 811.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | ｍ３ | 1 | 811.5 | 811.5 | |
| 計 | | | | | 811.5 | |
| 単価 | | | | | 811.5 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 413.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 413.4 | 413.4 | |
| 計 | | | | | 413.4 | |
| 単価 | | | | | 413.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 238.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 238.2 | 238.2 | |
| 計 | | | | | 238.2 | |
| 単価 | | | | | 238.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 20,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 250.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） | 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 250.6 | 250.6 | |
| 計 | | | | | 250.6 | |
| 単価 | | | | | 250.6 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 413.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 413.4 | 413.4 | |
| 計 | | | | | 413.4 | |
| 単価 | | | | | 413.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 238.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 238.2 | 238.2 | |
| 計 | | | | | 238.2 | |
| 単価 | | | | | 238.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 861.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 861.7 | 861.7 | |
| 計 | | | | | 861.7 | |
| 単価 | | | | | 861.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 546.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形（ＩＣＴ） | 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 546.3 | 546.3 | |
| 計 | | | | | 546.3 | |
| 単価 | | | | | 546.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 125.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1 | 125.9 | 125.9 | |
| 計 | | | | | 125.9 | |
| 単価 | | | | | 125.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 413.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 413.4 | 413.4 | |
| 計 | | | | | 413.4 | |
| 単価 | | | | | 413.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 125.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 125.5 | 125.5 | |
| 計 | | | | | 125.5 | |
| 単価 | | | | | 125.5 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | ｍ３ | 1 | 1,145 | 1,145 | |
| 計 | | | | | 1,145 | |
| 単価 | | | | | 1,145 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 33 | 単価 | 67,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>養生無し 無し 全ての費用 | ｍ３ | 33 | 45,780 | 1,510,740 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 78 | 9,232 | 720,096 | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 3 | 4,229 | 12,687 | |
| 計 | | | | | 2,243,523 | |
| 単価 | | | | | 67,990 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 法留擁壁 | 18-8-40(高炉) 平均H=0.54m | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 135,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型擁壁 | 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)<br>有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 1 | 135,100 | 135,100 | |
| 計 | | | | | 135,100 | |
| 単価 | | | | | 135,100 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 張芝 | 張芝工 500m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | ｍ２ | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 計 | | | | | 1,930 | |
| 単価 | | | | | 1,930 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 市松芝 | 野芝 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市松芝 | 野芝 | ｍ２ | 1 | 1,064 | 1,064 | |
| 計 | | | | | 1,064 | |
| 単価 | | | | | 1,064 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 高水敷保護 | 割栗石50-150mm t=30cm | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 4,832 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高水敷保護工 | 割栗石 50-150mm | m3 | 30 | 12,470 | 374,100 | |
| 吸出し防止材敷設工 | | ｍ２ | 115 | 948.2 | 109,043 | |
| 計 | | | | | 483,143 | |
| 単価 | | | | | 4,832 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 法面保護 | 18-8-40(高炉) | 単位 | m2 | 数量 | 12 | 単価 | 10,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 12 | 1,446 | 17,352 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 2 | 9,232 | 18,464 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 2 | 47,810 | 95,620 | |
| 計 | | | | | 131,436 | |
| 単価 | | | | | 10,960 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 488 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 488 | 488 | |
| 計 | | | | | 488 | |
| 単価 | | | | | 488 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 750.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 750.4 | 750.4 | |
| 計 | | | | | 750.4 | |
| 単価 | | | | | 750.4 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,174 | 2,174 | |
| 計 | | | | | 2,174 | |
| 単価 | | | | | 2,174 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,094 | 2,094 | |
| 計 | | | | | 2,094 | |
| 単価 | | | | | 2,094 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 750.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 750.4 | 750.4 | |
| 計 | | | | | 750.4 | |
| 単価 | | | | | 750.4 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,174 | 2,174 | |
| 計 | | | | | 2,174 | |
| 単価 | | | | | 2,174 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,094 | 2,094 | |
| 計 | | | | | 2,094 | |
| 単価 | | | | | 2,094 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 714.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 714.9 | 714.9 | |
| 計 | | | | | 714.9 | |
| 単価 | | | | | 714.9 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 570 | 単価 | 3,954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 57 | 39,440 | 2,248,080 | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1 | 5,243 | 5,243 | |
| 計 | | | | | 2,253,323 | |
| 単価 | | | | | 3,954 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 18-8-40(高炉) 舗装厚200mm | 単位 | m2 | 数量 | 651 | 単価 | 9,916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 130 | 39,440 | 5,127,200 | |
| 鉄筋金網設置 | SD295 D13×250×250 | m2 | 597 | 1,957 | 1,168,329 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 11 | 10,260 | 112,860 | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 11 | 4,229 | 46,519 | |
| 計 | | | | | 6,454,908 | |
| 単価 | | | | | 9,916 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 18-8-40(高炉) 舗装厚200mm | 単位 | m2 | 数量 | 489 | 単価 | 10,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 98 | 39,440 | 3,865,120 | |
| 鉄筋金網設置 | SD295 D13×250×250 | m2 | 449 | 1,957 | 878,693 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 28 | 10,260 | 287,280 | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 12 | 4,229 | 50,748 | |
| 計 | | | | | 5,081,841 | |
| 単価 | | | | | 10,400 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 舗装止A | 18-8-40(高炉) 幅200mm 高さ250mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 4 | 1,260 | 5,040 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 5 | 9,232 | 46,160 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.5 | 47,810 | 23,905 | |
| 計 | | | | | 75,105 | |
| 単価 | | | | | 7,511 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 5,058 | 5,058 | |
| 積込（コンクリート殻） | 全ての費用 | ｍ３ | 0.03 | 1,257 | 37.71 | |
| 計 | | | | | 5,095.71 | |
| 単価 | | | | | 5,096 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,081 | 3,081 | |
| 計 | | | | | 3,081 | |
| 単価 | | | | | 3,081 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 3,525 | 3,525 | |
| 計 | | | | | 3,525 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 表面はぎ運搬 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,271 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | ｍ３ | 1 | 1,145 | 1,145 | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 125.5 | 125.5 | |
| 計 | | | | | 1,270.5 | |
| 単価 | | | | | 1,271 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（張芝工） | 野芝・高麗芝（全面張） | ｍ２ | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,930 | |
| 単価 | | | | | 1,930 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高水敷保護工 | 割栗石 50-150mm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 12,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.03 | 29,700 | 891 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | 26,100 | 1,305 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 24,400 | 1,220 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 | [標準]山積0.8m3 | 日 | 0.05 | 61,080 | 3,054 | |
| 割栗石 | ５０－１５０ｍｍ | ｍ３ | 1.25 | 4,800 | 6,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 12,470 | |
| 単価 | | | | | 12,470 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 吸出し防止材敷設工 | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 948.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 24,400 | 12,200 | |
| 吸出し防止材 | (ｲ) | ｍ２ | 108 | 765 | 82,620 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 94,820 | |
| 単価 | | | | | 948.2 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋金網設置 | SD295 D13×250×250 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,400 | 48,800 | |
| 鉄筋金網 | SD295 D13×250×250 | t | 0.89 | 165,000 | 146,850 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 195,700 | |
| 単価 | | | | | 1,957 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋金網設置 | SD295 D13×250×250 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,400 | 48,800 | |
| 鉄筋金網 | SD295 D13×250×250 | t | 0.89 | 165,000 | 146,850 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 195,700 | |
| 単価 | | | | | 1,957 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | ｍ３ | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| 計 | | | | | 352,500 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| 計 | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | 548,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 | [標準]山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 61,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,000 | 26,000 | |
| 軽油 | | L | 87 | 148 | 12,876 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３ | 供用日 | 1 | 22,200 | 22,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 61,080 | |
| 単価 | | | | | 61,080 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |