

令和8年9月8日（令和8年9月17日）

R 8 草津維持管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事
工事地名	自) 滋賀県甲賀市土山町頓宮地先 至) 滋賀県野洲市妙光寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251010009	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	105日間 自 令和 8年 9月 9日 (当初) 至 令和 8年12月22日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	1,633,955
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【妙光寺地区】		式	1		24,145,663				
舗装工		式	1		21,193,696				
切削オーバーレイ工 (夜間)	(B)	式	1		21,193,696				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 再生粗粒度アスコン(20)	m2	2,720	7,231	19,668,320			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	272	2,083	566,576			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	272	3,525	958,800			単-3号	
区画線工		式	1		1,392,720				
区画線工 (夜間)		式	1		1,392,720				
溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	840	578.5	485,940			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	61	664.1	40,510			単-5号	
溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	390	1,138	443,820			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	11	622.3	6,845			単-7号	
溶融式区画線	溶融式 セアラ45cm 厚1 .5mm 排水性舗装無 白 色	m	240	1,431	343,440			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	51	1,415	72,165			単-9号	
道路付属施設工		式	1		22,860				
道路付属物工 (夜間)		式	1		22,860				
車線分離標	H=800mm 固定式(貼付 式)	本	2	11,430	22,860			単-10号	
構造物撤去工		式	1		31,587				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		31,587				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	32	987.1	31,587			単-11号	
仮設工		式	1		1,504,800				
交通管理工 (夜間)		式	1		1,504,800				
交通誘導警備員		人日	60	25,080	1,504,800			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		24, 145, 663				
共通仮設費		式	1		4, 755, 730				
共通仮設費		式	1		461, 730				
運搬費		式	1		152, 500				
建設機械運搬費		台	1	152, 500	152, 500			単-13号	
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		245, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 294, 000				
純工事費		式	1		28, 901, 393				
現場管理費		式	1		11, 048, 000				
工事原価		式	1		72, 947, 017				

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		13,242,983				
工事価格		式	1		86,190,000				
消費税相当額		式	1		8,619,000				
工事費計		式	1		94,809,000				

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【頓宮地区】			式	1		19,566,624			
舗装工			式	1		17,298,554			
切削オーバーレイ工 (夜間)		(B)	式	1		17,298,554			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 再生粗粒度アスコン(20)	m2	2,210	7,269	16,064,490			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	221	2,529	558,909			単-2号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	221	3,055	675,155			単-3号
区画線工			式	1		1,132,561			
区画線工 (夜間)			式	1		1,132,561			
溶融式区画線		溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	590	578.5	341,315			単-4号
溶融式区画線		溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	620	1,138	705,560			単-5号
溶融式区画線		溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	15	1,073	16,095			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式 セ`ラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	16	1,431	22,896			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33	1,415	46,695			単-8号	
構造物撤去工		式	1		6,909				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		6,909				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	987.1	6,909			単-9号	
仮設工		式	1		1,128,600				
交通管理工 (夜間)		式	1		1,128,600				
交通誘導警備員		人日	45	25,080	1,128,600			単-10号	
直接工事費		式	1		19,566,624				
共通仮設費		式	1		4,054,000				
共通仮設費		式	1		402,000				
運搬費		式	1		195,000				

設計内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1	195,000	195,000			単-11号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		207,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,652,000				
純工事費		式	1		23,620,624				
現場管理費		式	1		9,377,000				
工事原価		式	1		32,997,624				

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS ≧3000 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	7,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	7,231	7,231		
計						7,231		
単価						7,231	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,083	2,083		
計						2,083		
単価						2,083	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	578. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	578. 5	578. 5		
計						578. 5		
単価						578. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	664. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	664. 1	664. 1		
計						664. 1		
単価						664. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 138	1, 138		
計						1, 138		
単価						1, 138	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	622. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	622. 3	622. 3		
計						622. 3		
単価						622. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	溶融式区画線	溶融式 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 431	1, 431		
計						1, 431		
単価						1, 431	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,415	1,415		
計						1,415		
単価						1,415	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	車線分離標	H=800mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		貼付式 10本未満 有 無	本	1	2,671	2,671		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	本	1	8,754	8,754		
計						11,425		
単価						11,430	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	987. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	987. 1	987. 1		
計						987. 1		
単価						987. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	24	27, 600	662, 400		
交通誘導警備員 B			人日	36	23, 400	842, 400		
計						1, 504, 800		
単価						25, 080	円／人日	

單價使用年月	2026.08
步掛使用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	7, 231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 199	51, 471	10, 242		
	特殊作業員		人	0. 596	45, 657	27, 211		
	普通作業員		人	0. 994	39, 843	39, 603		
	アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	12. 573	20, 300	255, 231		
	再生アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	15, 900	199, 910		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	279, 600	55, 640		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	98, 600	19, 621		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	201, 700	40, 138		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	81, 000	16, 119		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛使用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	7,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	79,860	15,892		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		31,367		
計						723,100		
単価						7,231	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-71

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(切削)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	578.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	395	395,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	785	19,625			
軽油		L	47	147	6,909			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,651			
計					578,500			
単価					578.5	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	395	395,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	395	225,150			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19,625			
軽油		L	47	147	6,909			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,741			
計					664,100			
単価					664.1	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	608	608,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1,130	395	446,350			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	187	9,350			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39,250			
軽油		L	72	147	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		24,466			
計					1,138,000			
単価					1,138	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	622.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	438	438,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	785	19,625			
軽油		L	52	147	7,644			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,716			
計					622,300			
単価					622.3	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71				
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	889	889, 000		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	785	58, 875		
軽油		L	106	147	15, 582		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25, 118		
計					1, 431, 000		
単価					1, 431	円／m	

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	985	1,182,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172,368		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	187	5,610		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	785	23,550		
軽油			L	139.2	147	20,462		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,010		
計						1,415,000		
単価						1,415	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	2,671.5	2,671		2,671
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,671		
	単価					2,671	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 8,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	28,854.65	28,854	
	車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h800	本	1	-20,100	-20,100	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,754	
	単価					8,754	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27, 600	27, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27, 600		
	単価					27, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 12. 5km 無 有 5250円	単位	台	数量	1	単価	76, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5, 250	5, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76, 250		
	単価					76, 250	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	207	147	30, 429		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						279, 600		
単価						279, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	98, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	42, 408	42, 408			
軽油			L	38	147	5, 586			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						98, 600			
単価						98, 600	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 201, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854	
軽油			L	65	147	9, 555	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230	
諸雑費（まるめ）			式	1		61	
計						201, 700	
単価						201, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	81,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,854	46,854		
	軽油		L	32	147	4,704		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					81,000		
	単価					81,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 79, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854	
軽油			L	25	147	3, 675	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 860	
単価						79, 860	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS ≧3000 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	7,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	7,269	7,269		
計						7,269		
単価						7,269	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,529	2,529		
計						2,529		
単価						2,529	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	処分	アスファルト(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	578. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	578. 5	578. 5		
計						578. 5		
単価						578. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,138	1,138		
計						1,138		
単価						1,138	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	溶融式区画線	溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円／m	

1 次単価表

単一7号		溶融式区画線	溶融式 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-71		単価	1,431
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置			有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,431	1,431			
計							1,431			
単価							1,431	円／m		

単一8号		溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-71		単価	1,415
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置			有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,415	1,415			
計							1,415			
単価							1,415	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	987. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	987. 1	987. 1		
計						987. 1		
単価						987. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	45	単価	25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	18	27, 600	496, 800		
交通誘導警備員 B			人日	27	23, 400	631, 800		
計						1, 128, 600		
単価						25, 080	円／人日	

單僱使用年月	2026. 08
步掛使用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	7,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	51,471	10,242		
	特殊作業員		人	0.596	45,657	27,211		
	普通作業員		人	0.994	39,843	39,603		
	アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	12.573	20,500	257,746		
	再生アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	16,000	201,168		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	279,600	55,640		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	98,600	19,621		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	201,700	40,138		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	81,000	16,119		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	7,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	79,860	15,892		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		31,394		
	計					726,900		
	単価					7,269	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(切削)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 578. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	395	395, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	785	19, 625	
軽油			L	47	147	6, 909	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 651	
計						578, 500	
単価						578. 5	円／m

参考資料（１）

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	608	608,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1,130	395	446,350			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	187	9,350			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39,250			
軽油		L	72	147	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		24,466			
計					1,138,000			
単価					1,138	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	711	711, 000		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 130	252	284, 760		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39, 250		
	軽油		L	84	147	12, 348		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 292		
	計					1, 073, 000		
	単価					1, 073	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	889	889, 000	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	785	58, 875	
軽油			L	106	147	15, 582	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		25, 118	
計						1, 431, 000	
単価						1, 431	円／m

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	985	1,182,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172,368		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	187	5,610		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	785	23,550		
軽油			L	139.2	147	20,462		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,010		
計						1,415,000		
単価						1,415	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27, 600	27, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27, 600		
	単価					27, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 29. 7km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	207	147	30, 429		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						279, 600		
単価						279, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	98,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	42,408	42,408		
	軽油		L	38	147	5,586		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44,000	50,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					98,600		
	単価					98,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 201, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854	
軽油			L	65	147	9, 555	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230	
諸雑費（まるめ）			式	1		61	
計						201, 700	
単価						201, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	81,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,854	46,854		
	軽油		L	32	147	4,704		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					81,000		
	単価					81,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 79, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854	
軽油			L	25	147	3, 675	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 860	
単価						79, 860	円／日