令和８年９月 25 日（令和８年 10 月１日）

Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事
工事地名	(自)滋賀県栗東市出庭地先 (至)滋賀県栗東市上鈎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	滋賀国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3220010013	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	128日間　自　令和 8年 9月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 1月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	18 大津市Ａ他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 3日
１１）	河川・路線	野洲栗東バイパス	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		19,077,735			
舗装工		式	1		6,003,000			
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		6,003,000			
薄層ｶﾗｰ舗装	緑 RPN-301	m2	435	6,900	3,001,500			単-1号
薄層ｶﾗｰ舗装	青 RPN-301	m2	435	6,900	3,001,500			単-2号
区画線工		式	1		11,252,595			
区画線工		式	1		11,252,595			
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 未供用区間	m	7,680	403.1	3,095,808			単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 20cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 未供用区間	m	7,900	483	3,815,700			単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 未供用区間	m	490	427.4	209,426			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 未供用区間	m	1,920	1,034	1,985,280			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 未供用区間	m	490	985.6	482,944			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	m	290	889.7	258,013			単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	箇所	18	10,450	188,100			単-9号
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	箇所	32	11,190	358,080			単-10号
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(赤) 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	箇所	50	13,210	660,500			単-11号
区画線消去	削取り式	m	280	709.8	198,744			単-12号
道路付属施設工		式	1		1,822,140			
道路付属物工		式	1		1,822,140			
車線分離標	穿孔式 φ80 H=650	本	72	23,590	1,698,480			単-13号
車線分離標	貼付式 φ80 H=650	本	6	20,610	123,660			単-14号
直接工事費		式	1		19,077,735			

設計内訳書

工事名	Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,400,230			
共通仮設費		式	1		529,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		465,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,871,000			
純工事費		式	1		22,477,965			
現場管理費		式	1		11,056,000			
工事原価		式	1		33,533,965			
一般管理費等		式	1		6,986,035			
工事価格		式	1		40,520,000			
消費税相当額		式	1		4,052,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８野洲栗東バイパス区画線他設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		44,572,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	薄層ｶﾗｰ舗装	青 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	403.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.1	403.1	
計					403.1	
単価					403.1	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	483	483	
計					483	
単価					483	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	427.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	427.4	427.4	
計					427.4	
単価					427.4	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,034	1,034	
計					1,034	
単価					1,034	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	985.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	985.6	985.6	
計					985.6	
単価					985.6	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	889.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	889.7	889.7	
計					889.7	
単価					889.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5㎜ 排水性舗装無 未供用区間	単位	箇所	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置(手間のみ)　溶融式手動 矢羽根 1500×900 黄色	1.5㎜ 含有量15%～18%昼間 未供用 制約無 排水無	箇所	1	7,560	7,560	
路面表示用塗料	3種1号相当 ﾋﾞｰｽﾞ15%～18% 黄 鉛･ﾌﾘｰ 溶融	ｋｇ	6.75	395	2,666.25	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0.22	187	41.14	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	0.22	785	172.7	
計					10,440.09	
単価					10,450	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5㎜ 排水性舗装無 供用区間	単位	箇所	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置(手間のみ)　溶融式手動 矢羽根 1500×900 黄色	1.5㎜ 含有量15%～18%昼間 供用 制約無 排水無	箇所	1	8,308	8,308	
路面表示用塗料	3種1号相当 ﾋﾞｰｽﾞ15%～18% 黄 鉛･ﾌﾘｰ 溶融	ｋｇ	6.75	395	2,666.25	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0.22	187	41.14	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	0.22	785	172.7	
計					11,188.09	
単価					11,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 1500×900(赤) 厚1.5㎜ 排水性舗装無 供用区間	単位	箇所	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置(手間のみ)　溶融式手動 矢羽根 1500×900 赤色	1.5㎜ 含有量15%～18%昼間 供用 制約無 排水無	箇所	1	8,308	8,308	
路面表示用塗料	3種1号相当 ﾋﾞｰｽﾞ15%～18% 赤 鉛･ﾌﾘｰ 溶融	ｋｇ	6.75	694	4,684.5	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0.22	187	41.14	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	0.22	785	172.7	
計					13,206.34	
単価					13,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	709.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	709.8	709.8	
計					709.8	
単価					709.8	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	車線分離標	穿孔式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	23,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,590	23,590	
計					23,590	
単価					23,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	車線分離標	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,610	20,610	
計					20,610	
単価					20,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	6,900	6,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,900	
単価					6,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	220.22	220,220	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	43	147	6,321	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,619	
計					403,100	
単価					403.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	241.15	241,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	252	191,520	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	187	6,171	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	785	25,905	
軽油		L	46	147	6,762	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,492	
計					483,000	
単価					483	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	427.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	243.88	243,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	47	147	6,909	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,671	
計					427,400	
単価					427.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	493.22	493,220	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	
軽油		L	96	147	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,368	
計					1,034,000	
単価					1,034	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	985.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	445.9	445,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	
軽油		L	87	147	12,789	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,611	
計					985,600	
単価					985.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	889.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	548.73	658,476	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	252	172,368	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	187	5,610	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	
軽油		L	127.2	147	18,698	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,998	
計					889,700	
単価					889.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	709.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	692	692,000	
軽油		L	71	147	10,437	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					709,800	
単価					709.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,590	23,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,590	
単価					23,590	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,610	20,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,610	
単価					20,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式