令和８年１０月７日（単価合意なし）

Ｒ８滋賀国道事務所空調設備改修工事（第二期）

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2026-09単価

【　設計書　】

工事名称　　Ｒ８滋賀国道事務所空調設備改修工事（第二期）

工事場所　　滋賀県大津市竜が丘４番５号

工期　　令和８年１０月８日から令和９年３月６日まで

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	29,726,900	
計			29,726,900	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,304,040	
現場管理費	1	式	4,744,695	
一般管理費等	1	式	5,824,365	
計			11,873,100	
工事価格	1	式	41,600,000	
消費税等相当額	1	式	4,160,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	45,760,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎機械設備改設	1	式	29,726,900	
計			29,726,900	

庁舎機械設備改設

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	24,956,300	
撤去工事	1	式	4,770,600	
計			29,726,900	

庁舎機械設備改設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式	24,956,300	
計				24,956,300	
撤去工事		1	式	4,770,600	
計				4,770,600	

庁舎機械設備改設　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-02	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:35.5kw　暖房:40.0kw	1	台	1,980,000	1,980,000	
GHP-03	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:35.5kw　暖房:40.0kw	1	台	1,980,000	1,980,000	
GHP-04	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:14.0kw　暖房:16.0kw	1	台	899,000	899,000	
GHP-08	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:35.5kw　暖房:40.0kw	1	台	1,980,000	1,980,000	
GHP-13	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:22.4kw　暖房:25.0kw	1	台	1,510,000	1,510,000	
GHP-15	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 冷房:45.0kw　暖房:50.0kw	1	台	2,150,000	2,150,000	
GHP-02-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kw　暖房:8.0kw	5	台	316,000	1,580,000	
GHP-03-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:5.6kw　暖房:6.3kw	3	台	301,000	903,000	
GHP-03-2	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kw　暖房:8.0kw	2	台	316,000	632,000	
GHP-04-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:2.2kw　暖房:2.5kw	1	台	282,000	282,000	
GHP-04-2	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:2.8kw　暖房:3.2kw	1	台	269,000	269,000	
GHP-04-3	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:2.2kw　暖房:2.5kw	1	台	272,000	272,000	
GHP-04-4	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:2.2kw　暖房:2.8kw	1	台	336,000	336,000	
GHP-08-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kw　暖房:8.0kw	3	台	316,000	948,000	
GHP-08-2	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kw　暖房:8.0kw	1	台	316,000	316,000	
GHP-08-3	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:2.2kw　暖房:2.5kw	1	台	282,000	282,000	
GHP-08-4	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:2.2kw　暖房:2.5kw	1	台	336,000	336,000	
GHP-13-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:4.5kw　暖房:5.0kw	1	台	366,000	366,000	
GHP-13-2	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:3.6kw　暖房:4.2kw	1	台	364,000	364,000	
GHP-13-3	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:2.2kw　暖房:2.5kw	1	台	420,000	420,000	

庁舎機械設備改設　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-13-4	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井ｶｾｯﾄ形 冷房:4.5kw　暖房:5.0kw	1	台	366,000	366,000	
GHP-15-1	ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kw　暖房:8.0kw	5	台	409,000	2,045,000	
集中ﾘﾓｺﾝ	GHP用（別館）	1	台	517,000	517,000	
搬入・据付費		1	式		2,609,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽS-1	700×450×300L GW25t　外巻	16	個	34,000	544,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽR-1	700×450×300L GW25t　外巻	1	個	34,000	34,000	
直接仮設		1	式		837,100	
天井改修		1	式		199,200	
計					24,956,300	

庁舎機械設備改設　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		1,236,000	
天井撤去		1	式		155,100	
電気設備 取外し・再取付		1	式		2,279,000	
(発生材処理)						
発生材運搬	積込み共	1	式		329,100	
発生材処分		1	式		257,300	
ﾌﾛﾝ回収		1	式		514,100	
計					4,770,600	