

令和8年8月26日（令和8年8月31日）

R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事
工事地名	福井県福井市朝宮町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010002	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	168日間 自 令和 8年 9月17日 (当初) 至 令和 9年 3月 3日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日野川	2 2) 処 分 費 等	1,440,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		45,068,821			
河川土工			式	1		41,226,613			
掘削工 (ICT)			式	1		4,081,473			
掘削 (ICT) (陸上部)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,610	298.8	3,767,868			単-1号
掘削 (ICT) (水中部)		土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	690	454.5	313,605			単-2号
残土処理工			式	1		37,145,140			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	690	240.2	165,738			単-3号
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離 11.9km (DID有)	m3	12,560	2,501	31,412,560			単-4号
土砂等運搬		土砂 片道運搬距離 0.3km (DID無)	m3	690	427.8	295,182			単-5号
土砂等運搬		表土 片道運搬距離 17.1km (DID無)	m3	720	3,094	2,227,680			単-6号
整地		残土受入れ地での処理	m3	12,600	127.3	1,603,980			単-7号
残土等処分		表土	m3	720	2,000	1,440,000			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		3, 842, 208			
工事用道路工			式	1		2, 024, 808			
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	m2	1, 412	1, 434	2, 024, 808			単-9号
防塵対策工			式	1		1, 229, 400			
クレーン洗浄装置		湿式	式	1		1, 229, 400			内-1号
交通管理工			式	1		588, 000			
交通誘導警備員			人日	35	16, 800	588, 000			単-10号
直接工事費			式	1		45, 068, 821			
共通仮設費			式	1		8, 021, 680			
共通仮設費			式	1		4, 167, 680			
運搬費			式	1		3, 164, 680			
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	244	12, 970	3, 164, 680			単-11号

設計内訳書

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		405,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,854,000				
純工事費		式	1		53,090,501				
現場管理費		式	1		15,407,000				
工事原価		式	1		68,497,501				
一般管理費等		式	1		13,152,499				
工事価格		式	1		81,650,000				
消費税相当額		式	1		8,165,000				
工事費計		式	1		89,815,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

タイヤ洗浄装置

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
タイヤ洗浄装置	湿式(基本料)	基	1	108, 000	108, 000			
タイヤ洗浄装置	湿式(賃料)	日	89	12, 600	1, 121, 400			
合 計					1, 229, 400			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホウ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	298. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	298. 8	298. 8		
計						298. 8		
単価						298. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	454. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	454. 5	454. 5		
計						454. 5		
単価						454. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 2	240. 2		
計						240. 2		
単価						240. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 11. 9km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
計						2, 501		
単価						2, 501	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0. 3km(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		427. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	427. 8	427. 8		
計						427. 8		
単価						427. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 17. 1km(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 094	3, 094		
計						3, 094		
単価						3, 094	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分	表土	単位	m3	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1, 412	単価	1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	1, 412	398. 9	563, 246. 8		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	枚	152	9, 614	1, 461, 328		
計						2, 024, 574. 8		
単価						1, 434	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 800	16, 800		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	12, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 6. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 6. 5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 436	5, 436		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
	計					12, 966		
	単価					12, 970	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		表土 丹南アース協同組合	m 3	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	398. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 800	8, 791		
	とび工		人	0. 295	26, 600	7, 847		
	普通作業員		人	0. 295	21, 900	6, 460		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 600	16, 402		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390		
	計					39, 890		
	単価					398. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 514	8, 514		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 614		
	単価					9, 614	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	近畿・中国・四国・九州 6. 5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	5,436
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,436	5,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,436		
単価						5,436	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 600		
単価						55, 600	円／日	