

令和8年8月18日（令和8年8月25日）

R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事
工事地名	(自)京都府船井郡京丹波町蒲生地先 (至)京都府船井郡京丹波町井尻地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010004	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	30 船井郡 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 7 号	2 2) 処 分 費 等	333,477
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (蒲生地区)			式	1		26, 123, 205			
道路土工			式	1		716, 800			
掘削工			式	1		36, 230			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	100	362. 3	36, 230			単-1号
路床盛土工			式	1		392, 340			
路床盛土		2. 5m未満	m3	60	6, 539	392, 340			単-2号
防草コンクリート			式	1		118, 030			
張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=100	m2	29	4, 070	118, 030			単-3号
残土処理工			式	1		170, 200			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	1, 702	170, 200			単-4号
排水構造物工			式	1		14, 948, 310			
作業土工			式	1		989, 980			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	8	237. 5	1, 900			単-5号
床掘り		土砂	m3	300	275. 9	82, 770			単-6号
床掘り		土砂	m3	20	2, 173	43, 460			単-7号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	1, 941	19, 410			単-8号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	230	3, 196	735, 080			単-9号
基面整正			m2	220	488	107, 360			単-10号
側溝工			式	1		6, 581, 575			
自由勾配側溝		400×500(縦断用)	m	18	16, 500	297, 000			単-11号
自由勾配側溝		400×700(縦断用)	m	20	19, 200	384, 000			単-12号
自由勾配側溝		400×800(縦断用)	m	65	20, 420	1, 327, 300			単-13号
自由勾配側溝		400×500(横断用)	m	15	34, 610	519, 150			単-14号
自由勾配側溝		400×700(横断用)	m	11	44, 440	488, 840			単-15号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400×800(横断用)	m	13	48,990	636,870			単-16号
自由勾配側溝		400×700(縦断用折曲部)	箇所	1	298,400	298,400			単-17号
自由勾配側溝		400×800(縦断用折曲部)	箇所	2	328,700	657,400			単-18号
自由勾配側溝		400×800(横断用暗渠折曲部)	箇所	1	674,500	674,500			単-19号
側溝蓋		コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 縦断用 B400用	枚	103	3,425	352,775			単-20号
側溝蓋		グレーチング 蓋(自由勾配側溝用) 横断用 B400用 T-25 細目 ボルト固定	枚	19	46,180	877,420			単-21号
側溝蓋		コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 縦断用折曲部 B400用	枚	6	11,320	67,920			単-22号
管渠工			式	1		295,417			
暗渠排水管		VP管 φ200	m	21	7,737	162,477			単-23号
鉄筋コンクリート台付管		D300	m	4	19,150	76,600			単-24号
鉄筋コンクリート台付管		D400	m	2	28,170	56,340			単-25号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		2, 229, 118			
現場打ち街渠桝	300×700×800 18-8-40(高炉)	箇所	10	148, 700	1, 487, 000				単-26号
現場打ち街渠桝	300×700×800(乗入) 18-8-40(高炉)	箇所	2	136, 000	272, 000				単-27号
現場打ち集水桝	G1-600×600×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	67, 280	67, 280				単-28号
現場打ち集水桝	G1-600×600×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	71, 190	71, 190				単-29号
現場打ち集水桝	G1-600×600×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	115, 300	115, 300				単-30号
プレキャスト集水桝	会所桝 300用	箇所	3	8, 136	24, 408				単-31号
蓋	グレーチング 蓋 600×600 用 T-25 細目 ボルト 固定	枚	3	63, 980	191, 940				単-32号
街渠工		式	1		4, 852, 220				
プレキャストL形側溝	A型(一般部) 500×200×2000	m	89	34, 140	3, 038, 460				単-33号
プレキャストL形側溝	B型(車両乗入部) 500×50×2000	m	36	35, 190	1, 266, 840				単-34号
プレキャストL形側溝	C型(切下部すりつけ) 500×10～200×1000	m	2	51, 040	102, 080				単-35号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL形側溝		D型(乗入部すりつけ) 500×50～200×1000	m	6	50,740	304,440			単-36号
L形側溝		E型(切下部) 180/190 ×100×600	m	10	14,040	140,400			単-37号
舗装工			式	1		3,474,143			
路面切削工			式	1		359,608			
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	431	615.1	265,108			単-38号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	28	1,495	41,860			単-39号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	28	1,880	52,640			単-40号
アスファルト舗装工 (車道部・オーバーレイ)			式	1		1,292,078			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	524	2,432	1,274,368			単-41号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	7	2,530	17,710			単-42号
アスファルト舗装工 (車道部・舗装復旧)			式	1		763,791			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 140mm	m2	86	1,070	92,020			単-43号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	78	4,947	385,866			単-44号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	7	3,808	26,656			単-45号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	78	3,126	243,828			単-46号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	7	2,203	15,421			単-47号
アスファルト舗装工 (車道部・市道取付)			式	1		110,625			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	14	853.8	11,953			単-48号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	14	1,233	17,262			単-49号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	m2	14	3,710	51,940			単-50号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	14	2,105	29,470			単-51号
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		567,596			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	180	926.9	166,842			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	37	2,800	103,600			単-53号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	143	2,078	297,154			単-54号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ種部)			式	1		178,022			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	41	1,988	81,508			単-55号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	41	2,354	96,514			単-56号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ種部)			式	1		202,423			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 300mm	m2	23	2,121	48,783			単-57号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m 以上3.0m以下	m2	23	4,439	102,097			単-58号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	23	2,241	51,543			単-59号
区画線工			式	1		97,880			
区画線工			式	1		97,880			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	160	404	64,640			単-60号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	77	431.7	33,240			単-61号
縁石工			式	1		115,613			
作業土工			式	1		12,643			
床掘り		土砂	m3	4	275.9	1,103			単-62号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	3	3,196	9,588			単-63号
基面整正			m2	4	488	1,952			単-64号
縁石工			式	1		102,970			
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	14	7,355	102,970			単-65号
防護柵工			式	1		2,202,750			
路側防護柵工			式	1		2,202,750			
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色 50m 以上100m未満 曲線部 補正無	m	99	22,250	2,202,750			単-66号
構造物撤去工			式	1		1,392,709			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		80,040			
防護柵撤去 (ガードレール)		Gr-B-4E	m	58	1,380	80,040			単-67号
構造物取壊し工			式	1		857,456			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	39	8,414	328,146			単-68号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	11	17,150	188,650			単-69号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	160	1,515	242,400			単-70号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	170	578	98,260			単-71号
運搬処理工			式	1		455,213			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	39	1,640	63,960			単-72号
殻運搬		コンクリート殻(有筋)	m3	11	1,753	19,283			単-73号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	33	2,242	73,986			単-74号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	39	3,525	137,475			単-75号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(有筋)	m3	11	6,250	68,750			単-76号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	33	1,880	62,040			単-77号
現場発生品運搬		カーポートレール	t	1.13	26,300	29,719			単-78号
仮設工			式	1		3,175,000			
交通管理工			式	1		3,175,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	50	18,500	925,000			単-79号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	150	15,000	2,250,000			単-80号
直接工事費			式	1		26,123,205			
共通仮設費			式	1		4,314,230			
共通仮設費			式	1		545,230			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費			台	2	108,000	216,000			単-81号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		64, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		265, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		3, 769, 000			
純工事費			式	1		30, 437, 435			
現場管理費			式	1		10, 586, 000			
工事原価			式	1		67, 418, 182			
一般管理費等			式	1		12, 781, 818			
工事価格			式	1		80, 200, 000			
消費税相当額			式	1		8, 020, 000			
工事費計			式	1		88, 220, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (井尻地区)			式	1		16,565,747			
道路土工			式	1		808,558			
掘削工			式	1		7,246			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	362.3	7,246			単-1号
路床盛土工			式	1		314,632			
路床盛土		2.5m未満	m3	30	6,539	196,170			単-2号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	80	847.1	67,768			単-3号
路床盛土		4.0m以上	m3	140	362.1	50,694			単-4号
法面整形工			式	1		61,376			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	140	438.4	61,376			単-5号
防草コンクリート			式	1		425,304			
張りコンクリート		法肩部 18-8-40(高炉) t=100	m2	99	4,296	425,304			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		32, 240			
植生工			式	1		32, 240			
種子散布		肥料無し 100m2未満							単-7号
		m2	80	403	32, 240				
排水構造物工			式	1		2, 226, 998			
側溝工			式	1		1, 734, 050			
管(函)渠型側溝		B型(セミフラット部) φ 300							単-8号
		m	55	28, 790	1, 583, 450				
管(函)渠型側溝		D型(歩道切下部) φ 300							単-9号
		m	5	30, 120	150, 600				
管渠工			式	1		26, 120			
暗渠排水管		VP管 φ 300							単-10号
		m	2	13, 060	26, 120				
集水柵・マンホール工			式	1		383, 050			
プレキャスト街渠柵		B型(セミフラット部) 340×592×650							単-11号
		箇所	5	76, 610	383, 050				
法面排水工			式	1		83, 778			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
たて排水溝	PU1-B240-H240 (ソケット付)	m	1	22, 840	22, 840			単-12号	
たて溝呑口柵	500×500×700 18-8-40 (高炉)	箇所	1	56, 540	56, 540			単-13号	
側溝蓋	PC1-B240	枚	3	1, 466	4, 398			単-14号	
舗装工		式	1		2, 785, 495				
橋面防水工		式	1		466, 158				
橋面防水	塗膜防水	m2	154	3, 027	466, 158			単-15号	
アスファルト舗装工 (車道部・橋梁)		式	1		373, 397				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	m2	101	1, 698	171, 498			単-16号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ 型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 40mm 3. 0m超	m2	101	1, 999	201, 899			単-17号	
アスファルト舗装工 (歩道部・橋梁)		式	1		331, 080				
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以 上	m2	51	1, 880	95, 880			単-18号	
調整コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	7	33, 600	235, 200			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工			式	1		116,924			
路面切削		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	172	551.1	94,789			単-20号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	5	2,547	12,735			単-21号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	5	1,880	9,400			単-22号
アスファルト舗装工 (車道部・オーバーレイA)			式	1		422,340			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン改質Ⅱ 型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	66	2,530	166,980			単-23号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン改質Ⅱ 型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	105	2,432	255,360			単-24号
アスファルト舗装工 (車道部・車道拡幅)			式	1		513,680			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	137	720	98,640			単-25号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM- 30 仕上り厚 150mm	m2	137	761.9	104,380			単-26号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	140	2,219	310,660			単-27号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		561,916			
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	187	926.9	173,330			単-28号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	187	2,078	388,586			単-29号
区画線工			式	1		58,146			
区画線工			式	1		58,146			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	49	404	19,796			単-30号
高視認性区画線		リブ式(溶融式・ドット) 実線 30cm	m	25	1,534	38,350			単-31号
縁石工			式	1		485,430			
縁石工			式	1		485,430			
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	66	7,355	485,430			単-32号
防護柵工			式	1		869,220			
防止柵工			式	1		869,220			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込 景観色	m	66	13,170	869,220			単-33号
踏掛版設置工			式	1		1,293,950			
踏掛版設置工			式	1		1,293,950			
踏掛版設置 (A1橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	7	92,220	645,540			単-34号
踏掛版設置 (A2橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	7	92,630	648,410			単-35号
橋梁付属物工			式	1		5,843,250			
伸縮装置工			式	1		5,555,880			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置		横目地部 伸縮量50mm	m	14.2	190,400	2,703,680			単-36号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置		縦目地部 伸縮量20mm	m	26	109,700	2,852,200			単-37号
排水装置工			式	1		287,370			
水抜きパイプ		φ 38 H=250	箇所	3	95,790	287,370			単-38号
構造物撤去工			式	1		130,460			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		93,840			
防護柵撤去 (ガードレール)		Gr-B-4E	m	68	1,380	93,840			単-39号
運搬処理工			式	1		36,620			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	2,262	2,035			単-40号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,525	3,172			単-41号
現場発生品運搬		ガードレール	t	1.31	23,980	31,413			単-42号
仮設工			式	1		2,032,000			
交通管理工			式	1		2,032,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	32	18,500	592,000			単-43号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	96	15,000	1,440,000			単-44号
直接工事費			式	1		16,565,747			
共通仮設費			式	1		2,901,000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号蒲生地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		403,000			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費			台	2	108,000	216,000			単-45号
現場環境改善費（率計上）			式	1		187,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,498,000			
純工事費			式	1		19,466,747			
現場管理費			式	1		6,928,000			
工事原価			式	1		26,394,747			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 362. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	362. 3	362. 3		
計						362. 3		
単価						362. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		1	単価 6, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 539	6, 539		
計						6, 539		
単価						6, 539	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価	4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 965	3, 965		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	104. 4	104. 4		
計						4, 069. 4		
単価						4, 070	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 702	1, 702		
計						1, 702		
単価						1, 702	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237. 5	237. 5		
計						237. 5		
単価						237. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	275. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	275. 9	275. 9		
計						275. 9		
単価						275. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
単価						2, 173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 941	1, 941		
計						1, 941		
単価						1, 941	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 196	3, 196		
計						3, 196		
単価						3, 196	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	488	488		
計						488		
単価						488	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	自由勾配側溝	400×500(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 308m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	自由勾配側溝	400×700(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 313m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 200	19, 200		
計						19, 200		
単価						19, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	自由勾配側溝	400×800(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	20, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 313m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	20, 420	20, 420		
計						20, 420		
単価						20, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	自由勾配側溝	400×500(横断用)	単位	m	数量	1	単価	34, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	34, 610	34, 610		
計						34, 610		
単価						34, 610	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	自由勾配側溝	400×700(横断用)	単位	m	数量	1	単価	44, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 333m3/10m 有り 再生クラッシュヤン 40～0	m	1	44, 440	44, 440		
計						44, 440		
単価						44, 440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	自由勾配側溝	400×800(横断用)	単位	m	数量	1	単価	48, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 333m3/10m	m	1	48, 990	48, 990		
計						48, 990		
単価						48, 990	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	自由勾配側溝	400×700(縦断用折曲部)	単位	箇所	数量	10	単価	298, 400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L=2000mm未満 1000kg/個以下	m	30. 07	7, 800	234, 546			
	自由勾配側溝	縦断用(隅切用45度) 400×700×1000/1506	個	20	68, 680	1, 373, 600			
	自由勾配側溝	縦断用(標準短切) 400×700×501	個	10	132, 165	1, 321, 650			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2. 255	2, 100	4, 735. 5			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 996	23, 600	23, 505. 6			
	インポートコンクリート								
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 058	23, 600	24, 968. 8			
	計					2, 983, 005. 9			
	単価					298, 400	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	自由勾配側溝	400×800(縦断用折曲部)	単位	箇所	数量	10	単価	328, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L=2000mm未満 1000kg/個以下	m	30. 07	7, 800	234, 546		
自由勾配側溝		縦断用(隅切用45度) 400×800×1000/1506	個	20	77, 210	1, 544, 200		
自由勾配側溝		縦断用(標準短切) 400×800×501	個	10	144, 021	1, 440, 210		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 255	2, 100	4, 735. 5		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 996	23, 600	23, 505. 6		
インパートコンクリート								
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 645	23, 600	38, 822		
計						3, 286, 019. 1		
単価						328, 700	円／箇所	

1 次単価表

単一19号		自由勾配側溝	400×800(横断用暗渠折曲部)	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	単価	674, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		L=2000mm未満 1000kg/個以下	m	30. 07	7, 800	234, 546				
自由勾配側溝		横断暗渠用(短切) 400×800×751/1003	個	20	169, 881	3, 397, 620				
自由勾配側溝		横断暗渠用(短切) 400×800×500/753	個	20	152, 468	3, 049, 360				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 4	2, 100	5, 040				
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 06	23, 600	25, 016				
インポートコンクリート										
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 377	23, 600	32, 497. 2				
計						6, 744, 079. 2				
単価						674, 500	円／箇所			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 縦断用 B400用	単位	枚	数量	1	単価	3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 425	3, 425		
計						3, 425		
単価						3, 425	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋	グレーチング蓋(自由勾配側溝用) 横断用 B400用 T-25 細目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	46, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46, 180	46, 180		
計						46, 180		
単価						46, 180	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 縦断用折曲部 B400用	単位	枚	数量	1	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,320	11,320		
計						11,320		
単価						11,320	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	暗渠排水管	VP管 φ200	単位	m	数量	10	単価	7,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	4,713	47,130		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	3. 014	10,030	30,230. 42		
計						77,360. 42		
単価						7,737	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	19, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	18, 410	184, 100		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	102, 300	7, 365. 6		
計						191, 465. 6		
単価						19, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋コンクリート台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	28, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	27, 180	271, 800		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 096	102, 300	9, 820. 8		
計						281, 620. 8		
単価						28, 170	円／m	

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち街渠桧	300×700×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	148, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67, 280	67, 280		
プレキャストL形側溝		据付 基礎材無し L=1000	m	1	10, 210	10, 210		
プレキャストL形側溝		一般部(クレーンク付) 500×200×1000	個	1	71, 200	71, 200		
計						148, 690		
単価						148, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一27号	現場打ち街渠柵	300×700×800(乗入) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,280	67,280		
プレキャストL形側溝		据付 基礎材無し L=1000	m	1	10,210	10,210		
プレキャストL形側溝		乗入部(クレーンク付) 500×50×1000	個	1	58,500	58,500		
計						135,990		
単価						136,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝	G1-600×600×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	67, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67, 280	67, 280		
計						67, 280		
単価						67, 280	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝	G1-600×600×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	71, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	71, 190	71, 190		
計						71, 190		
単価						71, 190	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打ち集水桝	G1-600×600×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	115, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	106, 900	106, 900		
足掛金具		D19 W300(全樹脂巻)	個	3	2, 780	8, 340		
計						115, 240		
単価						115, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	プレキャスト集水桝	会所桝 300用	単位	箇所	数量	1	単価	8, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	3, 101	3, 101		
会所桝		300用 コンクリート蓋付	個	1	5, 035	5, 035		
計						8, 136		
単価						8, 136	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-25 細目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	63,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	63,980	63,980		
計						63,980		
単価						63,980	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	A型(一般部) 500×200×2000	単位	m	数量	10	単価	34, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	据付 基礎材有り L=2000	m	10	6, 563	65, 630		
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	7. 7	1, 322	10, 179. 4		
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	一般部 500×200×2000	個	3. 333	51, 400	171, 316. 2		
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	一般部(排水孔付) 500×200×2000	個	1. 667	56, 500	94, 185. 5		
	計					341, 311. 1		
	単価					34, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	B型(車両乗入部) 500×50×2000	単位	m	数量		10	単価	35, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝		据付 基礎材有り L=2000	m	10	6, 563	65, 630			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	7. 7	1, 322	10, 179. 4			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝		車両乗入部 500×50×2000	個	5	55, 200	276, 000			
計						351, 809. 4			
単価						35, 190	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストL形側溝	C型(切下部すりつけ) 500×10～200×1000	単位	m	数量	10	単価	51, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝		据付 基礎材有り L=1000	m	10	12, 220	122, 200		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7. 7	1, 322	10, 179. 4		
プレキャストL形側溝		切下部すりつけ 500×10～200×1000	個	10	37, 800	378, 000		
計						510, 379. 4		
単価						51, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	D型(乗入部すりつけ) 500×50～200×1000	単位	m	数量	10	単価	50, 740	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝		据付 基礎材有り L=1000	m	10	12, 220	122, 200			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	7. 7	1, 322	10, 179. 4			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝		乗入部すりつけ 500×50～200×1000	個	10	37, 500	375, 000			
計						507, 379. 4			
単価						50, 740	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	L形側溝	E型(切下部) 180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	5, 443	54, 430		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7. 82	1, 322	10, 338. 04		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 215	39, 440	47, 919. 6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	9, 232	27, 696		
計						140, 383. 64		
単価						14, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	615. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	615. 1	615. 1		
計						615. 1		
単価						615. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 495	1, 495		
計						1, 495		
単価						1, 495	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,432	2,432		
計						2,432		
単価						2,432	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 140mm	単位	m2	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		140mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 947	4, 947		
計						4, 947		
単価						4, 947	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	3, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m以上3. 0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 808	3, 808		
計						3, 808		
単価						3, 808	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 126	3, 126		
計						3, 126		
単価						3, 126	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 203	2, 203		
計						2, 203		
単価						2, 203	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 853. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	853. 8	853. 8		
計						853. 8		
単価						853. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 233	1, 233		
計						1, 233		
単価						1, 233	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,710	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,105	2,105		
計						2,105		
単価						2,105	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	926. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	926. 9	926. 9		
計						926. 9		
単価						926. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
単価						2, 800	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 078	2, 078		
計						2, 078		
単価						2, 078	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 988	1, 988		
計						1, 988		
単価						1, 988	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,354	2,354		
計						2,354		
単価						2,354	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2,121	2,121		
計						2,121		
単価						2,121	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 317	2, 317		
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 122	2, 122		
計						4, 439		
単価						4, 439	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 241	2, 241		
計						2, 241		
単価						2, 241	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	404	404		
計						404		
単価						404	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	431. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431. 7	431. 7		
計						431. 7		
単価						431. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	275. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	275. 9	275. 9		
計						275. 9		
単価						275. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 196	3, 196		
計						3, 196		
単価						3, 196	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	488	488		
計						488		
単価						488	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,355	7,355		
計						7,355		
単価						7,355	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	カーブパイ	Gp-Bp-2E 景観色 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	4, 949	4, 949		
カーブパイ		Gp-Bp-2E 土中建込 塗装(景観4色)	m	1	17, 100	17, 100		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4. 3 mm	個	0. 5	400	200		
計						22, 249		
単価						22, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 380	1, 380		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 414	8, 414		
計						8, 414		
単価						8, 414	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 150	17, 150		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 515	1, 515		
計						1, 515		
単価						1, 515	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	578	578		
計						578		
単価						578	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻運搬	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 753	1, 753		
計						1, 753		
単価						1, 753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 242	2, 242		
計						2, 242		
単価						2, 242	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	殻処分	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 250	6, 250		
計						6, 250		
単価						6, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	現場発生産品運搬	カーゴ・トレール	単位	t	数量	1	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	1	17,320	17,320		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,978	8,978		
計						26,298		
単価						26,300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 49. 1km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／台	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 965	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	29, 700	29, 700			
普通作業員			人	3. 2	24, 400	78, 080			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	23, 600	285, 560			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 160			
計						396, 500			
単価						3, 965	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 700	2, 673		
普通作業員			人	0. 31	24, 400	7, 564		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		203		
計						10, 440		
単価						104. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.308m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,445	64,450			
自由勾配側溝		縦断用 400×500×2000	個	5	16,400	82,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.326	23,600	7,693			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.394	23,600	9,298			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.738	2,100	1,549			
諸雑費（まるめ）			式	1		10			
計						165,000			
単価						16,500	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 313m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	19, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445	64, 450			
	自由勾配側溝	縦断用 400×700×2000	個	5	21, 900	109, 500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 332	23, 600	7, 835			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 365	23, 600	8, 614			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 75	2, 100	1, 575			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計					192, 000			
	単価					19, 200	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 313m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	20, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445	64, 450			
自由勾配側溝		縦断用 400×800×2000	個	5	23, 900	119, 500			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 332	23, 600	7, 835			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 458	23, 600	10, 808			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 75	2, 100	1, 575			
諸雑費（まるめ）			式	1		32			
計						204, 200			
単価						20, 420	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.325m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	34,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,445	64,450		
	自由勾配側溝	横断用 400×500×2000	個	5	52,500	262,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.345	23,600	8,142		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.394	23,600	9,298		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.78	2,100	1,638		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					346,100		
	単価					34,610	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.333m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 44,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,445	64,450	
	自由勾配側溝	横断用 400×700×2000	個	5	70,800	354,000	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.353	23,600	8,330	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.674	23,600	15,906	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.798	2,100	1,675	
	諸雑費（まるめ）		式	1		39	
	計					444,400	
	単価					44,440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.333m3/10m	単位	m	数量		10	単価	48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,229	82,290			
自由勾配側溝		横断用 400×800×2000	個	5	77,600	388,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.353	23,600	8,330			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.407	23,600	9,605			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.798	2,100	1,675			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						489,900			
単価						48,990	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
	コソクリート蓋(自由勾配側溝用)	縦断用 B400用 L500	枚	100	2, 450	245, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					342, 500		
	単価					3, 425	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
グレーチング 蓋(自由勾配側溝用)		横断用 B400用 L1000 T-25 細目 ボルト固定	枚	100	45, 200	4, 520, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						4, 618, 000		
単価						46, 180	円／枚	

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
コンクリート蓋(自由勾配側溝用)		折曲部 B400用	枚	100	10, 340	1, 034, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 132, 000		
単価						11, 320	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャスト L 形側溝	据付 基礎材無し L=1000	単位	m	数量	10	単価	10, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 35	29, 700	10, 395		
特殊作業員			人	0. 6	26, 100	15, 660		
普通作業員			人	1. 2	24, 400	29, 280		
バックホウ(クローラ)運転 [標準・超低騒音・クレーン付]		排ガス2014バックケット容量0. 5m3 吊2. 9t	時間	3	11, 170	33, 510		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 255		
計						102, 100		
単価						10, 210	円／m	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
グレーチング 蓋(現場打ち集水枥用)		600×600用 T-25 細目 ホルト固定	枚	100	63, 000	6, 300, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						6, 398, 000		
単価						63, 980	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャスト L 形側溝	据付 基礎材有り L=2000	単位	m	数量	10	単価	6, 563	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 3	29, 700	8, 910			
特殊作業員			人	0. 3	26, 100	7, 830			
普通作業員			人	0. 6	24, 400	14, 640			
バックホ(クローラ) 運転 [標準・超低騒音・クレーン付]		排ガス2014バック容量0. 5m3 吊2. 9t	時間	2. 3	11, 170	25, 691			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 559			
計						65, 630			
単価						6, 563	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストL形側溝	据付 基礎材有り L=1000	単位	m	数量	10	単価	12, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 700	17, 820		
特殊作業員			人	0. 6	26, 100	15, 660		
普通作業員			人	1. 2	24, 400	29, 280		
バックホ(クローラ)運転 [標準・超低騒音・クレーン付]		排ガス2014バックケット容量0. 5m3 吊2. 9t	時間	3. 9	11, 170	43, 563		
諸雑費 (率＋まるめ) 15%			式	1		15, 877		
計						122, 200		
単価						12, 220	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	m 3	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	240	240, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250		
	軽油		L	47	139	6, 533		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 767		
	計					404, 000		
	単価					404	円／m	

参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250			
軽油		L	52	139	7,228			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,772			
計					431,700			
単価					431.7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E 塗装	m	1	20,449	20,449			
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,949			
単価						4,949	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,380	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,380		
単価						1,380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,414	8,414		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,414		
単価						8,414	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 150	17, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋)	m ³	100	6,250	625,000		
計						625,000		
単価						6,250	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,880
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 49. 1km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

バックホウ（クローラ）運転 [標準・超低騒音・クレーン付]		排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,170
運転手（特殊）		人	0.17	26,000	4,420		
軽油		L	11	139	1,529		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,220	5,220		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					11,170		
単価					11,170	円／時間	

参考資料（２）

バックホウ（クローラ）運転 [標準・超低騒音・クレーン付]		排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,170
運転手（特殊）		人	0.17	26,000	4,420		
軽油		L	11	139	1,529		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,220	5,220		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					11,170		
単価					11,170	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	バックホウ(クローラ)運転 [標準・超低騒音・クレーン付]	排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,000	4,420		
軽油			L	11	139	1,529		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,220	5,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,170		
単価						11,170	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 362. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	362. 3	362. 3		
計						362. 3		
単価						362. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		1	単価 6, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 539	6, 539		
計						6, 539		
単価						6, 539	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	847. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	847. 1	847. 1		
計						847. 1		
単価						847. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	362. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	362. 1	362. 1		
計						362. 1		
単価						362. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		438. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	438. 4	438. 4		
計						438. 4		
単価						438. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	張りコンクリート	法肩部 18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 191	4, 191		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	104. 4	104. 4		
計						4, 295. 4		
単価						4, 296	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	403
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	403	403		
計						403		
単価						403	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	管(函)渠型側溝	B型(セミフラット部) φ300	単位	m	数量		10	単価	28,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	19,980	199,800			
境界ブロック設置		ボルト固定	m	10	4,452	44,520			
境界ブロック(H200 両面R)		185/208×230×992 ボルト固定	個	10	4,350	43,500			
計						287,820			
単価						28,790	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	管(函)渠型側溝	D型(歩道切下部) φ 300	単位	m	数量	10	単価	30, 120
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	19, 980	199, 800		
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置		ﾎﾞﾙﾄ固定	m	10	4, 452	44, 520		
境界ﾌﾞﾛｯｸ(H20)		203/208×50×992 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	10	5, 680	56, 800		
計						301, 120		
単価						30, 120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	暗渠排水管	VP管 φ300	単位	m	数量	10	単価	13, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	9, 435	94, 350		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	3. 609	10, 030	36, 198. 27		
計						130, 548. 27		
単価						13, 060	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	プレキャスト街渠柵	B型(セミフラット部) 340×592×650	単位	箇所	数量	10	単価	76, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5, 899	58, 990		
境界ブロック設置		ブロック固定	m	10	4, 452	44, 520		
プレキャスト街渠柵		340×592×650 グレーチング 蓋(T-25 普通目 ブロック固定)付	個	10	61, 900	619, 000		
境界ブロック(H200 両面R)		185/208×230×992 ブロック固定	個	10	4, 350	43, 500		
計						766, 010		
単価						76, 610	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	たて排水溝	PU1-B240-H240 (ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	22, 840
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9, 980	99, 800		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	7, 751	77, 510		
型枠工		縦排水溝	m 2	4	12, 250	49, 000		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	202. 9	2, 029		
計						228, 339		
単価						22, 840	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	たて溝呑口桝	500×500×700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	56,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	8. 1	1,448	11,728. 8			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 69	39,440	145,533. 6			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	44. 2	9,232	408,054. 4			
計						565,316. 8			
単価						56,540	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	側溝蓋	PC1-B240	単位	枚	数量	1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4. 5×60 無し 無し	枚	1	1,466	1,466		
計						1,466		
単価						1,466	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 36. 229m/100m2 有 75. 234m/100m2 200m2未満 無	m 2	1	3,027	3,027		
計						3,027		
単価						3,027	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 698	1, 698		
	計					1, 698		
	単価					1, 698	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 999	1, 999		
	計					1, 999		
	単価					1, 999	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,600	33,600		
計						33,600		
単価						33,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	551. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	551. 1	551. 1		
計						551. 1		
単価						551. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 16. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 547	2, 547		
計						2, 547		
単価						2, 547	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 432	2, 432		
計						2, 432		
単価						2, 432	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	720	720		
計						720		
単価						720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	761. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	761. 9	761. 9		
計						761. 9		
単価						761. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 219	2, 219		
計						2, 219		
単価						2, 219	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 926. 9	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	926. 9	926. 9		
計						926. 9		
単価						926. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 078	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 078	2, 078		
計						2, 078		
単価						2, 078	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	404	404		
計						404		
単価						404	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	高視認性区画線	リブ式(溶融式・ドット) 実線 30cm	単位	m	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,534	1,534		
計						1,534		
単価						1,534	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,355	7,355		
計						7,355		
単価						7,355	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	13,170	13,170		
計						13,170		
単価						13,170	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	7	単価	92, 220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
踏掛版設置		24-12-25(20) (高炉) 無し 有り	m 3	7	46, 700	326, 900		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 1	334, 000	33, 400		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	285, 200	285, 200		
計						645, 500		
単価						92, 220	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	7	単価	92, 630
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
踏掛版設置		24-12-25(20) (高炉) 無し 有り	m 3	7	46, 700	326, 900		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 1	334, 000	33, 400		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1. 01	285, 200	288, 052		
計						648, 352		
単価						92, 630	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	鋼・コン製伸縮装置	横目地部 伸縮量50mm	単位	m	数量	14. 2	単価	190, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	14. 2	146, 800	2, 084, 560		
アップ・スタント		SS400相当	個	6	55, 300	331, 800		
除雪誘導版(斜角用)		SS400相当 PL16×90×250	枚	74	3, 500	259, 000		
打込アンカー		D16	本	6	934	5, 604		
シーリング材		シリコン系 プライマー含む	L	2. 8	6, 000	16, 800		
遊間部埋込型枠		発泡スチロール	m ³	0. 2	23, 668. 63	4, 733. 72		
計						2, 702, 497. 72		
単価						190, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	鋼・コン製伸縮装置	縦目地部 伸縮量20mm	単位	m	数量	1	単価	109, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 軽量型 超速硬コンクリート 夜間無	m	1	44, 844	44, 844		
橋梁用伸縮装置		縦目地部 伸縮量20mm	m	1	64, 800	64, 800		
計						109, 644		
単価						109, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単－38号	水抜きハーフ	φ 38 H=250	単位	箇所	数量	3	単価	95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床板水抜きハーフ 据付		外径60mm未満	箇所	3	57, 510	172, 530		
床板水抜きハーフ 用フレキシブルチューブ 据付		外径40mm未満	m	5	2, 684	13, 420		
床板水抜き管		φ 38 H=250	組	3	27, 000	81, 000		
フレキシブルチューブ		φ 25 樹脂フレキ	m	5	4, 080	20, 400		
計						287, 350		
単価						95, 790	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,380	1,380		
計						1,380		
単価						1,380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,262	2,262		
計						2,262		
単価						2,262	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場発生品運搬	カーゴ・トレール	単位	t	数量	1	単価	23, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 32. 5km以下	t	1	15, 000	15, 000		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 978	8, 978		
計						23, 978		
単価						23, 980	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価 18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500	
計						18, 500	
単価						18, 500	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価 15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000	
計						15, 000	
単価						15, 000	円／人日

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 48. 3km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 700	17, 820		
	特殊作業員		人	1. 1	26, 100	28, 710		
	普通作業員		人	1. 9	24, 400	46, 360		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	23, 600	285, 560		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 520	36, 952		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 698		
	計					419, 100		
	単価					4, 191	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 700	2, 673		
普通作業員			人	0. 31	24, 400	7, 564		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		203		
計						10, 440		
単価						104. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	403. 2	403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	10	単価	4, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 700	8, 910		
特殊作業員			人	0. 3	26, 100	7, 830		
普通作業員			人	0. 56	24, 400	13, 664		
小型ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]		ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 09m3 吊能力0. 9 ｾﾂ吊	日	0. 3	31, 870	9, 561		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4, 555		
計						44, 520		
単価						4, 452	円／m	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 326. 43	53, 264		
鉄筋コンクリート型水路		240 24×24×60 (ソケット付)	個	16. 5	2, 820	46, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						99, 800		
単価						9, 980	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	7, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	29, 700	74, 250		
特殊作業員			人	2. 1	26, 100	54, 810		
普通作業員			人	5	24, 400	122, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	23, 600	285, 560		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 350	236, 775		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		1, 705		
計						775, 100		
単価						7, 751	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	29, 700	35, 640		
型わく工			人	1. 6	31, 700	50, 720		
普通作業員			人	1. 2	24, 400	29, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 860		
計						122, 500		
単価						12, 250	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	202. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 700	6, 237		
普通作業員			人	0. 56	24, 400	13, 664		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		389		
計						20, 290		
単価						202. 9	円／m 2	

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	396	39,600		
U形用蓋		1種 240 33×4.5×60	枚	100	1,070	107,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						146,600		
単価						1,466	円／枚	

参考資料（１）

塗膜系防水		新設 有 36.229m/100m2 有 75.234m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1.000-00-00-2-0	単価	3,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	2,231	223,100			
排水用導水管		ステンレス製 φ18	m	38.04	1,260	47,930			
成型目地材		厚5mm×幅30mm	m	78.996	400	31,598			
諸雑費（まるめ）			式	1		72			
計						302,700			
単価						3,027	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	m 3	100	1, 880	188, 000		
	計					188, 000		
	単価					1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	240	240, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250		
	軽油		L	47	139	6, 533		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7, 767		
	計					404, 000		
	単価					404	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 06
						歩掛使用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	465	465, 000	
高視認性区画線塗料		溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	k g	1, 298	760	986, 480	
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm	k g	150	180	27, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	450	22, 500	
軽油			L	88	139	12, 232	
ガソリン		レギュラー	L	4. 2	150	630	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		20, 158	
計						1, 534, 000	
単価						1, 534	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 13, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 162. 5	216, 250	
転落防止柵		縦格子型（土中建込）塗装（景觀4色）	m	100	11, 000	1, 100, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		750	
計						1, 317, 000	
単価						13, 170	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
						1		334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	196, 700	196, 700		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137, 300	137, 300		
計						334, 000		
単価						334, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	
						1		285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 200	172, 200		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113, 000	113, 000		
計						285, 200		
単価						285, 200	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	146, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋梁用伸縮装置		横目地部 伸縮量50mm	m	1	99, 000	99, 000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						146, 800		
単価						146, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床板水抜きパイプ据付	外径60mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	57,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	29,700	11,880		
特殊作業員			人	0.9	26,100	23,490		
普通作業員			人	0.6	24,400	14,640		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		7,500		
計						57,510		
単価						57,510	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	床板水抜きパイプ用フレキシブルチューブ 据付	外径40mm未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 440		
計						26, 840		
単価						2, 684	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用			m	1	1, 380	1, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)		m 3	100	3, 525	352, 500	
計								352, 500	
単価								3, 525	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 000	15, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 48. 3km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価 108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						108, 000	
単価						108, 000	円／台

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,520	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	26,000	26,000			
軽油			L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m3 吊能力1. 7 t 吊	日	1.6	6,480	10,368			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						41,520			
単価						41,520	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	小型バックホウ(クロー)運転[後方超小旋回型・クレーン機能付]	バケット容量0.09m3 吊能力0.9 t吊	単位	日	数量	1	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,000	26,000		
軽油			L	7.6	139	1,056		
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋回型・クレーン機能付き]		バケット容量0.09m3 吊能力0.9 t吊	日	1.14	4,220	4,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31,870		
単価						31,870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,000	4,420		
軽油			L	18	139	2,502		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,350		
単価						14,350	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 196, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940	
	鉄筋工		人	2. 3	28, 500	65, 550	
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 070	
	計					196, 700	
	単価					196, 700	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
鉄筋工			人	3. 5	28, 500	99, 750		
普通作業員			人	0. 3	24, 400	7, 320		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 660		
計						137, 300		
単価						137, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 700	2, 970		
鉄筋工			人	1. 7	28, 500	48, 450		
普通作業員			人	0. 2	24, 400	4, 880		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 700		
計						172, 200		
単価						172, 200	円／ t	

参考資料（２）

鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	29,700	11,880		
鉄筋工			人	2.9	28,500	82,650		
普通作業員			人	0.2	24,400	4,880		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	52,000	5,720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7,870		
計						113,000		
単価						113,000	円／t	