契約年月日　令和８年 11 月２日（令和８年 11 月９日）

Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所　工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事
工事地名	自）京都府舞鶴市今田地先　至）京都府舞鶴市京田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3522010002	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	304日間　自　令和 8年12月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 9月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	27 舞鶴市	２３）	公 告 日	令和 8年 7月14日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1）　予算科目：	2）　目：	3）　目の細分：	4）　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		72,469,718			
道路土工		式	1		5,367,497			
掘削工		式	1		365,370			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	190	1,923	365,370			
掘削工(ICT)		式	1		279,532			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	280	412.9	115,612			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	120	1,366	163,920			
路体盛土工		式	1		3,471,572			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	250	6,443	1,610,750			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	460	808.8	372,048			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,090	474.6	991,914			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,100	236.6	496,860			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)		式	1		274,450			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	249.5	274,450			
路床盛土工		式	1		846,685			
路床盛土	2.5m未満	m3	110	6,539	719,290			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	849.3	127,395			
路床盛土工(ICT)		式	1		129,888			
路床盛土(ICT)		m3	360	360.8	129,888			
地盤改良工		式	1		810,892			
路床安定処理工		式	1		810,892			
浅層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量18t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	148	5,479	810,892			
擁壁工		式	1		63,258,200			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 1号		式	1		40,320,234			
補強土壁基礎 (A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40 cm 高さ20cm	m	6	7,774	46,644			
補強土壁基礎 (A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60 cm 高さ30cm	m	27	13,850	373,950			
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	352	35,950	12,654,400			
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	4,551	1,990	9,056,490			
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	3,300	1,901	6,273,300			
壁面上端処理	24-12-25(高炉)	m	99	39,320	3,892,680			
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	122,100	12,210			
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	122,100	12,210			
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	170	3,757	638,690			
独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	m	99	74,340	7,359,660			
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 2号		式	1		12,543,332			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎 (B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40 cm 高さ20cm	m	12	6,814	81,768			
補強土壁基礎 (B2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60 cm 高さ30cm	m	7	12,570	87,990			
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	68	36,940	2,511,920			
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,054	1,977	2,083,758			
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	320	1,873	599,360			
壁面上端処理	24-12-25(高炉)	m	27	34,560	933,120			
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	131,400	13,140			
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	30	3,757	112,710			
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	140	4,729	662,060			
地下排水溝(縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 全周有孔	m	18	11,930	214,740			
地下排水溝(横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 2/3周有孔	m	19	8,886	168,834			
暗渠排水材	透水ﾏｯﾄ 50×300	m	28	1,879	52,612			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	m	76	66,070	5,021,320			
親杭ﾊﾟﾈﾙ壁工		式	1		10,394,634			
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,097,000			
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 粘性土･砂質土	m	57	10,150	578,550			
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 硬岩	m	135	26,820	3,620,700			
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 粘性土･砂質土	m	0.7	15,020	10,514			
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 硬岩	m	11	32,150	353,650			
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN	本	8	17,700	141,600			
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN	本	3	20,130	60,390			
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	4	70,630	282,520			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回	4	54,000	216,000			
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3	710	4,027	2,859,170			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材	W500×t4	m	42	1,170	49,140			
裏面排水材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	57	2,200	125,400			
排水構造物工		式	1		463,794			
作業土工		式	1		46,524			
床掘り	土砂	m3	20	239.2	4,784			
埋戻し	土砂	m3	10	3,198	31,980			
基面整正		m2	20	488	9,760			
側溝工		式	1		417,270			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	42	9,935	417,270			
舗装工		式	1		978,335			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (付替道路(4))		式	1		978,335			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	248	599.4	148,651			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	248	807.5	200,260			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	248	2,538	629,424			
仮設工		式	1		1,591,000			
交通管理工		式	1		1,591,000			
交通誘導警備員		人日	86	18,500	1,591,000			
直接工事費		式	1		72,469,718			
共通仮設費		式	1		9,381,030			
共通仮設費		式	1		2,084,030			
技術管理費		式	1		1,476,030			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1		64,230			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費		箇所	1	258,000	258,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		608,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,297,000			
純工事費		式	1		81,850,748			
現場管理費		式	1		24,601,000			
工事原価		式	1		106,451,748			
一般管理費等		式	1		19,408,252			
工事価格		式	1		125,860,000			
消費税相当額		式	1		12,586,000			
工事費計		式	1		138,446,000			

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	PC鋼より線　φ15.2×3本 ｱﾝｶｰ長L=21.5m 付属品含む	本	5	199,000	995,000			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	PC鋼より線　φ15.2×3本 ｱﾝｶｰ長L=19.0m 付属品含む	本	3	187,000	561,000			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	PC鋼より線　φ15.2×3本 ｱﾝｶｰ長L=16.0m 付属品含む	本	2	173,000	346,000			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	PC鋼より線　φ15.2×4本 ｱﾝｶｰ長L=12.0m 付属品含む	本	1	195,000	195,000			
合　計					2,097,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

1工事当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,923	1,923	
計					1,923	
単価					1,923	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	412.9	412.9	
計					412.9	
単価					412.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,366	1,366	
計					1,366	
単価					1,366	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,443	6,443	
計					6,443	
単価					6,443	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	808.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	808.8	808.8	
計					808.8	
単価					808.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	474.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1	474.6	474.6	
計					474.6	
単価					474.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.6	236.6	
計					236.6	
単価					236.6	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	249.5	249.5	
計					249.5	
単価					249.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,539	6,539	
計					6,539	
単価					6,539	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	849.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	849.3	849.3	
計					849.3	
単価					849.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	360.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	360.8	360.8	
計					360.8	
単価					360.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	浅層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 18t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系 （一般軟弱土用） ﾌﾚｺﾝ	ｍ２	1	5,479	5,479	
計					5,479	
単価					5,479	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	補強土壁基礎 (A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	7,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6	1,600	9,600	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.8	39,010	31,208	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	9,232	36,928	
計					77,736	
単価					7,774	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	補強土壁基礎 (A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8	1,600	12,800	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.8	39,010	70,218	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6	9,232	55,392	
計					138,410	
単価					13,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	352	単価	35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	ｍ２	352	2,920	1,027,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A3 1500×1500	枚	61	59,900	3,653,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A4 1500×1500	枚	34	60,800	2,067,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A5 1500×1500	枚	8	60,900	487,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A6 1500×1500	枚	5	61,810	309,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ BbP4 1500×1480	枚	18	70,300	1,265,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ C2 1500×750	枚	2	34,770	69,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ C3 1500×750	枚	8	35,680	285,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DP2 1500×730	枚	28	44,300	1,240,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ AaR4 1350×1500 右袖無し	枚	5	75,240	376,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ BbRP4 1350×1480 右袖無し	枚	1	85,400	85,400	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	352	単価	35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DRP2 1350×730 右袖無し	枚	5	60,190	300,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DLP2 1350×730 左袖無し	枚	1	60,190	60,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	異形ｽｷﾝ ALE4 963×1500 左袖無し	枚	5	79,410	397,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	異形ｽｷﾝ CLE2 963×750 左袖無し	枚	1	60,900	60,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	異形ｽｷﾝ DLEP2 963×750 左袖無し	枚	1	71,060	71,060	
ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	5.0×250×285	枚	10	5,670	56,700	
水平目地材	85×20×600	枚	338	1,420	479,960	
透水防砂材	4.0×420	m	224	1,010	226,240	
端部取付金具	PL-125×210×3.2×1500(θ=89°)	本	3	26,770	80,310	
端部取付金具	PL-125×210×3.2×750(θ=89°)	本	1	13,620	13,620	
端部取付金具	PL-125×210×3.2×750(θ=90°)	本	1	13,620	13,620	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	352	単価	35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×90 角ﾜｯｼｬｰ(6.0×60×60)含む	本	10	1,510	15,100	
現場打設用ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ	PL-6.0×60×570	個	4	1,910	7,640	
U型用蓋(1種)	150用蓋 210×35×600	個	2	1,000	2,000	
計					12,652,910	
単価					35,950	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	4,551	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	4,551	115.1	523,820.1	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×5000	本	88	9,510	836,880	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×6000	本	124	10,800	1,339,200	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×7000	本	232	12,700	2,946,400	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×8000	本	183	14,500	2,653,500	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×9160	本	26	17,960	466,960	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×10160	本	4	19,860	79,440	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×40	組	751	280	210,280	
計					9,056,480.1	
単価					1,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	3,300	単価	1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	3,300	1,117	3,686,100	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	3,600	236.6	851,760	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	3,650	474.6	1,732,290	
計					6,270,150	
単価					1,901	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	壁面上端処理	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	99	単価	39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般 養生 無し 全ての費用	ｍ３	29	34,140	990,060	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	1.79	339,200	607,168	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	190	10,260	1,949,400	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	10	5,937	59,370	
足場設置・撤去［砂防］		m	99	2,890	286,110	
計					3,892,108	
単価					39,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	39,010	3,901	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9	9,232	8,308.8	
計					12,209.8	
単価					122,100	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	39,010	3,901	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9	9,232	8,308.8	
計					12,209.8	
単価					122,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,117	1,117	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	2,200	2,640	
計					3,757	
単価					3,757	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	99	単価	74,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	m３	90	1,117	100,530	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	100	2,200	220,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生無し 全ての費用	m３	13	33,170	431,210	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	10	5,243	52,430	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	79	31,510	2,489,290	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	160	10,260	1,641,600	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	3.6	339,200	1,221,120	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1.77	290,400	514,008	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m２	8	5,937	47,496	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置	t=10mm	m２	30	366	10,980	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	m２	30	18,500	555,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	99	単価	74,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	ｍ２	50	366	18,300	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ(EPS)	t=50mm	ｍ２	50	1,141.16	57,058	
計					7,359,022	
単価					74,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	補強土壁基礎 (B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	6,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.8	39,010	31,208	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	9,232	36,928	
計					68,136	
単価					6,814	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	補強土壁基礎 (B2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.8	39,010	70,218	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6	9,232	55,392	
計					125,610	
単価					12,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	68	単価	36,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	ｍ２	68	2,920	198,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A4 1500×1500	枚	4	60,800	243,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A5 1500×1500	枚	3	60,900	182,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ A6 1500×1500	枚	5	61,810	309,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ BP4 1500×1480	枚	6	70,150	420,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ BP5 1500×1480	枚	2	71,060	142,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ C3 1500×750	枚	6	35,680	214,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DP2 1500×730	枚	7	44,300	310,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DP3 1500×730	枚	1	45,850	45,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ DLP2 1350×730 左袖無し	枚	1	60,190	60,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	標準ｽｷﾝ BLP6 1350×1480 左袖無し	枚	1	87,220	87,220	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	68	単価	36,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	孔開きｽｷﾝ(φ250) A05 1500×1500	枚	1	76,150	76,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(t=14cm)	孔開きｽｷﾝ(φ250) A06 1500×1500	枚	1	77,060	77,060	
水平目地材	85×20×600	枚	63	1,420	89,460	
透水防砂材	4.0×420	m	47	1,010	47,470	
現場打設用ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ	PL-6.0×60×570	個	4	1,910	7,640	
計					2,511,750	
単価					36,940	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1,054	単価	1,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1,054	115.1	121,315.4	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×6000	本	72	10,800	777,600	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×6500	本	16	12,350	197,600	
ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)	PL-80×4.0×7000	本	74	12,700	939,800	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×40	組	166	280	46,480	
計					2,082,795.4	
単価					1,977	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	320	単価	1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	320	1,117	357,440	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	340	236.6	80,444	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	340	474.6	161,364	
計					599,248	
単価					1,873	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	壁面上端処理	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	27	単価	34,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般 養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	34,140	238,980	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.45	339,200	152,640	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	44	10,260	451,440	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	2	5,937	11,874	
足場設置・撤去［砂防］		m	27	2,890	78,030	
計					932,964	
単価					34,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	39,010	3,901	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,232	9,232	
計					13,133	
単価					131,400	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,117	1,117	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	2,200	2,640	
計					3,757	
単価					3,757	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	140	単価	4,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	140	1,117	156,380	
吸出し防止材設置		ｍ２	160	822.9	131,664	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	170	2,200	374,000	
計					662,044	
単価					4,729	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	地下排水溝(縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 全周有孔	単位	m	数量	18	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径200㎜ 要 全ての費用	m	18	4,028	72,504	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	5	10,580	52,900	
吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	ｍ２	42	1,253	52,626	
ｷｬｯﾌﾟ	φ200	個	1	3,380	3,380	
T字管	φ200	個	1	33,200	33,200	
計					214,610	
単価					11,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	地下排水溝(横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 2/3周有孔	単位	m	数量	19	単価	8,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径200㎜ 要 全ての費用	m	19	4,028	76,532	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	4	10,580	42,320	
吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	m２	38	1,253	47,614	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90°　ｴﾙﾎﾞ　200用	個	1	2,350	2,350	
計					168,816	
単価					8,886	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	暗渠排水材	透水ﾏｯﾄ 50×300	単位	m	数量	1	単価	1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材設置	50×300	m	1	1,879	1,879	
計					1,879	
単価					1,879	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	76	単価	66,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	m３	60	1,117	67,020	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	70	2,200	154,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生無し 全ての費用	m３	8	33,170	265,360	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8	5,243	41,944	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	52	31,510	1,638,520	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	120	10,260	1,231,200	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	3.25	339,200	1,102,400	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m２	5	5,937	29,685	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置	t=10mm	m２	23	366	8,418	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	m２	23	18,500	425,500	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	m２	38	366	13,908	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	76	単価	66,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡ｽﾁﾛｰﾙ(EPS)	t=50mm	ｍ２	38	1,141.16	43,364.08	
計					5,021,319.08	
単価					66,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 硬岩	単位	m	数量	1	単価	26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 硬岩	m	1	26,820	26,820	
計					26,820	
単価					26,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 115mm 粘性土･砂質土	m	1	15,020	15,020	
計					15,020	
単価					15,020	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 硬岩	単位	m	数量	1	単価	32,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 115mm 硬岩	m	1	32,150	32,150	
計					32,150	
単価					32,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f＜400kN 有り	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN	単位	本	数量	1	単価	20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f＜1300kN 有り	本	1	20,130	20,130	
計					20,130	
単価					20,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	1	単価	70,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	1	70,630	70,630	
計					70,630	
単価					70,630	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	数量	1	単価	54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準	回	1	54,000	54,000	
計					54,000	
単価					54,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	足場(ｱﾝｶｰ)		単位	空m3	数量	1	単価	4,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（アンカー）	標準	空ｍ３	1	4,027	4,027	
計					4,027	
単価					4,027	円／空m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	透水防砂材	W500×t4	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材設置	W500×t4	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	裏面排水材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	239.2	239.2	
計					239.2	
単価					239.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,198	3,198	
計					3,198	
単価					3,198	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	488	488	
計					488	
単価					488	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,935	9,935	
計					9,935	
単価					9,935	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	599.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	599.4	599.4	
計					599.4	
単価					599.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	807.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	807.5	807.5	
計					807.5	
単価					807.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,538	2,538	
計					2,538	
単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100KN以内	箇所	1	258,000	258,000	
計					258,000	
単価					258,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	201,900	201,900	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,300	137,300	
計					339,200	
単価					339,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,700	2,970	
とび工		人	0.4	27,900	11,160	
普通作業員		人	0.4	24,400	9,760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,010	
計					28,900	
単価					2,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	290,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	177,400	177,400	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113,000	113,000	
計					290,400	
単価					290,400	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置	t=10mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	24,400	36,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,600	
単価					366	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	24,400	36,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,600	
単価					366	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2mm	ｍ２	110	560	61,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					125,300	
単価					1,253	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2mm	ｍ２	110	560	61,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					125,300	
単価					1,253	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水材設置	50×300	単位	m	数量	100	単価	1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	29,700	19,899	
普通作業員		人	1.33	24,400	32,452	
透水ﾏｯﾄ	50×300	m	105	1,290	135,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					187,900	
単価					1,879	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置	t=10mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	24,400	36,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,600	
単価					366	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	24,400	36,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,600	
単価					366	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水防砂材設置	W500×t4	単位	m	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
透水防砂材	W500×t4	m	110	485	53,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,237	42,370	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,100	55,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,350	
単価					9,935	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	201,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,700	5,940	
鉄筋工		人	2.3	28,500	65,550	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	111,000	114,330	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,120	
計					201,900	
単価					201,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,700	14,850	
鉄筋工		人	3.5	28,500	99,750	
普通作業員		人	0.3	24,400	7,320	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,660	
計					137,300	
単価					137,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,700	2,970	
鉄筋工		人	1.7	28,500	48,450	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,750	
計					177,400	
単価					177,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,700	11,880	
鉄筋工		人	2.9	28,500	82,650	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,870	
計					113,000	
単価					113,000	円／ｔ