契約年月日　令和８年 11 月 10 日（令和８年 11 月 16 日）

# Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 福知山河川国道事務所　工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事 |
| 工事地名 | 京都府福知山市夜久野町井田地先 |

２．工事内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 9月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 7月 |
| ２） | 事務所名 | 福知山河川国道事務所　工務第二課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 3522010003 | | １４） | 単価適用年月 | 2026年 9月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 9月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路改良工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 130日間　自 | 令和 8年11月11日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至 | 令和 9年 3月20日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至 | 年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 京都府 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 |
| １０） | 地　　区 | 28 福知山市　他 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 7月24日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 39,845,610 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 37,505,730 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 3,027,700 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 8,500 | 356.2 | 3,027,700 | | | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 429,050 | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | m2 | 500 | 858.1 | 429,050 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 34,048,980 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 8,540 | 3,987 | 34,048,980 | | | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 1,784,880 | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,784,880 | | | |
| 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | m2 | 240 | 7,437 | 1,784,880 | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 555,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 555,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 18,500 | 555,000 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 39,845,610 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,223,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 976,000 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 378,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 4,247,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 45,068,610 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 13,966,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 59,034,610 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 11,545,390 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 70,580,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 7,058,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 77,638,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 598,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 356.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 （ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 356.2 | 356.2 | |
| 計 | | | | | 356.2 | |
| 単価 | | | | | 356.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 858.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 （ＩＣＴ） | 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | ｍ２ | 1 | 858.1 | 858.1 | |
| 計 | | | | | 858.1 | |
| 単価 | | | | | 858.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下 | ｍ３ | 1 | 3,987 | 3,987 | |
| 計 | | | | | 3,987 | |
| 単価 | | | | | 3,987 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無 | ｍ２ | 1 | 7,437 | 7,437 | |
| 計 | | | | | 7,437 | |
| 単価 | | | | | 7,437 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 18,500 | 18,500 | |
| 計 | | | | | 18,500 | |
| 単価 | | | | | 18,500 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 7,437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚５ｃｍ | ｍ２ | 1 | 7,437.5 | 7,437 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,437 | |
| 単価 | | | | | 7,437 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,500 | |
| 単価 | | | | | 18,500 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.09 |
| 歩掛使用年月 | 2026.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |