令和８年 10 月２日（令和８年 10 月７日）

R８国道 42 号田辺地区法面防災対策工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事
工事地名	自）和歌山県田辺市稲成町地先 至）和歌山県田辺市芳養町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6660010013	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	149日間　自　令和 8年10月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月10日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	286,800
１０）	地　　区	79 田辺市(旧龍神村、旧本宮町除く)　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【芳養地区】		式	1		28,711,382			
道路土工		式	1		892,174			
掘削工		式	1		253,000			
掘削	軟岩 現場制約有り	m3	20	12,650	253,000			単-1号
法面整形工		式	1		395,780			
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	1,645	361,900			単-2号
人力積込	土砂	m3	10	3,388	33,880			単-3号
残土処理工		式	1		243,394			
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	124.1	4,964			単-4号
人力積込	軟岩	m3	30	4,114	123,420			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	2,426	24,260			単-6号
土砂等運搬	軟岩	m3	30	3,025	90,750			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		58,225			
防止柵工		式	1		58,225			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(撤去･再設置)	m	25	2,329	58,225			単-8号
擁壁工		式	1		9,591,550			
作業土工		式	1		184,195			
床掘り(掘削)	軟岩 現場制約有り	m3	10	12,650	126,500			単-9号
埋戻し	土砂 現場制約有り	m3	5	7,394	36,970			単-10号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	5	1,719	8,595			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5	2,426	12,130			単-12号
場所打擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄ張擁壁工)		式	1		9,321,117			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	14	4,030	56,420			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	79	38,610	3,050,190			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	3.13	335,300	1,049,489			単-15号
型枠	一般型枠	m2	180	10,610	1,909,800			単-16号
足場	安全ネット必要	掛m2	180	4,197	755,460			単-17号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,950	35,700			単-18号
ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=1.37m	本	86	20,670	1,777,620			単-19号
頭部処理材	D19用	箇所	58	6,767	392,486			単-20号
裏面排水材	200×30	m	120	2,332	279,840			単-21号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP75	m	8	1,764	14,112			単-22号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		86,238			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	18	4,791	86,238			単-23号
法面工		式	1		12,020,239			
法面吹付工		式	1		2,923,639			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉 t=10cm 枠内吹付	m2	224	13,040	2,920,960			単-24号
吸出し防止材	150×150 合繊不織布 t=10mm	m2	3	893.2	2,679			単-25号
鉄筋挿入工		式	1		9,096,600			
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔径φ65 削孔長 3.3m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	406	16,200	6,577,200			単-26号
足場(鉄筋挿入)		空m3	510	4,940	2,519,400			単-27号
構造物撤去工		式	1		1,005,156			
構造物取壊し工		式	1		548,480			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	35,040	70,080			単-28号
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	160	2,990	478,400			単-29号
鉄筋挿入撤去工		式	1		152,656			
頭部処理材撤去	D19用	箇所	58	2,632	152,656			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		304,020			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	5,944	11,888			単-31号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	6,261	150,264			単-32号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,900	7,800			単-33号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	5,500	132,000			単-34号
現場発生品運搬	頭部処理材	t	0.15	13,790	2,068			単-35号
仮設工		式	1		5,144,038			
工事用道路工		式	1		557,714			
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	m2	431	1,294	557,714			単-36号
防護施設工		式	1		2,761,124			
仮囲い	H形鋼基礎 高さ 3m 設置･撤去	m	86	24,430	2,100,980			単-37号
大型土のう製作積込･撤去(土砂置場)	丸型 φ110cm×108cm	袋	48	4,043	194,064			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう設置･撤去(現場)	丸型　φ110cm×108cm	袋	96	2,393	229,728			単-39号
大型土のう運搬	丸型　φ110cm×108cm 片道運搬距離2.0km以下	袋	96	2,462	236,352			単-40号
交通管理工		式	1		1,825,200			
交通誘導警備員		人日	108	16,900	1,825,200			単-41号
直接工事費		式	1		28,711,382			
共通仮設費		式	1		4,602,263			
共通仮設費		式	1		1,444,263			
運搬費		式	1		1,092,033			
仮設材運搬費		t	181.1	6,030	1,092,033			単-42号
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-43号
現場環境改善費（率計上）		式	1		288,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,158,000			
純工事費		式	1		33,313,645			
現場管理費		式	1		10,483,000			
工事原価		式	1		51,334,748			
一般管理費等		式	1		10,065,252			
工事価格		式	1		61,400,000			
消費税相当額		式	1		6,140,000			
工事費計		式	1		67,540,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【稲成地区】		式	1		4,699,103			
法面工		式	1		446,926			
作業土工		式	1		33,856			
床掘り	土砂	m3	6	2,156	12,936			単-1号
埋戻し	土砂	m3	4	3,896	15,584			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	2	1,059	2,118			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	1,609	3,218			単-4号
かご工		式	1		413,070			
かご枠	多段積型 亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき溶接金網 H500×D800	m	21	19,670	413,070			単-5号
地下水排除工		式	1		3,593,146			
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		3,312,114			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 φ90mm	m	184	12,160	2,237,440			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	m	184	1,093	201,112			単-7号
導水管	VP75	m	14	3,278	45,892			単-8号
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ75	m	26	6,790	176,540			単-9号
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ100	m	11	9,470	104,170			単-10号
保護管	STK400　φ114.3 ﾒｯｷ品	m	7	25,130	175,910			単-11号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	1	157,100	157,100			単-12号
足場		空m3	50	4,279	213,950			単-13号
水平排水孔工		式	1		281,032			
排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ	高耐食ﾒｯｷ鋼管 φ60.5 L=3.6m	本	4	47,590	190,360			単-14号
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ75	m	12	7,556	90,672			単-15号
道路清掃工		式	1		191,031			
排水施設清掃工		式	1		191,031			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)		m	50	650.5	32,525			単-16号
側溝清掃(移動)		km	11	1,046	11,506			単-17号
汚泥処分	建設汚泥(泥水)	m3	3	49,000	147,000			単-18号
仮設工		式	1		468,000			
交通管理工		式	1		468,000			
交通誘導警備員		人日	30	15,600	468,000			単-19号
直接工事費		式	1		4,699,103			
共通仮設費		式	1		785,000			
共通仮設費		式	1		66,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		66,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		719,000			
純工事費		式	1		5,484,103			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		2,054,000			
工事原価		式	1		7,538,103			

［自）和歌山県田辺市稲成町地先　　］

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

［自）和歌山県田辺市稲成町地先　　］

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 現場制約有り	単位	m3	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	1	12,650	12,650	
計					12,650	
単価					12,650	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	1,645	1,645	
計					1,645	
単価					1,645	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,388	3,388	
計					3,388	
単価					3,388	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	124.1	124.1	
計					124.1	
単価					124.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	人力積込	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	軟岩	m3	1	4,114	4,114	
計					4,114	
単価					4,114	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2t積)	現場制約あり　人力積込　軟岩　DID無　L=2.0km	m3	1	3,025	3,025	
計					3,025	
単価					3,025	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(撤去･再設置)	単位	m	数量	1	単価	2,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	695	695	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,634	1,634	
計					2,329	
単価					2,329	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り(掘削)	軟岩 現場制約有り	単位	m3	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	1	12,650	12,650	
計					12,650	
単価					12,650	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋戻し	土砂 現場制約有り	単位	m3	数量	1	単価	7,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,394	7,394	
計					7,394	
単価					7,394	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,719	1,719	
計					1,719	
単価					1,719	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	14	単価	4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	40,060	40,060	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3	5,450	16,350	
計					56,410	
単価					4,030	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	38,610	38,610	
計					38,610	
単価					38,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	335,300	335,300	
計					335,300	
単価					335,300	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,610	10,610	
計					10,610	
単価					10,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／掛m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,950	5,950	
計					5,950	
単価					5,950	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=1.37m	単位	本	数量	86	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(現場条件Ⅲ)	削孔径φ45 平均削孔長1m/箇所 平均鉄筋長1.4m/箇所	m	86	17,163	1,476,018	
ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=1.37m	本	86	3,400	292,400	
ｸﾞﾗｳﾄ材	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ σck=24N/mm2	m3	0.2	42,970	8,594	
計					1,777,012	
単価					20,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	頭部処理材	D19用	単位	箇所	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理材設置	D19用	箇所	1	4,387	4,387	
溝付角座金	PL-150×150×9（ﾒｯｷ付）	枚	1	1,280	1,280	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用(ﾒｯｷ付)	個	1	530	530	
ﾅｯﾄ	D19用（ﾒｯｷ付）	個	1	560	560	
ﾜｯｼｬｰ	M20（ﾒｯｷ付）	枚	1	9.95	9.95	
計					6,766.95	
単価					6,767	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	裏面排水材	200×30	単位	m	数量	1	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材設置	200×30	m	1	2,332	2,332	
計					2,332	
単価					2,332	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP75	単位	m	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	VP75	m	1	1,764	1,764	
計					1,764	
単価					1,764	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,686	4,686	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	1	104.9	104.9	
計					4,790.9	
単価					4,791	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉 t=10cm 枠内吹付	単位	m2	数量	1	単価	13,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 有	ｍ２	1	9,374	9,374	
ﾗｽ張工(100m2以上250m2未満)	枠内施工､ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ等の設置有､法面清掃無	ｍ２	1	3,660	3,660	
計					13,034	
単価					13,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	吸出し防止材	150×150 合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	893.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	150×150 t=10mm 点在設置	m2	1	893.2	893.2	
計					893.2	
単価					893.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋挿入	SD345 D22 削孔径φ65 削孔長 3.3m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	406	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.3m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	406	12,000	4,872,000	
ｸﾞﾗｳﾄ材	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ σck=24N/mm2	m3	2	42,970	85,940	
ねじ節棒鋼	SD345 D22 (ﾒｯｷ付)	m	431	1,750	754,250	
ﾅｯﾄ	D22用 (ﾒｯｷ付)	個	123	680	83,640	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19､D22､D25用(電気めっき)	個	246	500	123,000	
角座金	PL-150×150×9 (ﾒｯｷ付)	枚	123	1,080	132,840	
球面ﾜｯｼｬｰ	D19､D22､D25用(ﾒｯｷ付)	個	123	450	55,350	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	123	3,330	409,590	
削孔機械の上下移動		回	3	20,000	60,000	
計					6,576,610	
単価					16,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工		空ｍ３	1	4,940	4,940	
計					4,940	
単価					4,940	円／空m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,040	35,040	
計					35,040	
単価					35,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 人力施工	ｍ２	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	頭部処理材撤去	D19用	単位	箇所	数量	1	単価	2,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理材撤去	D19用	箇所	1	2,632	2,632	
計					2,632	
単価					2,632	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2t積)	Co(無筋)構造物取壊し 人力積込 DID無 L=6.5km以下	m3	1	5,944	5,944	
計					5,944	
単価					5,944	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2t積)	吹付法面とりこわし(鉄筋) 人力積込 DID無 L=6.5km	m3	1	6,261	6,261	
ID無L=6.5km以下						
計					6,261	
単価					6,261	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,900	3,900	
計					3,900	
単価					3,900	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場発生品運搬	頭部処理材	単位	t	数量	1	単価	13,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,736	4,736	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					13,784	
単価					13,790	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	431	単価	1,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊 設置･撤去	m2	431	398.1	171,581.1	
敷鉄板賃料	22×914×1,829(mm) 無 74日 無 有	枚	258	1,495	385,710	
計					557,291.1	
単価					1,294	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	仮囲い	H形鋼基礎 高さ 3m 設置･撤去	単位	m	数量	86	単価	24,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置	H=3.0m H300基礎	m	86	13,050	1,122,300	
仮囲い撤去	H=3.0m H300基礎	m	86	8,192	704,512	
H形鋼(杭用)賃料	H300×300 72日	t	16	10,460	167,360	
仮設ﾊﾟﾈﾙ材賃料	540×3000×t1.2 供用日数:72日	枚	172	353	60,716	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×5.0m 供用日数:72日	本	51	170	8,670	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×3.0m 供用日数:72日	本	48	101	4,848	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×2.5m 供用日数:72日	本	48	85	4,080	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×1.0m 供用日数:72日	本	48	33	1,584	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用 供用日数:72日	個	193	44	8,492	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用 供用日数:72日	個	96	44	4,224	
H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用垂直固定 供用日数:72日	個	96	146	14,016	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	仮囲い	H形鋼基礎 高さ 3m 設置･撤去	単位	m	数量	86	単価	24,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,100,802	
単価					24,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	大型土のう製作積込･撤去(土砂置場)	丸型　φ110cm×108cm	単位	袋	数量	1	単価	4,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土	袋	1	3,073	3,073	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	969.3	969.3	
計					4,042.3	
単価					4,043	円／袋

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	大型土のう設置･撤去(現場)	丸型　φ110cm×108cm	単位	袋	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置･撤去(荷卸･積込)	丸型　φ110cm×108cm	袋	1	2,393	2,393	
cm						
計					2,393	
単価					2,393	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	大型土のう運搬	丸型　φ110cm×108cm 片道運搬距離2.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう運搬	丸型　φ110cm×108cm 片道運搬距離2.0km以下	袋	1	2,462	2,462	
.0km以下						
計					2,462	
単価					2,462	円／袋

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	108	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	54	18,200	982,800	
交通誘導警備員Ｂ		人日	54	15,600	842,400	
計					1,825,200	
単価					16,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,030	
単価					6,030	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削	軟岩 現場制約あり	単位	m3	数量	10	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,100	81,300	
普通作業員		人	1.5	24,200	36,300	
空気圧縮機［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］	吐出量5.0m3/min	日	0.5	5,853	2,926	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	通称２０ｋｇ級	日	2	1,180	2,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,614	
計					126,500	
単価					12,650	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.17	24,200	4,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,114	
単価					4,114	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬(2t積)	現場制約あり 人力積込 軟岩 DID無 L=2.0km	単位	m3	数量	10	単価	3,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 軟岩 片道運搬距離2.0km以下(DID無し)	日	0.86	35,170	30,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,250	
単価					3,025	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	695	69,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,500	
単価					695	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,633.5	163,350	
転落防止柵	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m【流用品】	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					163,400	
単価					1,634	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135,700	135,700	
計					335,300	
単価					335,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,000	46,500	
とび工		人	6.1	28,600	174,460	
普通作業員		人	2.7	24,200	65,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		91,800	
計					419,700	
単価					4,197	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ σck=24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	42,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	28,000	34,440	
混和剤	高性能減水剤	L	12.3	693	8,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,970	
単価					42,970	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部処理材設置	D19用	単位	箇所	数量	10	単価	4,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,000	12,400	
特殊作業員		人	0.4	27,100	10,840	
普通作業員		人	0.8	24,200	19,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,270	
計					43,870	
単価					4,387	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏面排水材設置	200×30	単位	m	数量	10	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	31,000	3,720	
普通作業員		人	0.12	24,200	2,904	
裏面排水材	面状 半透水型 200×30	m	10.5	1,590	16,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,320	
単価					2,332	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	VP75	単位	m	数量	100	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
普通作業員		人	1.8	24,200	43,560	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	101	1,008	101,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					176,400	
単価					1,764	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
普通作業員		人	3.2	24,200	77,440	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	29,500	356,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,210	
計					468,600	
単価					4,686	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,000	2,790	
普通作業員		人	0.31	24,200	7,502	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		198	
計					10,490	
単価					104.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	9,374.4	9,374	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,374	
単価					9,374	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	150×150 t=10mm 点在設置	単位	m2	数量	100	単価	893.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	31,000	9,300	
普通作業員		人	0.6	24,200	14,520	
吸出し防止材	150×150 合繊不織布 t=10mm	ｍ２	100	655	65,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,320	
単価					893.2	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.3m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	12,000	12,000	
鋼材【別途計上】		m	1.061	0	0	
グラウト材【別途計上】		m３	0.005	0	0	
頭部処理材【別途計上】		組	0.303	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ　σck=24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	42,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	28,000	34,440	
混和剤	高性能減水剤	L	12.3	693	8,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,970	
単価					42,970	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	20,000	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,000	
単価					20,000	円／回

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　足場工	現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,940	4,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,940	
単価					4,940	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,035	35,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,040	
単価					35,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部処理材撤去	D19用	単位	箇所	数量	10	単価	2,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	31,000	7,440	
特殊作業員		人	0.24	27,100	6,504	
普通作業員		人	0.48	24,200	11,616	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		760	
計					26,320	
単価					2,632	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(2t積)	Co(無筋)構造物取壊し 人力積込 DID無 L=6.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離6.5km以下(DID無し)	日	1.69	35,170	59,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,440	
単価					5,944	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(2t積)	吹付法面とりこわし(鉄筋) 人力積込 DID無 L=6.5km	単位	m3	数量	10	単価	6,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離6.5km以下(DID無し)	日	1.78	35,170	62,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					62,610	
単価					6,261	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	ｍ３	100	3,900	390,000		
	計					390,000		
	単価					3,900	円／ｍ３	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,500	550,000		
	計					550,000		
	単価					5,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置･撤去	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊 設置･撤去	単位	m2	数量	100	単価	398.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,000	3,100	
特殊作業員		人	0.4	27,100	10,840	
普通作業員		人	0.4	24,200	9,680	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.4	37,600	15,040	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,150	
計					39,810	
単価					398.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×914×1,829(mm) 無 74日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×９１４×１８２９ｍｍ	枚	1	1,110	1,110	
整備費（敷鉄板）	２２×９１４×１８２９ｍｍ	枚	1	385	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,495	
単価					1,495	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い設置	H=3.0m H300基礎	単位	m	数量	10	単価	13,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	31,000	22,010	
特殊作業員		人	0.98	27,100	26,558	
普通作業員		人	1.22	24,200	29,524	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.98	37,600	36,848	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		15,560	
計					130,500	
単価					13,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い撤去	H=3.0m H300基礎	単位	m	数量	10	単価	8,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,000	12,400	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.4	37,600	15,040	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,080	
計					81,920	
単価					8,192	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼(杭用)賃料	H300×300 72日	単位	t	数量	1	単価	10,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ）	９０日以内	t	72	90	6,480	
H形鋼	修理費及び損耗費	t	1	3,978	3,978	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,460	
単価					10,460	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設ﾊﾟﾈﾙ材賃料	540×3000×t1.2 供用日数:72日	単位	枚	数量	1	単価	353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾊﾟﾈﾙ材賃料	540×3000×t1.2	枚･日	72	2.95	212	
仮設ﾊﾟﾈﾙ材基本料	540×3000×t1.2	枚	1	141	141	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					353	
単価					353	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×5.0m 供用日数:72日	単位	本	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×5.0m	本･日	72	1.64	118	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	φ48.6×5.0m	本	1	52.5	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					170	
単価					170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×3.0m 供用日数:72日	単位	本	数量	1	単価	101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×3.0m	本･日	72	0.98	70	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	φ48.6×3.0m	本	1	31.5	31	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					101	
単価					101	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×2.5m 供用日数:72日	単位	本	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×2.5m	本･日	72	0.82	59	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	φ48.6×2.5m	本	1	26.5	26	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85	
単価					85	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×1.0m 供用日数:72日	単位	本	数量	1	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	φ48.6×1.0m	本･日	72	0.33	23	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	φ48.6×1.0m	本	1	10.5	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33	
単価					33	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用 供用日数:72日	単位	個	数量	1	単価	44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用	個･日	72	0.41	29	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ基本料	φ48.6用	個	1	15	15	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44	
単価					44	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自在ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用 供用日数:72日	単位	個	数量	1	単価	44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用	個･日	72	0.41	29	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ基本料	φ48.6用	個	1	15	15	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44	
単価					44	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用垂直固定 供用日数:72日	単位	個	数量	1	単価	146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用垂直固定	個･日	72	1.5	108	
H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ基本料	φ48.6用垂直固定	個	1	38	38	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					146	
単価					146	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	31,000	4,495	
特殊作業員		人	0.145	27,100	3,929	
普通作業員		人	0.145	24,200	3,509	
1t土のう	丸型　φ110cm×108cm	袋	10	1,200	12,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	45,270	6,564	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		233	
計					30,730	
単価					3,073	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	969.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,000	2,697	
特殊作業員		人	0.087	27,100	2,357	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,100	4,619	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,693	
単価					969.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう設置･撤去(荷卸･積込)	丸型　φ110cm×108cm	単位	袋	数量	10	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	31,000	7,750	
特殊作業員		人	0.25	27,100	6,775	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	37,600	9,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,930	
単価					2,393	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	丸型　φ110cm×108cm 片道運搬距離2.0km以下	単位	袋	数量	10	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離2.0km以下(DID無し)	日	0.7	35,170	24,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,620	
単価					2,462	円／袋

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	5,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.9	146	4,073	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,853	
単価					5,853	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 軟岩 片道運搬距離2.0km以下(DID無し)	単位	日	数量	1	単価	35,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,170	
単価					35,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	27,900	64,170	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,010	
計					199,600	
単価					199,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	27,900	97,650	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,570	
計					135,700	
単価					135,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離6.5km以下(DID無し)	単位	日	数量	1	単価	35,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,170	
単価					35,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離6.5km以下(DID無し)	単位	日	数量	1	単価	35,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,170	
単価					35,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼	修理費及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ）	整備費	t	1.09	3,650	3,978	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,978	
単価					3,978	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	45,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	65	146	9,490	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,270	
単価					45,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	101	146	14,746	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					53,100	
単価					53,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級 片道運搬距離2.0km以下(DID無し)	単位	日	数量	1	単価	35,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,170	
単価					35,170	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	1,059	1,059	
計					1,059	
単価					1,059	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1	1,609	1,609	
計					1,609	
単価					1,609	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	かご枠	多段積型 亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき溶接金網 H500×D800	単位	m	数量	21	単価	19,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠設置(中詰材:割栗石)	多段積型 H500×D800	m	14	11,860	166,040	
かご枠設置(中詰材:土砂)	多段積型 H500×D800	m	7	6,668	46,676	
かご枠(最上段部 上蓋有)	亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき φ5×0.5×0.8×2.0	m	7	7,300	51,100	
かご枠(中･下段部 上蓋有)	亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき φ5×0.5×0.8×2.0	m	14	5,900	82,600	
かご枠(側面網)	亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき φ5×0.5×0.8	枚	18	2,200	39,600	
遮水シート	厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	6	2,750	16,500	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10㎜	ｍ２	16	655	10,480	
計					412,996	
単価					19,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 φ90mm	単位	m	数量	1	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 粘性土･砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	12,160	12,160	
計					12,160	
単価					12,160	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 有り VP40	m	1	1,093	1,093	
計					1,093	
単価					1,093	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	導水管	VP75	単位	m	数量	14	単価	3,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管敷設	VP75	m	14	1,778	24,892	
変換ｿｹｯﾄ	VP75-φ75	個	7	3,000	21,000	
計					45,892	
単価					3,278	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ75	単位	m	数量	26	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75	m	26	1,172	30,472	
異径ｿｹｯﾄ	φ75-100	個	5	1,800	9,000	
45°　ﾁｰｽﾞ管	φ75用	個	7	3,300	23,100	
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ75用	個	7	850	5,950	
固定筋(φ75用)	D13 L=1.0m 亜鉛ﾒｯｷ加工	本	18	6,000	108,000	
計					176,522	
単価					6,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ100	単位	m	数量	11	単価	9,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ100	m	11	1,224	13,464	
90° ﾁｰｽﾞ管	φ100用	個	5	5,800	29,000	
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ100用	個	1	1,700	1,700	
固定筋（φ100用）	D13 L=1.0m 亜鉛ﾒｯｷ加工	本	10	6,000	60,000	
計					104,164	
単価					9,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	保護管	STK400 φ114.3 ﾒｯｷ品	単位	m	数量	7	単価	25,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護管敷設	STK400 φ114.3	m	7	974	6,818	
保護管(STK400)	一般構造用炭素鋼鋼管φ114.3×t3.5mm L=1.0m ﾒｯｷ品	本	6	24,000	144,000	
保護管(STK400)	一般構造用炭素鋼鋼管φ114.3×t3.5mm L=1.1m ﾒｯｷ品	本	1	25,050	25,050	
計					175,868	
単価					25,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	数量	1	単価	157,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	1	157,100	157,100	
計					157,100	
単価					157,100	円／回

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	足場		単位	空m3	数量	1	単価	4,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（地表）	傾斜地 標準	空ｍ３	1	4,279	4,279	
計					4,279	
単価					4,279	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ	高耐食ﾒｯｷ鋼管 φ60.5 L=3.6m	単位	本	数量	1	単価	47,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ設置	恒久排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ　φ60.5×t2.3×3.6m	本	1	47,590	47,590	
計					47,590	
単価					47,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ75	単位	m	数量	12	単価	7,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75	m	12	1,172	14,064	
変換ｿｹｯﾄ	VP75-φ75	個	4	3,000	12,000	
45°　ﾁｰｽﾞ管	φ75用	個	4	3,300	13,200	
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ75用	個	4	850	3,400	
固定筋(φ75用)	D13 L=1.0m 亜鉛ﾒｯｷ加工	本	8	6,000	48,000	
計					90,664	
単価					7,556	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	側溝清掃(機械)		単位	m	数量	1	単価	650.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.058m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	m	1	650.5	650.5	
計					650.5	
単価					650.5	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	側溝清掃(移動)		単位	km	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	ｋｍ	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	汚泥処分	建設汚泥(泥水)	単位	m3	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠設置(中詰材:割栗石)	多段積型 H500×D800	単位	m	数量	10	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	31,000	6,820	
特殊作業員		人	0.32	27,100	8,672	
普通作業員		人	1.2	24,200	29,040	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]運転	排ｶﾞｽ対策型(2014年)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	1.8	12,300	22,140	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	4.4	11,800	51,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					118,600	
単価					11,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠設置(中詰材:土砂)	多段積型 H500×D800	単位	m	数量	10	単価	6,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	31,000	6,820	
特殊作業員		人	0.32	27,100	8,672	
普通作業員		人	1.2	24,200	29,040	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]運転	排ｶﾞｽ対策型(2014年)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	1.8	12,300	22,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,680	
単価					6,668	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水管敷設	VP75	単位	m	数量	10	単価	1,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	31,000	1,550	
普通作業員		人	0.25	24,200	6,050	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	10.1	1,008	10,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,780	
単価					1,778	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75	単位	m	数量	10	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,000	930	
普通作業員		人	0.08	24,200	1,936	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	10.5	830	8,715	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		139	
計					11,720	
単価					1,172	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ100	単位	m	数量	10	単価	1,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,000	930	
普通作業員		人	0.08	24,200	1,936	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	10.5	880	9,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		134	
計					12,240	
単価					1,224	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	保護管敷設	STK400 φ114.3	単位	m	数量	10	単価	974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	31,000	2,480	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,740	
単価					974	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ設置	恒久排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ　φ60.5×t2.3×3.6m	単位	本	数量	10	単価	47,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56	31,000	17,360	
法面工		人	1.11	29,600	32,856	
普通作業員		人	1.11	24,200	26,862	
排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ（ﾈｼﾞ式120 先端金具･接続管付）	高耐食ﾒｯｷ鋼管φ60.5×t2.3×3.6m(120+120+120)	組	10	35,300	353,000	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量17.0m3/min	日	0.56	30,090	16,850	
ﾌﾞﾚｰｶｰ用ﾉﾐ		個	0.13	6,200	806	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ用	個	0.13	96,900	12,597	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ賃料	30kg級	日	0.56	393	220	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		15,349	
計					475,900	
単価					47,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水管敷設	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75	単位	m	数量	10	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,000	930	
普通作業員		人	0.08	24,200	1,936	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ75 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	10.5	830	8,715	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		139	
計					11,720	
単価					1,172	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.058m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	単位	m	数量	100	単価	650.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.319	31,000	9,889	
普通作業員		人	1.147	24,200	27,757	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	時間	2.071	12,870	26,653	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		751	
計					65,050	
単価					650.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	31,000	15,903	
普通作業員		人	1.846	24,200	44,673	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	時間	3.333	12,870	42,895	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,129	
計					104,600	
単価					1,046	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設汚泥(泥水)	ｍ３	100	49,000	4,900,000	
計					4,900,000	
単価					49,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]運転	排ｶﾞｽ対策型(2014年)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,400	4,318	
軽油		L	15	146	2,190	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量17.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	146	21,316	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１７ｍ３／ｍｉｎ	日	1.7	5,160	8,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					30,090	
単価					30,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 標準	単位	時間	数量	1	単価	12,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,700	3,555	
軽油		L	9.7	146	1,416	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	7,890	7,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,870	
単価					12,870	円／時間