令和８年９月30日（令和８年10月14日）

Ｒ８国道42号紀南管内越波防止対策他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町西向地先 至)和歌山県日高郡みなべ町北道地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6660010011	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	145日間　自　令和 8年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月22日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	2,599
１０）	地　　区	79 田辺市(旧龍神村、旧本宮町除く） 他	２３）	公 告 日	令和 8年 6月30日
１１）	河川・路線	一般国道１５８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (みなべ町北道地区)		式	1		25,535,840			
道路付属施設工		式	1		23,906,386			
越波防止柵工		式	1		22,989,320			
支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M22×340	本	120	7,696	923,520			単-1号
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200×8×12 L=2500	本	12	341,900	4,102,800			単-2号
透光ﾊﾟﾈﾙ	H2500 t=8mm	m	23	781,000	17,963,000			単-3号
護岸改修工		式	1		876,606			
腹付けｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	7	47,900	335,300			単-4号
型枠	一般型枠	m2	22	9,523	209,506			単-5号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	4,242	2,545			単-6号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	13	5,167	67,171			単-7号
差し筋	SD345 D13	本	176	1,044	183,744			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.2	335,300	67,060			単-9号
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19 L=0.6m	本	6	1,880	11,280			単-10号
構造物取壊し工		式	1		28,032			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	35,040	28,032			単-11号
運搬処理工		式	1		12,428			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.8	12,480	9,984			単-12号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	3,055	2,444			単-13号
構造物補修工		式	1		302,094			
ひび割れ補修工		式	1		168,900			
低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	15	11,260	168,900			単-14号
断面修復工		式	1		133,194			
左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.03	4,431,000	132,930			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.03	4,102	123			単-16号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.03	4,700	141			単-17号
仮設工		式	1		1,327,360			
足場工		式	1		536,800			
足場	安全ネット必要	掛m2	110	4,880	536,800			単-18号
交通管理工		式	1		790,560			
交通誘導警備員		人日	48	16,470	790,560			単-19号
直接工事費		式	1		25,535,840			
共通仮設費		式	1		3,796,230			
共通仮設費		式	1		329,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1		64,230			内-1号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		265,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,467,000			
純工事費		式	1		29,332,070			
現場管理費		式	1		13,827,000			
工事原価		式	1		83,899,159			
一般管理費等		式	1		14,930,841			
工事価格		式	1		98,830,000			
消費税相当額		式	1		9,883,000			
工事費計		式	1		108,713,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 （串本町西向地区）		式	1		24,021,089			
道路付属施設工		式	1		23,219,548			
越波防止柵工		式	1		23,219,548			
支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M20×280	本	84	5,597	470,148			単-1号
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200×8×12 L=3000	本	14	311,400	4,359,600			単-2号
透光ﾊﾟﾈﾙ	H3000 t=6mm	m	26	707,300	18,389,800			単-3号
構造物補修工		式	1		39,254			
ひび割れ補修工		式	1		22,520			
低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	2	11,260	22,520			単-4号
断面修復工		式	1		16,734			
左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	m3	0.004	4,174,000	16,696			単-5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬（断面修復工）		m3	0.004	6,116	24			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.004	3,525	14			単-7号
構造物撤去工		式	1		70,547			
防護柵撤去工		式	1		62,374			
金網ﾌｪﾝｽ撤去	柵高1.5m	m	26	2,399	62,374			単-8号
運搬処理工		式	1		8,173			
現場発生品運搬	金網ﾌｪﾝｽ	t	0.37	22,090	8,173			単-9号
仮設工		式	1		691,740			
交通管理工		式	1		691,740			
交通誘導警備員		人日	42	16,470	691,740			単-10号
直接工事費		式	1		24,021,089			
共通仮設費		式	1		3,583,000			
共通仮設費		式	1		252,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		252,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,331,000			
純工事費		式	1		27,604,089			
現場管理費		式	1		13,136,000			
工事原価		式	1		40,740,089			

［自）和歌山県東牟婁郡串本町西向地先　　］

1工事当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M22×340	単位	本	数量	1	単価	7,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱ｱﾝｶｰ設置	M22×340 穿孔ｱﾝｶｰ方式	本	1	2,956	2,956	
全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ	亜鉛ﾒｯｷ 片面ｶｯﾄ M22 L=340 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	本	1	3,710	3,710	
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	M22用	本	1	1,030	1,030	
計					7,696	
単価					7,696	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200×8×12 L=2500	単位	本	数量	1	単価	341,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200 L=2500	本	1	31,890	31,890	
支柱(標準)	H294×200×8×12×2475L （ﾍﾞｰｽPL、ﾘﾌﾞPL含む）	本	1	310,000	310,000	
計					341,890	
単価					341,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	透光ﾊﾟﾈﾙ	H2500 t=8mm	単位	m	数量	23	単価	781,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透光ﾊﾟﾈﾙ設置	H2500 支柱間隔2m以下	m	23	8,455	194,465	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）標準 W=2000	H1470×W1957×8t	組	9	912,000	8,208,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）標準 W=2000	H980×W1957×8t	組	9	606,000	5,454,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）短尺 W=1500	H1470×W1457×8t	組	3	804,000	2,412,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）短尺 W=1500	H980×W1457×8t	組	3	532,400	1,597,200	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M16×60 SUS304 ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、絶縁ﾜｯｼｬｰ、SW付	組	120	801	96,120	
計					17,961,785	
単価					781,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	腹付けｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	47,900	47,900	
計					47,900	
単価					47,900	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,523	9,523	
計					9,523	
単価					9,523	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,242	4,242	
計					4,242	
単価					4,242	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	5,167	5,167	
計					5,167	
単価					5,167	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	差し筋	SD345 D13	単位	本	数量	176	単価	1,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.08	316,700	25,336	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	176	660	116,160	
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	D13用	本	176	240	42,240	
計					183,736	
単価					1,044	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	335,300	335,300	
計					335,300	
単価					335,300	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19 L=0.6m	単位	本	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ設置	φ19 L=0.6m	本	1	1,520	1,520	
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19×600	本	1	360	360	
計					1,880	
単価					1,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,040	35,040	
計					35,040	
単価					35,040	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.5km以下	m3	1	12,480	12,480	
計					12,480	
単価					12,480	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,300	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	単位	m	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	1	11,260	11,260	
計					11,260	
単価					11,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	1	単価	4,431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法) 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無 0.1m3未満	m3	1	4,431,000	4,431,000	
計					4,431,000	
単価					4,431,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	4,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	4,102	4,102	
計					4,102	
単価					4,102	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	2,000	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	48	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	16	18,200	291,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	32	15,600	499,200	
計					790,400	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱ｱﾝｶｰ設置	M22×340 穿孔ｱﾝｶｰ方式	単位	本	数量	100	単価	2,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,000	58,900	
特殊作業員		人	5.7	27,100	154,470	
普通作業員		人	1.9	24,200	45,980	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		36,250	
計					295,600	
単価					2,956	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200 L=2500	単位	本	数量	10	単価	31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,000	49,600	
鉄骨工		人	4.8	26,800	128,640	
普通作業員		人	1.6	24,200	38,720	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1.6	43,410	69,456	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,484	
計					318,900	
単価					31,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透光ﾊﾟﾈﾙ設置	H2500 支柱間隔2m以下	単位	m	数量	20	単価	8,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
とび工		人	1	28,600	28,600	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	日	1	37,760	37,760	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	43,410	43,410	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,130	
計					169,100	
単価					8,455	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	316,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	117,100	117,100	
計					316,700	
単価					316,700	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135,700	135,700	
計					335,300	
単価					335,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ設置	φ19 L=0.6m	単位	本	数量	10	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,000	3,100	
普通作業員		人	0.5	24,200	12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,200	
単価					1,520	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,035	35,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,040	
単価					35,040	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	日	3.5	35,640	124,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					124,800	
単価					12,480	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	単位	m	数量	100	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.8	31,000	179,800	
特殊作業員		人	9.6	27,100	260,160	
普通作業員		人	7.1	24,200	171,820	
浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液		ｋｇ	11.7	6,732	78,764	
超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	ひび割れ注入用	ｋｇ	10.8	1,754.5	18,948	
ｼｰﾙ材	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ	ｋｇ	26	377.37	9,811	
低圧注入器具		本	400	711	284,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		122,297	
計					1,126,000	
単価					11,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工(左官工法) 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 0.1m3未満	単位	m3	数量	0.1	単価	4,431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,000	77,500	
特殊作業員		人	4	27,100	108,400	
普通作業員		人	2.5	24,200	60,500	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		ｋｇ	206.5	244.57	50,503	
浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液		ｋｇ	16.23	6,732	109,260	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		36,937	
計					443,100	
単価					4,431,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,200	31,460	
ダンプトラック運転	良好	日	0.28	34,130	9,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,020	
単価					4,102	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,000	58,900	
とび工		人	8.4	28,600	240,240	
普通作業員		人	1.8	24,200	43,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,700	
計					488,000	
単価					4,880	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	29	146	4,234	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,410	
単価					43,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	37,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		Ｌ	14	146	2,044	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	供用日	1.41	8,520	12,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,760	
単価					37,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	27,900	64,170	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,010	
計					199,600	
単価					199,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.3	27,900	92,070	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,270	
計					117,100	
単価					117,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	27,900	97,650	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,570	
計					135,700	
単価					135,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	20	146	2,920	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.35	6,490	8,761	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.35	187	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,700	21,093	
軽油		L	19.2	146	2,803	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,130	
単価					34,130	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M20×280	単位	本	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱ｱﾝｶｰ設置	M20×280 穿孔ｱﾝｶｰ方式	本	1	2,956	2,956	
全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ	亜鉛ﾒｯｷ 片面ｶｯﾄ M20 L=280 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	本	1	2,010	2,010	
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	M20用	本	1	631	631	
計					5,597	
単価					5,597	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200×8×12 L=3000	単位	本	数量	14	単価	311,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200 L=3000	本	14	29,900	418,600	
支柱(標準)	H200×200×8×12×2975L（ﾍﾞｰｽPL､ﾘﾌﾞPL含む）	本	10	257,000	2,570,000	
支柱(受PL:100×2964×12t)	H200×200×8×12×2975L（ﾍﾞｰｽPL､ﾘﾌﾞPL､受PL含む）	本	3	342,700	1,028,100	
支柱(受PL:(100+90)×(982+1964)×12t)	H200×200×8×12×2975L（ﾍﾞｰｽPL､ﾘﾌﾞPL､受PL含む）	本	1	342,700	342,700	
計					4,359,400	
単価					311,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	透光ﾊﾟﾈﾙ	H3000 t=6mm	単位	m	数量	26	単価	707,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透光ﾊﾟﾈﾙ設置	H3000 支柱間隔2m以下	m	26	8,665	225,290	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）標準 W=2000	H982×W1957×6t	組	8	461,000	3,688,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）標準 W=2000	H1964×W1957×6t	組	8	856,390	6,851,120	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）短尺 W=1600	H982×W1557×6t	組	1	450,000	450,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）短尺 W=1600	H1964×W1557×6t	組	1	834,000	834,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）短尺 W=1500	H982×W1457×6t	組	2	439,000	878,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）短尺 W=1500	H1964×W1457×6t	組	2	810,000	1,620,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）I部 W=1500	H982×W1273×6t	組	1	453,000	453,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）I部 W=1500	H1964×W1273×6t	組	1	842,000	842,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）J部 W=2000	H982×W1847×6t	組	1	392,100	392,100	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）J部 W=2000	H1964×W1847×6t	組	1	720,600	720,600	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	透光ﾊﾟﾈﾙ	H3000 t=6mm	単位	m	数量	26	単価	707,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（上段）K部 W=2000	H982×W1867×6t	組	1	456,000	456,000	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ（下段）K部 W=2000	H1964×W1867×6t	組	1	845,000	845,000	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M16×60 SUS304 ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、絶縁ﾜｯｼｬｰ、SW付	組	168	801	134,568	
計					18,389,678	
単価					707,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	単位	m	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	1	11,260	11,260	
計					11,260	
単価					11,260	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1	単価	4,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法) 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 0.1m3未満	m3	1	4,174,000	4,174,000	
計					4,174,000	
単価					4,174,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,116	6,116	
計					6,116	
単価					6,116	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	金網ﾌｪﾝｽ撤去	柵高1.5m	単位	m	数量	26	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網ﾌｪﾝｽ撤去	柵高1.5m	m	26	1,588	41,288	
支柱切断撤去	φ50mm ｶﾞｽ切断	本	13	1,622	21,086	
計					62,374	
単価					2,399	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場発生品運搬	金網ﾌｪﾝｽ	単位	t	数量	1	単価	22,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	13,040	13,040	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					22,088	
単価					22,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	42	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	14	18,200	254,800	
交通誘導警備員Ｂ		人日	28	15,600	436,800	
計					691,600	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱ｱﾝｶｰ設置	M20×280 穿孔ｱﾝｶｰ方式	単位	本	数量	100	単価	2,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,000	58,900	
特殊作業員		人	5.7	27,100	154,470	
普通作業員		人	1.9	24,200	45,980	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		36,250	
計					295,600	
単価					2,956	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200 L=3000	単位	本	数量	10	単価	29,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,000	46,500	
鉄骨工		人	4.5	26,800	120,600	
普通作業員		人	1.5	24,200	36,300	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1.5	43,410	65,115	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		30,485	
計					299,000	
単価					29,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透光ﾊﾟﾈﾙ設置	H3000 支柱間隔2m以下	単位	m	数量	20	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
とび工		人	1	28,600	28,600	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	日	1	37,760	37,760	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	43,410	43,410	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,330	
計					173,300	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	単位	m	数量	100	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.8	31,000	179,800	
特殊作業員		人	9.6	27,100	260,160	
普通作業員		人	7.1	24,200	171,820	
浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液		kg	11.7	6,732	78,764	
超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	ひび割れ注入用	kg	10.8	1,754.5	18,948	
ｼｰﾙ材	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ	kg	26	377.37	9,811	
低圧注入器具		本	400	711	284,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		122,297	
計					1,126,000	
単価					11,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工(左官工法) 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 0.1m3未満	単位	m3	数量	0.1	単価	4,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	31,000	93,000	
特殊作業員		人	6	27,100	162,600	
普通作業員		人	3	24,200	72,600	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		kg	206.5	244.57	50,503	
浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液		kg	0.88	6,732	5,924	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		32,773	
計					417,400	
単価					4,174,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,200	31,460	
ダンプトラック運転	良好	日	0.87	34,130	29,693	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					61,160	
単価					6,116	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網ﾌｪﾝｽ撤去	柵高1.5m	単位	m	数量	100	単価	1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	31,000	62,000	
普通作業員		人	4	24,200	96,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					158,800	
単価					1,588	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱切断撤去	φ50mm ｶﾞｽ切断	単位	本	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
溶接工		人	2	32,500	65,000	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		42,000	
計					162,200	
単価					1,622	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	29	146	4,234	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,410	
単価					43,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	37,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	14	146	2,044	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	供用日	1.41	8,520	12,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,760	
単価					37,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,700	21,093	
軽油		L	19.2	146	2,803	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,130	
単価					34,130	円／日