令和８年 10 月 20 日（令和８年 10 月 27 日）

Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事
工事地名	自）和歌山県西牟婁郡すさみ町和深川地先 至）和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年10月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6623030010	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	227日間　自　令和 8年11月16日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	111,361
１０）	地　　区	81 東牟婁郡（串本町）　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月28日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【A地区】		式	1		54,944,083			
道路土工		式	1		153,610			
残土処理工		式	1		153,610			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	0.05	1,719	85			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 1.0km以下	m3	0.05	1,733	86			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 3.0km以下	m3	2	2,772	5,544			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 4.5km以下	m3	10	3,465	34,650			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下	m3	3	3,811	11,433			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 7.0km以下	m3	6	4,504	27,024			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下	m3	4	5,197	20,788			単-7号
残土等処分	土砂	m3	30	1,800	54,000			単-8号
標識工		式	1		49,290,643			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工		式	1		1,716,343			
標識基礎(杭基礎)	STK400 φ139.8×4.5t 杭長1.5m	本	2	161,700	323,400			単-9号
現場取卸(鋼管杭)		t	0.05	874.7	43			単-10号
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 6.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	137,000	137,000			単-11号
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	126,000	126,000			単-12号
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.50m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	171,000	171,000			単-13号
標識柱	複柱式 径76.3 柱長さ 4.05+4.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	148,500	148,500			単-14号
標識板	注意看板標識 2900×340 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	150,300	150,300			単-15号
標識板	注意看板標識 1720×700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	177,800	177,800			単-16号
標識板	注意看板標識 2900×600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	267,100	267,100			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	その他案内標識 500×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	107,600	215,200			単-18号
大型標識工		式	1		47,574,300			
標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	2	337,600	675,200			単-19号
標識基礎	1200×2400×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	6	399,500	2,397,000			単-20号
標識基礎	1200×3600×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	532,800	532,800			単-21号
標識基礎	1200×4100×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	598,200	598,200			単-22号
標識基礎	1200×4600×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	673,900	673,900			単-23号
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎）	H-250 杭長3.5m 抵抗板1200×650	基	2	633,000	1,266,000			単-24号
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-1）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	基	1	1,178,000	1,178,000			単-25号
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-2）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	基	2	1,197,000	2,394,000			単-26号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6250 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	958,800	958,800			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6550 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	2	977,300	1,954,600			単-28号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6700 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	4	977,300	3,909,200			単-29号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	3	995,800	2,987,400			単-30号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7150 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,051,000	2,051,000			単-31号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7450 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,088,000	2,088,000			単-32号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,088,000	2,088,000			単-33号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7850 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,254,000	2,254,000			単-34号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7900 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,106,000	2,106,000			単-35号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=8100 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,291,000	2,291,000			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	11	333,600	3,669,600			単-37号
標識板	案内標識 1900×3800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	802,900	802,900			単-38号
標識板	案内標識 2300×3700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	946,400	946,400			単-39号
標識板	案内標識 3100×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	965,300	1,930,600			単-40号
標識板	案内標識 3500×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	1,090,000	2,180,000			単-41号
標識板	板貼り 案内標識 560×1720 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1	106,800	106,800			単-42号
標識板	板貼り 案内標識 600×2850 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2	189,500	379,000			単-43号
標識板	添架式 案内標識 500×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	4	149,400	597,600			単-44号
標識板	添架式 案内標識 500×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	4	168,200	672,800			単-45号
標識板	添架式 その他案内標識 2150×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	221,400	221,400			単-46号
標識板	添架式 注意看板標識 3370×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	11	333,100	3,664,100			単-47号
舗装工		式	1		1,062,742			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		495,528			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	44	1,267	55,748			単-48号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	44	1,945	85,580			単-49号
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	44	4,065	178,860			単-50号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	44	3,985	175,340			単-51号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		567,214			
路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	136	1,494	203,184			単-52号
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	6	3,385	20,310			単-53号
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	130	2,644	343,720			単-54号
排水構造物工		式	1		685,760			
側溝工		式	1		293,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	m	16	6,244	99,904			単-55号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 ①	H300-B300【流用品】	m	12	7,961	95,532			単-56号
管(函)渠型側溝 ②	H300-B300【流用品】	m	16	4,495	71,920			単-57号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300【流用品】	m	5	4,492	22,460			単-58号
側溝蓋	300 41.2×9.5×50【流用品】	枚	8	398	3,184			単-59号
場所打水路工		式	1		392,760			
場所打水路 ①	400×380 18-8-40(高炉)	m	12	31,100	373,200			単-60号
側溝蓋	400 51.2×11×50【流用品】	枚	20	978	19,560			単-61号
縁石工		式	1		292,992			
縁石工		式	1		292,992			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	m	26	6,976	181,376			単-62号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ②	180/205×250×600【流用品】	m	16	6,976	111,616			単-63号
防護柵工		式	1		159,076			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		16,960			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	m	4	4,240	16,960			単-64号
防止柵工		式	1		142,116			
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込【流用品】	m	26	5,466	142,116			単-65号
構造物撤去工		式	1		878,170			
防護柵撤去工		式	1		5,520			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	m	4	1,380	5,520			単-66号
防止柵撤去工		式	1		26,208			
転落(横断)防止柵撤去	再利用撤去	m	26	1,008	26,208			単-67号
構造物取壊し工		式	1		552,516			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	35,040	105,120			単-68号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm	m	120	720.9	86,508			単-69号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	m	81	720.9	58,392			単-70号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	140	1,644	230,160			単-71号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	44	1,644	72,336			単-72号
排水構造物撤去工		式	1		137,085			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	m	16	2,635	42,160			単-73号
管(函)渠型側溝撤去 ①	再利用撤去	m	12	3,303	39,636			単-74号
管(函)渠型側溝撤去 ②	再利用撤去	m	16	1,892	30,272			単-75号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去	再利用撤去	m	5	2,183	10,915			単-76号
側溝蓋	300 41.2×9.5×50 再利用撤去	枚	8	246.8	1,974			単-77号
側溝蓋	400 51.2×11×50 再利用撤去	枚	20	606.4	12,128			単-78号
縁石撤去工		式	1		59,262			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	m	26	1,411	36,686			単-79号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ②	再利用撤去	m	16	1,411	22,576			単-80号
運搬処理工		式	1		97,579			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.0km以下	m3	0.1	5,075	507			単-81号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.5km以下	m3	0.1	5,465	546			単-82号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離2.5km以下	m3	1	3,791	3,791			単-83号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.0km以下	m3	0.2	4,481	896			単-84号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.5km以下	m3	0.6	4,825	2,895			単-85号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離4.5km以下	m3	1	5,859	5,859			単-86号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離5.5km以下	m3	0.08	6,894	551			単-87号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.0km以下	m3	0.3	2,252	675			単-88号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.5km以下	m3	1	2,703	2,703			単-89号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離2.5km以下	m3	3	3,153	9,459			単-90号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.0km以下	m3	0.6	3,604	2,162			単-91号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.5km以下	m3	0.8	4,054	3,243			単-92号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離4.5km以下	m3	3	4,504	13,512			単-93号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離5.5km以下	m3	1	4,955	4,955			単-94号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	3,525	35,250			単-95号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	3,525	10,575			単-96号
仮設工		式	1		2,421,090			
交通管理工		式	1		2,421,090			
交通誘導警備員		人日	147	16,470	2,421,090			単-97号
直接工事費		式	1		54,944,083			
共通仮設費		式	1		4,484,230			
共通仮設費		式	1		387,230			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-98号
現場環境改善費（率計上）		式	1		323,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,097,000			
純工事費		式	1		59,428,313			
現場管理費		式	1		17,028,000			
工事原価		式	1		104,249,927			
一般管理費等		式	1		18,020,073			
工事価格		式	1		122,270,000			
消費税相当額		式	1		12,227,000			
工事費計		式	1		134,497,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【B地区】		式	1		2,267,825			
道路土工		式	1		7,697			
残土処理工		式	1		7,697			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下	m3	1	5,197	5,197			単-1号
残土等処分	土砂	m3	1	2,500	2,500			単-2号
標識工		式	1		1,715,900			
大型標識工		式	1		1,715,900			
標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	337,600	337,600			単-3号
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6600 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	1,030,000	1,030,000			単-4号
標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	348,300	348,300			単-5号
舗装工		式	1		56,310			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		56,310			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5	1,267	6,335			単-6号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5	1,945	9,725			単-7号
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	5	4,065	20,325			単-8号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	5	3,985	19,925			単-9号
排水構造物工		式	1		166,480			
側溝工		式	1		24,976			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	m	4	6,244	24,976			単-10号
場所打水路工		式	1		141,504			
場所打水路 ②	500×500 18-8-40(高炉)	m	4	33,420	133,680			単-11号
側溝蓋	500 62.2×12.5×50【流用品】	枚	8	978	7,824			単-12号
構造物撤去工		式	1		74,388			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		41,298			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	35,040	28,032			単-13号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	m	7	720.9	5,046			単-14号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	5	1,644	8,220			単-15号
排水構造物撤去工		式	1		15,391			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	m	4	2,635	10,540			単-16号
側溝蓋	500 62.2×12.5×50 再利用撤去	枚	8	606.4	4,851			単-17号
運搬処理工		式	1		17,699			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離12.0km以下	m3	0.8	11,330	9,064			単-18号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離12.0km以下	m3	0.5	8,107	4,053			単-19号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.5	3,525	1,762			単-20号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	3,525	2,820			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		247,050			
交通管理工		式	1		247,050			
交通誘導警備員		人日	15	16,470	247,050			単-22号
直接工事費		式	1		2,267,825			
共通仮設費		式	1		475,000			
共通仮設費		式	1		25,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		25,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		450,000			
純工事費		式	1		2,742,825			
現場管理費		式	1		1,316,000			
工事原価		式	1		4,058,825			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【C地区】		式	1		1,093,610			
標識工		式	1		1,044,200			
大型標識工		式	1		1,044,200			
標識板	添架式 案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装無	枚	1	760,100	760,100			単-1号
標識板	添架式 その他案内標識 2800×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	284,100	284,100			単-2号
仮設工		式	1		49,410			
交通管理工		式	1		49,410			
交通誘導警備員		人日	3	16,470	49,410			単-3号
直接工事費		式	1		1,093,610			
共通仮設費		式	1		387,000			
共通仮設費		式	1		21,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		21,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		366,000			
純工事費		式	1		1,480,610			
現場管理費		式	1		1,071,000			
工事原価		式	1		2,551,610			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【D地区】		式	1		10,036,083			
道路土工		式	1		4,286			
残土処理工		式	1		4,286			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	0.3	1,719	515			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下	m3	0.1	3,811	381			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 17.0km以下	m3	0.3	7,969	2,390			単-3号
残土等処分	土砂	m3	0.4	2,500	1,000			単-4号
標識工		式	1		9,486,311			
小型標識工		式	1		7,785,949			
標識基礎(杭基礎)	STK400 φ267.4×6.6t 杭長3.0m	本	6	69,140	414,840			単-5号
現場取卸(鋼管杭)		t	0.8	874.7	699			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.80m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	3	71,100	213,300			単-7号
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.55m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	82,800	82,800			単-8号
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 5.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	170,000	170,000			単-9号
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.00m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	170,000	170,000			単-10号
標識柱	移設 単柱式 径101.6 柱長さ 4.90m	基	1	120,200	120,200			単-11号
標識柱	単柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 径89.1 柱長さ 4.10m(曲) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	249,800	249,800			単-12号
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 5.45+5.45m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	699,800	699,800			単-13号
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 6.85+6.85m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	859,800	859,800			単-14号
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 4.65+4.65m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	609,800	609,800			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 2900×1700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	854,900	854,900			単-16号
標識板	案内標識 900×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	108,300	216,600			単-17号
標識板	その他案内標識 1150×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	185,000	370,000			単-18号
標識板	その他案内標識 900×2700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	408,800	817,600			単-19号
標識板	その他案内標識 2000×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	235,800	235,800			単-20号
標識板	その他案内標識 1700×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	261,600	261,600			単-21号
標識板	その他警戒標識 2400×800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	291,400	291,400			単-22号
標識板	警戒標識 750×750 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	92,970	92,970			単-23号
標識板	警戒標識 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	128,900	128,900			単-24号
標識板	移設 その他案内標識 2000×800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	90,240	90,240			単-25号
標識板	板替え 案内標識 600×4500 内部照明式(LED)	枚	1	404,300	404,300			単-26号
標識板	板替え その他案内標識 900×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	430,600	430,600			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型標識工		式	1		1,696,100			
標識板	板替え 案内標識 2650×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	1,247,000	1,247,000			単-28号
標識板	添架式 その他案内標識 3000×500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	449,100	449,100			単-29号
運搬処理工		式	1		4,262			
現場発生品運搬	標識板､標識柱	t	0.39	10,930	4,262			単-30号
舗装工		式	1		92,862			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）		式	1		22,754			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	1,296	2,592			単-31号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	1,830	3,660			単-32号
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	2	4,166	8,332			単-33号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	2	4,085	8,170			単-34号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部）		式	1		70,108			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り 厚 100mm	m2	17	1,404	23,868			単-35号
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装 厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	17	2,720	46,240			単-36号
縁石工		式	1		20,949			
縁石工		式	1		20,949			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	m	3	6,983	20,949			単-37号
防護柵工		式	1		12,720			
路側防護柵工		式	1		12,720			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	m	3	4,240	12,720			単-38号
構造物撤去工		式	1		73,085			
防護柵撤去工		式	1		4,140			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	m	3	1,380	4,140			単-39号
構造物取壊し工		式	1		49,177			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.08	35,040	2,803			単-40号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm	m	17	720.9	12,255			単-41号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	m	4	720.9	2,883			単-42号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	17	1,644	27,948			単-43号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	2	1,644	3,288			単-44号
縁石撤去工		式	1		4,233			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	m	3	1,411	4,233			単-45号
運搬処理工		式	1		15,535			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離17.0km以下	m3	0.08	34,470	2,757			単-46号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離17.0km以下	m3	0.9	10,360	9,324			単-47号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.9	3,525	3,172			単-48号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.08	3,525	282			単-49号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		345,870			
交通管理工		式	1		345,870			
交通誘導警備員		人日	21	16,470	345,870			単-50号
直接工事費		式	1		10,036,083			
共通仮設費		式	1		2,022,000			
共通仮設費		式	1		125,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		125,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,897,000			
純工事費		式	1		12,058,083			
現場管理費		式	1		6,552,000			
工事原価		式	1		18,610,083			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【E地区】		式	1		719,812			
標識工		式	1		670,402			
小型標識工		式	1		669,200			
標識板	板替え その他案内標識 900×6000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	669,200	669,200			単-1号
運搬処理工		式	1		1,202			
現場発生品運搬	標識板	t	0.11	10,930	1,202			単-2号
仮設工		式	1		49,410			
交通管理工		式	1		49,410			
交通誘導警備員		人日	3	16,470	49,410			単-3号
直接工事費		式	1		719,812			
共通仮設費		式	1		187,000			
共通仮設費		式	1		15,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		15,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		172,000			
純工事費		式	1		906,812			
現場管理費		式	1		547,000			
工事原価		式	1		1,453,812			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【F地区】		式	1		554,284			
標識工		式	1		504,874			
小型標識工		式	1		504,000			
標識板	板替え 案内標識 900×4500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	504,000	504,000			単-1号
運搬処理工		式	1		874			
現場発生品運搬	標識板	t	0.08	10,930	874			単-2号
仮設工		式	1		49,410			
交通管理工		式	1		49,410			
交通誘導警備員		人日	3	16,470	49,410			単-3号
直接工事費		式	1		554,284			
共通仮設費		式	1		144,000			
共通仮設費		式	1		12,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		12,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		132,000			
純工事費		式	1		698,284			
現場管理費		式	1		421,000			
工事原価		式	1		1,119,284			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,719	1,719	
計					1,719	
単価					1,719	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	1,733	1,733	
計					1,733	
単価					1,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	2,772	2,772	
計					2,772	
単価					2,772	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 4.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	1	3,465	3,465	
計					3,465	
単価					3,465	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	3,811	3,811	
計					3,811	
単価					3,811	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.0km以下	ｍ３	1	4,504	4,504	
計					4,504	
単価					4,504	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	5,197	5,197	
計					5,197	
単価					5,197	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1.8	1,000	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識基礎(杭基礎)	STK400　φ139.8×4.5t　杭長1.5m	単位	本	数量	1	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径139.8mm 掘削長(砂質土)・杭長1.5m	本	1	161,700	161,700	
計					161,700	
単価					161,700	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	874.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼管杭)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準	t	1	874.7	874.7	
計					874.7	
単価					874.7	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 6.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	路側式 単柱式 φ89.1	基	1	137,000	137,000	
計					137,000	
単価					137,000	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	路側式 単柱式 φ101.6	基	1	126,000	126,000	
計					126,000	
単価					126,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.50m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	路側式 単柱式 φ114.3	基	1	171,000	171,000	
計					171,000	
単価					171,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱	複柱式 径76.3 柱長さ 4.05+4.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 鋼管柱(φ76.3) 複柱式	基	1	33,200	33,200	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	σ=45N/mm2以上	m3	0.056	329,600	18,457.6	
道路標識柱 路側式鋼管柱(構造用丸鋼､加工費含む)	φ76.3×4.2×4050 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	本	2	48,400	96,800	
計					148,457.6	
単価					148,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識板	注意看板標識 2900×340 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(注意看板標識)	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	0.986	18,700	18,438.2	
道路標識板(注意看板標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	0.986	105,000	103,530	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ89.1用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	12	2,360	28,320	
計					150,288.2	
単価					150,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識板	注意看板標識 1720×700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(注意看板標識)	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.204	18,700	22,514.8	
道路標識板(注意看板標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.204	105,000	126,420	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ101.6用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	7	4,120	28,840	
計					177,774.8	
単価					177,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識板	注意看板標識 2900×600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	267,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(注意看板標識)	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.74	18,700	32,538	
道路標識板(注意看板標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.74	105,000	182,700	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ114.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	12	4,320	51,840	
計					267,078	
単価					267,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板	その他案内標識 500×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装 有	単位	枚	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2未満 時間的制約･夜間作業無	m2	0.75	24,300	18,225	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	0.75	105,000	78,750	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ76.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	6	1,760	10,560	
計					107,535	
単価					107,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	337,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	2.4	129,000	309,600	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	27.68	1,010	27,956.8	
計					337,556.8	
単価					337,600	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識基礎	1200×2400×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	399,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	2.88	129,000	371,520	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	27.68	1,010	27,956.8	
計					399,476.8	
単価					399,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識基礎	1200×3600×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	532,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	4.32	109,000	470,880	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	61.28	1,010	61,892.8	
計					532,772.8	
単価					532,800	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識基礎	1200×4100×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	598,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	4.92	109,000	536,280	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	61.28	1,010	61,892.8	
計					598,172.8	
単価					598,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識基礎	1200×4600×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	673,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	5.52	109,000	601,680	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	71.44	1,010	72,154.4	
計					673,834.4	
単価					673,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎）	H-250 杭長3.5m 抵抗板1200×650	単位	基	数量	1	単価	633,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1.497	2,156	3,227.53	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.371	3,896	5,341.41	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 無し	回	1	227,000	227,000	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		ｔ	0.447	860,000	384,420	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.127	43,550	5,530.85	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.78	9,523	7,427.94	
計					632,947.73	
単価					633,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-1）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	単位	基	数量	1	単価	1,178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1.684	2,156	3,630.7	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1.516	3,896	5,906.33	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 無し	回	1	227,000	227,000	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	1.076	860,000	925,360	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.169	43,550	7,359.95	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9	9,523	8,570.7	
計					1,177,827.68	
単価					1,178,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-2）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	単位	基	数量	2	単価	1,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	3	2,156	6,468	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	2	3,896	7,792	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 無し	回	2	227,000	454,000	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	2.2	860,000	1,892,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	43,550	13,065	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	9,523	19,046	
計					2,392,371	
単価					1,197,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6250 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	958,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 490kg/基 3基以上 無 無	基	1	958,800	958,800	
計					958,800	
単価					958,800	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6550 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	977,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 503kg/基 3基以上 無 無	基	1	977,300	977,300	
計					977,300	
単価					977,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6700 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	977,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 509kg/基 3基以上 無 無	基	1	977,300	977,300	
計					977,300	
単価					977,300	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	995,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 513kg/基 3基以上 無 無	基	1	995,800	995,800	
計					995,800	
単価					995,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7150 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1083kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,051,000	2,051,000	
計					2,051,000	
単価					2,051,000	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7450 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1107kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,088,000	2,088,000	
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1104kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,088,000	2,088,000	
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7850 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1194kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,254,000	2,254,000	
計					2,254,000	
単価					2,254,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7900 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1111kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,106,000	2,106,000	
計					2,106,000	
単価					2,106,000	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=8100 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	2,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1213kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,291,000	2,291,000	
計					2,291,000	
単価					2,291,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	333,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3	111,200	333,600	
計					333,600	
単価					333,600	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	標識板	案内標識 1900×3800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	802,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7.22	111,200	802,864	
計					802,864	
単価					802,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識板	案内標識 2300×3700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	946,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.51	111,200	946,312	
計					946,312	
単価					946,400	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識板	案内標識 3100×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	965,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.68	111,200	965,216	
計					965,216	
単価					965,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	標識板	案内標識 3500×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.8	111,200	1,089,760	
計					1,089,760	
単価					1,090,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識板	板貼り 案内標識 560×1720 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1	単価	106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	手間のみ 板貼り 2m2未満 時間的制約無 夜間作業無	m2	0.963	38,700	37,268.1	
案内標識補修板	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	ｍ２	0.963	72,100	69,432.3	
計					106,700.4	
単価					106,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識板	板貼り　案内標識 600×2850 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1	単価	189,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	手間のみ 板貼り 2m2未満 時間的制約無 夜間作業無	m2	1.71	38,700	66,177	
案内標識補修板	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	ｍ２	1.71	72,100	123,291	
計					189,468	
単価					189,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識板	添架式 案内標識 500×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装 有	単位	枚	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.55	125,400	68,970	
添架式標識板取付金具設置(支柱2,自在B2,共架金具4)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.005	1,950,000	9,750	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ170～φ260 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	2	8,050	16,100	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	4	9,060	36,240	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	6	1,410	8,460	
計					149,310	
単価					149,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板	添架式 案内標識 500×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装 有	単位	枚	数量	1	単価	168,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.7	125,400	87,780	
添架式標識板取付金具設置(支柱2,自在B2,共架金具4)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.005	1,950,000	9,750	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ170～φ260 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	2	8,050	16,100	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	4	9,060	36,240	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	6	1,410	8,460	
計					168,120	
単価					168,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板	添架式 その他案内標識 2150×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	221,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2未満 時間的制約･夜間作業無	m2	0.968	24,300	23,522.4	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	0.968	105,000	101,640	
添架式標識板取付金具設置(支柱1,自在B3,共架金具3)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.01	1,950,000	19,500	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ230～φ320 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	3	8,550	25,650	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	3	9,060	27,180	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	10	1,410	14,100	
計					221,382.4	
単価					221,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	標識板	添架式 注意看板標識 3370×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	333,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(注意看板標識)	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.517	18,700	28,367.9	
道路標識板(注意看板標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.517	105,000	159,285	
添架式標識板取付金具設置(支柱1,自在B5,共架金具5)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.015	1,950,000	29,250	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ230～φ320 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	5	8,550	42,750	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	5	9,060	45,300	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	13	1,410	18,330	
計					333,072.9	
単価					333,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,267	1,267	
計					1,267	
単価					1,267	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,945	1,945	
計					1,945	
単価					1,945	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,065	4,065	
計					4,065	
単価					4,065	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,985	3,985	
計					3,985	
単価					3,985	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,494	1,494	
計					1,494	
単価					1,494	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,385	3,385	
計					3,385	
単価					3,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,644	2,644	
計					2,644	
単価					2,644	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	単位	m	数量	1	単価	6,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 各種 全ての費用	m	1	6,244	6,244	
計					6,244	
単価					6,244	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	管(函)渠型側溝 ①	H300-B300【流用品】	単位	m	数量	1	単価	7,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	4,495	4,495	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 無し 無し	m	1	3,466	3,466	
計					7,961	
単価					7,961	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	管(函)渠型側溝 ②	H300-B300【流用品】	単位	m	数量	1	単価	4,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	4,495	4,495	
計					4,495	
単価					4,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300【流用品】	単位	m	数量	1	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	4,492	4,492	
計					4,492	
単価					4,492	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50【流用品】	単位	枚	数量	1	単価	398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	398	398	
計					398	
単価					398	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	場所打水路 ①	400×380 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	31,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.8	1,456	11,356.8	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.5	43,550	65,325	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	24.6	9,523	234,265.8	
計					310,947.6	
単価					31,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋	400 51.2×11×50【流用品】	単位	枚	数量	1	単価	978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	978	978	
計					978	
単価					978	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	単位	m	数量	1	単価	6,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	6,976	6,976	
計					6,976	
単価					6,976	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ②	180/205×250×600【流用品】	単位	m	数量	1	単価	6,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	6,976	6,976	
計					6,976	
単価					6,976	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,240	4,240	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込【流用品】	単位	m	数量	10	単価	5,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔2m 100m未満 夜間作業無	m	10	2,370	23,700	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.45	1,456	655.2	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.171	43,550	7,447.05	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.4	9,523	22,855.2	
計					54,657.45	
単価					5,466	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	転落(横断)防止柵撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔2m 時間的制約･夜間作業無	m	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,040	35,040	
計					35,040	
単価					35,040	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,644	1,644	
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,644	1,644	
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	撤去 全ての費用	ｍ	1	2,635	2,635	
計					2,635	
単価					2,635	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	管(函)渠型側溝撤去 ①	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 200㎜以上300㎜以下 全ての費用	m	1	1,892	1,892	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,411	1,411	
計					3,303	
単価					3,303	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	管(函)渠型側溝撤去 ②	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 200㎜以上300㎜以下 全ての費用	m	1	1,892	1,892	
計					1,892	
単価					1,892	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	m	1	2,183	2,183	
計					2,183	
単価					2,183	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	246.8	246.8	
計					246.8	
単価					246.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	側溝蓋	400 51.2×11×50 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	606.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	606.4	606.4	
計					606.4	
単価					606.4	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,411	1,411	
計					1,411	
単価					1,411	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ②	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,411	1,411	
計					1,411	
単価					1,411	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 1.0km以下	m3	1	5,075	5,075	
計					5,075	
単価					5,075	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 1.5km以下	m3	1	5,465	5,465	
計					5,465	
単価					5,465	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離2.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 2.5km以下	m3	1	3,791	3,791	
計					3,791	
単価					3,791	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 3.0km以下	m3	1	4,481	4,481	
計					4,481	
単価					4,481	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 3.5km以下	m3	1	4,825	4,825	
計					4,825	
単価					4,825	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離4.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 4.5km以下	m3	1	5,859	5,859	
計					5,859	
単価					5,859	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 5.5km以下	m3	1	6,894	6,894	
計					6,894	
単価					6,894	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,252	2,252	
計					2,252	
単価					2,252	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,703	2,703	
計					2,703	
単価					2,703	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離2.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,153	3,153	
計					3,153	
単価					3,153	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,604	3,604	
計					3,604	
単価					3,604	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,054	4,054	
計					4,054	
単価					4,054	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離4.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,504	4,504	
計					4,504	
単価					4,504	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,955	4,955	
計					4,955	
単価					4,955	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	147	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	49	18,200	891,800	
交通誘導警備員Ｂ		人日	98	15,600	1,528,800	
計					2,420,600	
単価					16,470	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	串本町土地開発公社建設残土処理施設	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径139.8mm 掘削長(砂質土)・杭長1.5m	単位	本	数量	10	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	31,000	65,100	
とび工		人	2.1	28,600	60,060	
特殊作業員		人	2.1	27,100	56,910	
普通作業員		人	2.1	24,200	50,820	
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ139.8×4.5t	t	0.225	208,000	46,800	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転（掘削）	35t吊43kN･m22.0m ﾓﾝｹﾝ2.0t	日	2.1	241,800	507,780	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	鋼管杭（土砂埋戻し）139.8mm	日	2.1	10,710	22,491	
空気圧縮機運転	排ｶﾞｽ3次 高圧 37.0～41.0m3/min	日	2.1	111,000	233,100	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・分解用）	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力25t吊	日	2.1	100,900	211,890	
ビット等損耗費 20%		式	1		241,630	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		120,419	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径139.8mm 掘削長(砂質土)・杭長1.5m	単位	本	数量	10	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,617,000	
単価					161,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	σ=45N/mm2以上	単位	m3	数量	1	単価	329,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	31,000	9,300	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	145	271,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					329,600	
単価					329,600	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	129,000	129,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129,000	
単価					129,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	109,000	109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,000	
単価					109,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 無し	単位	回	数量	1	単価	227,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件I 時間制約無	回	1	226,950	226,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					227,000	
単価					227,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 490kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	958,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.49	1,850,000	906,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					958,800	
単価					958,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 503kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	977,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.5	1,850,000	925,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					977,300	
単価					977,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 509kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	977,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.5	1,850,000	925,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					977,300	
単価					977,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 513kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	995,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.51	1,850,000	943,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					995,800	
単価					995,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1083kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.08	1,850,000	1,998,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					2,051,000	
単価					2,051,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1107kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.1	1,850,000	2,035,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1104kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.1	1,850,000	2,035,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1194kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.19	1,850,000	2,201,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,254,000	
単価					2,254,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1111kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.11	1,850,000	2,053,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,106,000	
単価					2,106,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1213kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.21	1,850,000	2,238,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,291,000	
単価					2,291,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,800	97,800	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					111,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	125,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	112,000	112,000	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					125,400	
単価					125,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,280	42,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300【流用品】	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,150	2,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,920	
単価					4,492	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	398	39,800	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372	300 41.2×9.5×50【流用品】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,800	
単価					398	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	978	97,800	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	400 51.2×11×50【流用品】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,800	
単価					978	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	17,904	17,904	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-13,664	-13,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔2m 100m未満 夜間作業無	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔2m 時間的制約･夜間作業無	単位	m	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,035	35,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,040	
単価					35,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,182.8	21,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,830	
単価					2,183	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	246.76	24,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,680	
単価					246.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	606.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	606.36	60,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,640	
単価					606.4	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.13	39,040	5,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,075	
単価					5,075	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 1.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.14	39,040	5,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,465	
単価					5,465	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 2.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.11	34,470	3,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,791	
単価					3,791	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.13	34,470	4,481	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,481	
単価					4,481	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.14	34,470	4,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,825	
単価					4,825	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 4.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.17	34,470	5,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,859	
単価					5,859	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.2	34,470	6,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,894	
単価					6,894	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【㈱小森組】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【㈱小森組】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転（掘削）	35t吊43kN･m22.0m ﾓﾝｹﾝ2.0t	単位	日	数量	1	単価	241,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	126	146	18,396	
ＲＴＣ装着式アースオーガ［ＥＡ及びモンケン架装］	３５ｔ吊４３ｋＮ・ｍ２２．０ｍ　モンケン２．０ｔ	供用日	1.65	120,000	198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					241,800	
単価					241,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	鋼管杭（土砂埋戻し）139.8㎜	単位	日	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	最大削孔径φ２３０ｍｍ	供用日	1.54	6,950	10,703	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,710	
単価					10,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	排ｶﾞｽ3次 高圧 37.0～41.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	378	146	55,188	
空気圧縮機［可搬式・エンジン・スクリュ型低騒音］	排ガス３次　高圧　３７．０～４１．０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.44	38,700	55,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					111,000	
単価					111,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・分解用）	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力25t吊	単位	日	数量	1	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	90	146	13,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１４年）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.4	44,500	62,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					100,900	
単価					100,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,369.18	236,918	
横断防止柵	H=0.8m【流用品】	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,007.75	100,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					100,800	
単価					1,008	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	39,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.75	6,490	11,357	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.75	187	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,040	
単価					39,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	39,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.75	6,490	11,357	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.75	187	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,040	
単価					39,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	5,197	5,197	
計					5,197	
単価					5,197	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	337,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	2.4	129,000	309,600	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	27.68	1,010	27,956.8	
計					337,556.8	
単価					337,600	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6600 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	1,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 505kg/基 1基 無 無	基	1	1,030,000	1,030,000	
計					1,030,000	
単価					1,030,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	348,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	ｍ２	3	116,100	348,300	
計					348,300	
単価					348,300	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,267	1,267	
計					1,267	
単価					1,267	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,945	1,945	
計					1,945	
単価					1,945	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,065	4,065	
計					4,065	
単価					4,065	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,985	3,985	
計					3,985	
単価					3,985	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	単位	m	数量	1	単価	6,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 各種 全ての費用	m	1	6,244	6,244	
計					6,244	
単価					6,244	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	場所打水路 ②	500×500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	33,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9	1,456	13,104	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.8	43,550	78,390	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	25.48	9,523	242,646.04	
計					334,140.04	
単価					33,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	側溝蓋	500 62.2×12.5×50【流用品】	単位	枚	数量	1	単価	978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	978	978	
計					978	
単価					978	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,040	35,040	
計					35,040	
単価					35,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,644	1,644	
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	撤去 全ての費用	m	1	2,635	2,635	
計					2,635	
単価					2,635	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	側溝蓋	500 62.2×12.5×50 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	606.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	606.4	606.4	
計					606.4	
単価					606.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 12.0km以下	m3	1	11,330	11,330	
計					11,330	
単価					11,330	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,107	8,107	
計					8,107	
単価					8,107	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	5	18,200	91,000	
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	15,600	156,000	
計					247,000	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	129,000	129,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129,000	
単価					129,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 505kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.5	1,850,000	925,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,030,000	
単価					1,030,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	102,690	102,690	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					116,100	
単価					116,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	978	97,800	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	500 62.2×12.5×50【流用品】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,800	
単価					978	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,035	35,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,040	
単価					35,040	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	606.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	606.36	60,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,640	
単価					606.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	0.29	39,040	11,321	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,330	
単価					11,330	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【㈱小森組】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【㈱小森組】	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	39,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	25	146	3,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.75	6,490	11,357	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.75	187	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,040	
単価					39,040	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識板	添架式 案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装無	単位	枚	数量	1	単価	760,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	3	102,700	308,100	
標識板取付金具 φ165.2用	景観色塗装仕上 ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾌﾞ、ﾎﾞﾙﾄ(2N､2PW)含む	個	4	113,000	452,000	
計					760,100	
単価					760,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識板	添架式 その他案内標識 2800×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	284,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2未満 時間的制約･夜間作業無	m2	1.26	24,300	30,618	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.26	105,000	132,300	
添架式標識板取付金具設置(支柱1,自在B4,共架金具4)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.013	1,950,000	25,350	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ230～φ320 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	4	8,550	34,200	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	4	9,060	36,240	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	11	1,410	15,510	
計					284,008	
単価					284,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	15,600	31,200	
計					49,400	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	102,690	102,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					102,700	
単価					102,700	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	ｍ３	1	1,719	1,719	
計					1,719	
単価					1,719	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	3,811	3,811	
計					3,811	
単価					3,811	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	7,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 17.0km以下	ｍ３	1	7,969	7,969	
計					7,969	
単価					7,969	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識基礎(杭基礎)	STK400　φ267.4×6.6t 杭長3.0m	単位	本	数量	1	単価	69,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径267.4mm 掘削長(砂質土)・杭長3.0m	本	1	69,140	69,140	
計					69,140	
単価					69,140	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	874.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼管杭)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準	t	1	874.7	874.7	
計					874.7	
単価					874.7	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.80m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	71,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 単柱式 φ76.3	基	1	16,500	16,500	
道路標識柱 路側式鋼管柱	φ76.3×4.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.028	1,950,000	54,600	
計					71,100	
単価					71,100	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.55m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	82,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 単柱式 φ76.3	基	1	16,500	16,500	
道路標識柱 路側式鋼管柱	φ76.3×4.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.034	1,950,000	66,300	
計					82,800	
単価					82,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 5.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	路側式 単柱式 φ114.3	基	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.00m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	路側式 単柱式 φ114.3	基	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識柱	移設 単柱式 径101.6 柱長さ 4.90m	単位	基	数量	1	単価	120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去	手間のみ 単柱式 φ101.6	基	1	8,127	8,127	
標識柱設置	手間のみ 路側式 単柱式 φ101.6	基	1	16,500	16,500	
道路標識柱 路側式鋼管柱	φ101.6×4.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.049	1,950,000	95,550	
計					120,177	
単価					120,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識柱	単柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 径89.1 柱長さ 4.10m(曲) 下地 亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	249,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 単柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 φ89.1	基	1	14,900	14,900	
道路標識柱 路側式鋼管柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	φ89.1×4.2×4100(曲) STK400 亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	本	1	63,900	63,900	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ139.8×89.1 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	2	85,500	171,000	
計					249,800	
単価					249,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 5.45+5.45m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	699,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 H形鋼(H-125) 複柱式	基	1	33,100	33,100	
道路標識柱 路側式H形鋼柱(構造用丸鋼､加工費含む)	H-125×125×5450 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	本	2	332,000	664,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.06	44,820	2,689.2	
計					699,789.2	
単価					699,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 6.85+6.85m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	859,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 H形鋼(H-125) 複柱式	基	1	33,100	33,100	
道路標識柱 路側式H形鋼柱(構造用丸鋼､加工費含む)	H-125×125×6850 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	本	2	412,000	824,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.06	44,820	2,689.2	
計					859,789.2	
単価					859,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 4.65+4.65m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	609,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ 路側式 H形鋼(H-125) 複柱式	基	1	33,100	33,100	
道路標識柱 路側式H形鋼柱(構造用丸鋼、加工費含む)	H-125×125×4650 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	本	2	287,000	574,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.06	44,820	2,689.2	
計					609,789.2	
単価					609,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識板	案内標識 2900×1700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	854,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.93	173,400	854,862	
計					854,862	
単価					854,900	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識板	案内標識 900×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	108,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	187,400	101,196	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ76.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	4	1,760	7,040	
計					108,236	
単価					108,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板	その他案内標識 1150×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.035	18,700	19,354.5	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板(H鋼支柱用)	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.035	160,000	165,600	
計					184,954.5	
単価					185,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板	その他案内標識 900×2700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	408,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2以上 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	2.43	8,200	19,926	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板(H鋼支柱用)	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	2.43	160,000	388,800	
計					408,726	
単価					408,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識板	その他案内標識 2000×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	235,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.2	18,700	22,440	
道路標識板(その他案内標識)耐食ｱﾙﾐ板(鋼管支柱用)	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.2	162,000	194,400	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ89.1用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	8	2,360	18,880	
計					235,720	
単価					235,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識板	その他案内標識 1700×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装 有	単位	枚	数量	1	単価	261,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.87	18,700	34,969	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.87	105,000	196,350	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ114.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	7	4,320	30,240	
計					261,559	
単価					261,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板	その他警戒標識 2400×800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装 有	単位	枚	数量	1	単価	291,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(その他警戒標識)	手間のみ 2基以下 時間的制約･夜間作業無	基	1	46,600	46,600	
道路標識板(その他警戒標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.92	105,000	201,600	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ114.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	10	4,320	43,200	
計					291,400	
単価					291,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板	警戒標識 750×750 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	92,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1	5,825	5,825	
道路標識板(警戒標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	0.563	145,400	81,860.2	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ76.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	3	1,760	5,280	
計					92,965.2	
単価					92,970	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識板	警戒標識 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	128,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1	5,825	5,825	
道路標識板(警戒標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	0.81	145,400	117,774	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ76.3用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	3	1,760	5,280	
計					128,879	
単価					128,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識板	移設 その他案内標識 2000×800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	90,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	1.6	11,500	18,400	
標識板移設(設置)(その他案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2未満 時間的制約･夜間作業無	m2	1.6	24,300	38,880	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ101.6用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	8	4,120	32,960	
計					90,240	
単価					90,240	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識板	板替え 案内標識 600×4500 内部照明式(LED)	単位	枚	数量	1	単価	404,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(ﾄﾝﾈﾙ天井吊下げ式)	手間のみ 内部照明式 LED	面	1	36,470	36,470	
標識板設置(ﾄﾝﾈﾙ天井吊下げ式)	手間のみ 内部照明式 LED	面	1	55,170	55,170	
道路標識板(内部照明式 LED)	表示面ｱｸﾘﾙ厚8㎜ 筐体厚100㎜	ｍ２	2.7	115,800	312,660	
計					404,300	
単価					404,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	標識板	板替え その他案内標識 900×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	430,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	3.6	6,400	23,040	
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2以上 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	3.6	8,200	29,520	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	3.6	105,000	378,000	
計					430,560	
単価					430,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	標識板	板替え 案内標識 2650×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	1,247,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	10.6	6,400	67,840	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.6	111,200	1,178,720	
計					1,246,560	
単価					1,247,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	標識板	添架式 その他案内標識 3000×500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	449,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2未満 10m2以上 時間的制約･夜間作業無	m2	1.5	18,700	28,050	
道路標識板(その他案内標識)耐食ｱﾙﾐ板(鋼管支柱用)	厚2mm 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	1.5	162,000	243,000	
添架式標識板取付金具設置(支柱1,自在B7,共架金具7)	手間のみ 既設標識柱 時間的制約無 夜間作業無	基	1	9,790	9,790	
補助支柱	φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	t	0.014	1,950,000	27,300	
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ300～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	7	8,850	61,950	
共架金具	φ120～φ410 溶融亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	個	7	9,060	63,420	
ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用 景観色塗装仕上 ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ含む	組	11	1,410	15,510	
計					449,020	
単価					449,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場発生品運搬	標識板、標識柱	単位	t	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,882	1,882	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					10,930	
単価					10,930	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,296	1,296	
計					1,296	
単価					1,296	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,166	4,166	
計					4,166	
単価					4,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,085	4,085	
計					4,085	
単価					4,085	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,404	1,404	
計					1,404	
単価					1,404	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 40mm 細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	単位	m	数量	1	単価	6,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	6,983	6,983	
計					6,983	
単価					6,983	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,240	4,240	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,040	35,040	
計					35,040	
単価					35,040	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,644	1,644	
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,644	1,644	
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,411	1,411	
計					1,411	
単価					1,411	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 17.0km以下	m3	1	34,470	34,470	
計					34,470	
単価					34,470	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,360	10,360	
計					10,360	
単価					10,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	21	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	7	18,200	127,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	14	15,600	218,400	
計					345,800	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径267.4mm 掘削長(砂質土)・杭長3.0m	単位	本	数量	10	単価	69,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
とび工		人	0.5	28,600	14,300	
特殊作業員		人	0.5	27,100	13,550	
普通作業員		人	0.5	24,200	12,100	
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ267.4×6.6t	t	1.272	220,000	279,840	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転（掘削）	35t吊43kN･m22.0m ﾓﾝｹﾝ2.0t	日	0.5	206,600	103,300	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	鋼管杭（土砂埋戻し）267.4mm	日	0.5	19,410	9,705	
空気圧縮機運転	排ｶﾞｽ3次 高圧 37.0～41.0m3/min	日	0.5	111,000	55,500	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・分解用）	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力25t吊	日	0.5	100,900	50,450	
ビット等損耗費 40%		式	1		109,762	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		27,393	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	鋼管杭 設計杭径267.4mm 掘削長(砂質土)･杭長3.0m	単位	本	数量	10	単価	69,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					691,400	
単価					69,140	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去	手間のみ 単柱式 φ101.6	単位	基	数量	10	単価	8,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	31,000	20,770	
普通作業員		人	1.33	24,200	32,186	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0.67	39,900	26,733	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,581	
計					81,270	
単価					8,127	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２以上　金具含　材工共	ｍ２	1	160,000	160,000	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					173,400	
単価					173,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	187,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	174,000	174,000	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,400	
単価					187,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,825	5,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,825	
単価					5,825	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(ﾄﾝﾈﾙ天井吊下げ式)	手間のみ 内部照明式 LED	単位	面	数量	10	単価	36,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.43	27,800	39,754	
普通作業員		人	1.43	24,200	34,606	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	5.71	39,040	222,918	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	1.43	47,110	67,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					364,700	
単価					36,470	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置(ﾄﾝﾈﾙ天井吊下げ式)	手間のみ 内部照明式 LED	単位	面	数量	10	単価	55,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	27,800	69,500	
普通作業員		人	10	24,200	242,000	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	2.5	39,040	97,600	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	2.5	47,110	117,775	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		24,825	
計					551,700	
単価					55,170	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,400	6,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,400	
単価					6,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,800	97,800	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					111,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	17,904	17,904	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-13,664	-13,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	35,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	35,035	35,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,040	
単価					35,040	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 2tDT DID無 17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	日	1	34,470	34,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,470	
単価					34,470	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【㈱田所建設 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【㈱田所建設 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ】	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転（掘削）	35t吊43kN･m22.0m ﾓﾝｹﾝ2.0t	単位	日	数量	1	単価	206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	90	146	13,140	
ＲＴＣ装着式アースオーガ［ＥＡ及びモンケン架装］	３５ｔ吊４３ｋＮ・ｍ２２．０ｍ　モンケン２．０ｔ	供用日	1.4	120,000	168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					206,600	
単価					206,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	鋼管杭（土砂埋戻し）267.4㎜	単位	日	数量	1	単価	19,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	最大削孔径φ４４５ｍｍ	供用日	1.54	12,600	19,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,410	
単価					19,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	排ｶﾞｽ3次 高圧 37.0～41.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	378	146	55,188	
空気圧縮機［可搬式・エンジン・スクリュ型低騒音］	排ガス３次　高圧　３７．０～４１．０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.44	38,700	55,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					111,000	
単価					111,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・分解用）	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力25t吊	単位	日	数量	1	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	90	146	13,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１４年）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.4	44,500	62,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					100,900	
単価					100,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	18	146	2,628	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,900	
単価					39,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	39,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	42	146	6,132	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,500	7,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,040	
単価					39,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	47,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	37	146	5,402	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,110	
単価					47,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	39,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
軽油		L	42	146	6,132	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,500	7,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,040	
単価					39,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	47,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	37	146	5,402	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,110	
単価					47,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	28	146	4,088	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識板	板替え その他案内標識 900×6000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	669,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	5.4	8,320	44,928	
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	手間のみ 2m2以上 10m2未満 時間的制約･夜間作業無	m2	5.4	10,600	57,240	
道路標識板(その他案内標識) 耐食ｱﾙﾐ板	厚2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面景観色塗装 金具含む	ｍ２	5.4	105,000	567,000	
計					669,168	
単価					669,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	現場発生品運搬	標識板	単位	t	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,882	1,882	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					10,930	
単価					10,930	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	15,600	31,200	
計					49,400	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	8,320	8,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,320	
単価					8,320	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識板	板替え 案内標識 900×4500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	4.05	8,320	33,696	
標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	ｍ２	4.05	116,100	470,205	
計					503,901	
単価					504,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	現場発生品運搬	標識板	単位	t	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,882	1,882	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					10,930	
単価					10,930	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	15,600	31,200	
計					49,400	
単価					16,470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	8,320	8,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,320	
単価					8,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	102,690	102,690	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					116,100	
単価					116,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日