令和８年５月１１日（令和８年６月２４日）

Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 4月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課	
３）	工事番号	6623010002	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	道路改良工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	283日間　自　令和 8年 5月20日	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	
		（　0回変更）　至　年　月　日	
９）	施 工 県	和歌山県	
１０）	地　　区	81 東牟婁郡（串本町）　他	
１１）	河川・路線	一般国道４２号	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%	
１４）	単価適用年月	2026年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	8,910,000	
２３）	公 告 日	令和 8年 1月30日	
２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		162,464,312			
道路土工		式	1		43,412,213			
掘削工		式	1		5,842,297			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,980	1,217	3,626,660			単-1号
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	530	2,651	1,405,030			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,900	228	661,200			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	530	281.9	149,407			単-4号
掘削工(ICT)		式	1		89,166			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	220	405.3	89,166			単-5号
路肩盛土工		式	1		929,740			
路肩盛土		m3	140	6,641	929,740			単-6号
法面整形工		式	1		2,482,830			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	630	3,941	2,482,830			単-7号
法面整形工(ICT)		式	1		404,280			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	853.5	187,770			単-8号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	210	1,031	216,510			単-9号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		11,468,340			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	m2	1,937	4,877	9,446,749			単-10号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	m2	214	5,089	1,089,046			単-11号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	m2	205	4,549	932,545			単-12号
残土処理工		式	1		22,195,560			
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離12.1km DID無	m3	770	2,223	1,711,710			単-13号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離12.1km DID無	m3	3,550	2,703	9,595,650			単-14号
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離12.1km DID無	m3	630	3,140	1,978,200			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	4,950	1,800	8,910,000			単-16号
法面工		式	1		24,401,470			
法枠工		式	1		18,165,940			
吹付枠	梁断面 300×300	m2	641	28,340	18,165,940			単-17号
鉄筋挿入工		式	1		6,235,530			
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m 削孔径φ65mm 削孔長2.6m	本	121	31,530	3,815,130			単-18号
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ65mm 削孔長3.6m	本	60	40,340	2,420,400			単-19号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		48,630,106			
作業土工		式	1		1,544,712			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	680	1,693	1,151,240			単-20号
床掘り	土砂	m3	50	232.5	11,625			単-21号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	70	3,231	226,170			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	29	493.7	14,317			単-23号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	620	228	141,360			単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		24,297,744			
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	16	34,920	558,720			単-25号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 61cm 高さ 40cm	m	6	15,570	93,420			単-26号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 87cm 高さ 40cm	m	9	19,910	179,190			単-27号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 100cm 高さ 40cm	m	4	22,070	88,280			単-28号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 126cm 高さ 40cm	m	14	25,080	351,120			単-29号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	9	142,000	1,278,000			単-30号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え50cm	m2	48	36,340	1,744,320			単-31号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	m2	70	40,080	2,805,600			単-32号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え80cm	m2	33	41,890	1,382,370			単-33号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え100cm	m2	137	40,490	5,547,130			単-34号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	181	34,920	6,320,520			単-35号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	9,097	382,074			単-36号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	28	64,050	1,793,400			単-37号
土留壁	18-8-40(高炉)	m3	2	118,200	236,400			単-38号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	360	4,270	1,537,200			単-39号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		22,322,871			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1)	18-8-40(高炉) 底幅 40ｃｍ 高さ 45ｃｍ	m	97	12,800	1,241,600			単-40号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	9	128,000	1,152,000			単-41号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	629	27,990	17,605,710			単-42号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	57	4,139	235,923			単-43号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1,2)	18-8-40(高炉)	m3	8	64,580	516,640			単-44号
土留壁	18-8-40(高炉)	m3	0.8	137,800	110,240			単-45号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP-75	m	106	1,293	137,058			単-46号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	310	4,270	1,323,700			単-47号
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ張		式	1		464,779			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-4)	18-8-40(高炉) 底幅 79.7cm 高さ 30cm	m	5	14,430	72,150			単-48号
鉄筋	SD345 D13	t	0.005	164,100	820			単-49号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.4	145,500	58,200			単-50号
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ張	控え35cm 18-8-40(高炉)	m2	15	16,930	253,950			単-51号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,139	8,278			単-52号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	3	13,420	40,260			単-53号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1)	18-8-40(高炉)	m3	0.5	48,370	24,185			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	ﾔｼ系繊維不織布 300×300×50	m2	0.6	2,940	1,764			単-55号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP-75	m	4	1,293	5,172			単-56号
舗装工		式	1		14,047,127			
舗装準備工(ICT)		式	1		140,491			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	1,070	131.3	140,491			単-57号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)(車道舗装)		式	1		12,336,856			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5,360	824.6	4,419,856			単-58号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5,250	1,508	7,917,000			単-59号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)(路肩舗装)		式	1		1,569,780			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1,530	1,026	1,569,780			単-60号
排水構造物工		式	1		16,310,199			
作業土工		式	1		1,768,956			

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	290	1,693	490,970			単-61号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	100	2,651	265,100			単-62号
床掘り	土砂	m3	130	232.5	30,225			単-63号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	280	3,231	904,680			単-64号
基面整正		m2	87	493.7	42,951			単-65号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	228	6,840			単-66号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	100	281.9	28,190			単-67号
側溝工		式	1		9,095,878			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300(A)	m	185	10,190	1,885,150			単-68号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300(B)	m	753	9,576	7,210,728			単-69号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,227,840			
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(B) 18-8-40(高炉)	箇所	4	79,720	318,880			単-70号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(A) 18-8-40(高炉)	箇所	1	66,030	66,030			単-71号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(B) 18-8-40(高炉)	箇所	7	63,710	445,970			単-72号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	4	44,480	177,920			単-73号
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm HDZ T77	組	8	27,380	219,040			単-74号
排水工		式	1		4,217,525			
小段排水	PU1-B300-H300(A) 18-8-40(高炉)	m	26	19,030	494,780			単-75号
小段排水	PU1-B300-H300(B) 18-8-40(高炉)	m	101	27,260	2,753,260			単-76号
縦排水	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付)	m	75	9,622	721,650			単-77号
縦排水縞鋼板蓋	500×600 t=3.2mm HDZ T63	枚	35	7,081	247,835			単-78号
標識工		式	1		1,036,420			
小型標識工		式	1		330,020			
標識基礎	軟岩部 □400×1000 18-8-40(高炉)	基	1	42,710	42,710			単-79号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎	中硬岩部 □400×1000 18-8-40(高炉)	基	1	47,310	47,310			単-80号
標識基礎	軟岩部 □800×1100 18-8-40(高炉)	基	2	120,000	240,000			単-81号
大型標識工		式	1		706,400			
標識基礎	片持式の基礎 B1000×L2700×H1200 24-12-40(高炉)	基	1	706,400	706,400			単-82号
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		11,814,704			
作業土工		式	1		3,367,070			
床掘り		m3	420	2,271	953,820			単-83号
埋戻し		m3	40	3,547	141,880			単-84号
埋戻し	RC-40	m3	310	7,327	2,271,370			単-85号
管路工(管路部)		式	1		6,882,234			
埋設管路	本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm×6	m	572	11,250	6,435,000			単-86号
埋設標識ｼｰﾄ	W=600 折込み2倍	m	569	786	447,234			単-87号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,565,400			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-2型(車道部) 1480×950×1500	箇所	3	521,800	1,565,400			単-88号
配電線設備工		式	1		936,503			
作業土工		式	1		111,480			
床掘り	土砂	m3	20	2,121	42,420			単-89号
埋戻し		m3	10	3,900	39,000			単-90号
埋戻し	保護砂	m3	3	10,020	30,060			単-91号
配管･配線工		式	1		202,523			
地中配管	FEP50×1	m	15	533.8	8,007			単-92号
地中配管	FEP50×2	m	24	1,230	29,520			単-93号
地中配管	FEP50×3	m	4	1,773	7,092			単-94号
地中配管	FEP50×4	m	26	2,160	56,160			単-95号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出管路	厚鋼電線管 G54	m	10	6,801	68,010			単-96号
埋設標識ｼｰﾄ	W=300 折込み2倍	m	67	503.5	33,734			単-97号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		622,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型(車道部) 600×600×900	箇所	3	207,500	622,500			単-98号
仮設工		式	1		1,875,570			
交通管理工		式	1		1,875,570			
交通誘導警備員		人日	101	18,570	1,875,570			単-99号
直接工事費		式	1		162,464,312			
共通仮設費		式	1		18,993,230			
共通仮設費		式	1		3,895,230			
運搬費		式	1		1,229,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,229,000	1,229,000			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路田子西地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		1,285,230			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,221,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,381,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		15,098,000			
純工事費		式	1		181,457,542			
現場管理費		式	1		52,800,000			
工事原価		式	1		234,257,542			
一般管理費等		式	1		35,292,458			
工事価格		式	1		269,550,000			
消費税相当額		式	1		26,955,000			
工事費計		式	1		296,505,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			
合　計					1,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,217	1,217	
計					1,217	
単価					1,217	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,651	2,651	
計					2,651	
単価					2,651	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228	228	
計					228	
単価					228	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	281.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	281.9	281.9	
計					281.9	
単価					281.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	405.3	405.3	
計					405.3	
単価					405.3	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,641	6,641	
計					6,641	
単価					6,641	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,941	3,941	
計					3,941	
単価					3,941	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	853.5	853.5	
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,031	1,031	
計					1,031	
単価					1,031	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	4,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	44,470	44,470	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4	9,713	3,885.2	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.1	4,139	413.9	
計					48,769.1	
単価					4,877	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	5,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	10	4,669	46,690	
型枠工	防草コンクリート	ｍ２	0.5	6,241	3,120.5	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	10	107	1,070	
計					50,880.5	
単価					5,089	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号防草対策)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価	4,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,442	4,442	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	1	107	107	
計					4,549	
単価					4,549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離12.1km DID無	単位	m3	数量	770	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	396	2,216	877,536	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	370	2,216	819,920	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	4	3,455	13,820	
計					1,711,276	
単価					2,223	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離12.1km DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,703	2,703	
計					2,703	
単価					2,703	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離12.1km DID無	単位	m3	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 15.5km以下	ｍ３	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	吹付枠	梁断面 300×300	単位	m2	数量	641	単価	28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	641	2,582	1,655,062	
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	ｍ	626	20,310	12,714,060	
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		ｍ３	8	66,870	534,960	
間詰モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		ｍ３	13	66,870	869,310	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	ｍ２	242	5,888	1,424,896	
コンクリート吹付工	10cm 100m2未満 無 有	ｍ２	94	10,260	964,440	
計					18,162,728	
単価					28,340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m 削孔径φ65mm 削孔長2.6m	単位	本	数量	1	単価	31,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.6	7,548	19,624.8	
【以下、材料費】						
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ節異形棒鋼)	D19 SD345 ﾒｯｷ付き L=3.0m	本	1	3,770	3,770	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,480	1,480	
ﾅｯﾄ	D19用(めっき付)	個	1	535	535	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	785	785	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	485	970	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,230	3,230	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D19用	個	1	52.5	52.5	
計					31,527.3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m 削孔径φ65mm 削孔長2.6m	単位	本	数量	1	単価	31,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					31,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ65mm 削孔長3.6m	単位	本	数量	1	単価	40,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.6	7,548	27,172.8	
【以下、材料費】						
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ節異形棒鋼)	D19 SD345 ﾒｯｷ付き L=4.0m	本	1	5,030	5,030	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,480	1,480	
ﾅｯﾄ	D19用(めっき付)	個	1	535	535	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	785	785	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	485	970	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,230	3,230	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D19用	個	1	52.5	52.5	
計					40,335.3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ65mm 削孔長3.6m	単位	本	数量	1	単価	40,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					40,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,693	1,693	
計					1,693	
単価					1,693	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	232.5	232.5	
計					232.5	
単価					232.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,231	3,231	
計					3,231	
単価					3,231	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	493.7	493.7	
計					493.7	
単価					493.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228	228	
計					228	
単価					228	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	34,920	34,920	
計					34,920	
単価					34,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 61cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.917	81,200	155,660.4	
計					155,660.4	
単価					15,570	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 87cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.451	81,200	199,021.2	
計					199,021.2	
単価					19,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 100cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	22,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.717	81,200	220,620.4	
計					220,620.4	
単価					22,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 126cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	25,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	14.6	2,461	35,930.6	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.245	48,090	156,052.05	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6.05	9,713	58,763.65	
計					250,746.3	
単価					25,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	9	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	9	48,090	432,810	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	87	9,713	845,031	
計					1,277,841	
単価					142,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え50cm	単位	m2	数量	1	単価	36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	1	10,080	10,080	
【以下、材料費】						
大型ブロック（材料費）		ｍ２	1	26,260	26,260	
計					36,340	
単価					36,340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	単位	m2	数量	1	単価	40,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	1	10,080	10,080	
【以下、材料費】						
大型ブロック（材料費）		ｍ２	1	30,000	30,000	
計					40,080	
単価					40,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え80cm	単位	m2	数量	1	単価	41,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	1	10,080	10,080	
【以下、材料費】						
大型ブロック（材料費）		ｍ２	1	31,810	31,810	
計					41,890	
単価					41,890	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え100cm	単位	m2	数量	1	単価	40,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 有り ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	1	10,330	10,330	
【以下、材料費】						
大型ブロック（材料費）		ｍ２	1	30,160	30,160	
計					40,490	
単価					40,490	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	34,920	34,920	
計					34,920	
単価					34,920	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ３	1	9,097	9,097	
計					9,097	
単価					9,097	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	28	単価	64,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	28	48,090	1,346,520	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	46	9,713	446,798	
計					1,793,318	
単価					64,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土留壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	2	48,090	96,180	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	14	9,713	135,982	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,139	4,139	
計					236,301	
単価					118,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1)	18-8-40(高炉) 底幅 40ｃｍ 高さ 45ｃｍ	単位	m	数量	97	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	9	81,200	730,800	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	3	48,090	144,270	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10	9,713	97,130	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5	37,870	189,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3未満	ｍ３	1	35,280	35,280	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8	5,559	44,472	
計					1,241,302	
単価					12,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	9	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	3	82,870	248,610	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	4.4	48,090	211,596	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	ｍ３	1.6	49,350	78,960	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	63	9,713	611,919	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	4,139	827.8	
計					1,151,912.8	
単価					128,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	629	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	311.5	22,460	6,996,290	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面 RC-40 18-8-40(高炉)	ｍ２	317.5	33,410	10,607,675	
計					17,603,965	
単価					27,990	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,139	4,139	
計					4,139	
単価					4,139	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1,2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	8	単価	64,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	4.7	75,960	357,012	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	2.6	48,090	125,034	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	ｍ３	0.7	49,350	34,545	
計					516,591	
単価					64,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	土留壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.8	単価	137,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.8	48,090	38,472	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7	9,713	67,991	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.9	4,139	3,725.1	
計					110,188.1	
単価					137,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP-75	単位	m	数量	1	単価	1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	VP-75	m	1	1,293	1,293	
計					1,293	
単価					1,293	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-4)	18-8-40(高炉) 底幅 79.7cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	14,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	ｍ３	2.39	48,160	115,102.4	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	9,713	29,139	
計					144,241.4	
単価					14,430	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	164,100	164,100	
計					164,100	
単価					164,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.4	単価	145,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	ｍ３	0.4	48,370	19,348	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	9,713	38,852	
計					58,200	
単価					145,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ張	控え35cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	ｍ３	3.5	48,370	169,295	
計					169,295	
単価					16,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,139	4,139	
計					4,139	
単価					4,139	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ３	1	13,420	13,420	
計					13,420	
単価					13,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟ-1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	ｍ３	1	48,370	48,370	
計					48,370	
単価					48,370	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	吸出し防止材	ﾔﾝ系繊維不織布 300×300×50	単位	m2	数量	1	単価	2,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在	ｍ２	1	2,940	2,940	
計					2,940	
単価					2,940	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP-75	単位	m	数量	1	単価	1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	VP-75	m	1	1,293	1,293	
計					1,293	
単価					1,293	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	131.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	131.3	131.3	
計					131.3	
単価					131.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	824.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	824.6	824.6	
計					824.6	
単価					824.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	ｍ２	1	1,508	1,508	
計					1,508	
単価					1,508	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,693	1,693	
計					1,693	
単価					1,693	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,651	2,651	
計					2,651	
単価					2,651	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	232.5	232.5	
計					232.5	
単価					232.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,231	3,231	
計					3,231	
単価					3,231	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	493.7	493.7	
計					493.7	
単価					493.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228	228	
計					228	
単価					228	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	281.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	281.9	281.9	
計					281.9	
単価					281.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300(A)	単位	m	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,190	10,190	
計					10,190	
単価					10,190	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300(B)	単位	m	数量	1	単価	9,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,576	9,576	
計					9,576	
単価					9,576	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(B) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	79,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	79,720	79,720	
計					79,720	
単価					79,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(A) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	66,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	ｍ３	3.735	49,350	184,322.25	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	47.1	9,713	457,482.3	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	ｍ２	8.1	2,272	18,403.2	
計					660,207.75	
単価					66,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(B) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	63,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.735	48,090	179,616.15	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	47.1	9,713	457,482.3	
計					637,098.45	
単価					63,710	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	44,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,480	44,480	
計					44,480	
単価					44,480	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	26,900	26,900	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×100 ﾒｯｷ	本	4	119	476	
計					27,376	
単価					27,380	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	小段排水	PU1-B300-H300(A) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	11,610	116,100	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	m３	1.1	49,350	54,285	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2	9,713	19,426	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.11	4,139	455.29	
計					190,266.29	
単価					19,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	小段排水	PU1-B300-H300(B) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	101	単価	27,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	101	10,360	1,046,360	
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	m２	64	7,384	472,576	
型枠工	小段排水溝	m２	12	11,930	143,160	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	64	208.7	13,356.8	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	5	48,090	240,450	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	86	9,713	835,318	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.3	4,139	1,241.7	
計					2,752,462.5	
単価					27,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	縦排水	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付)	単位	m	数量	1	単価	9,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	9,622	9,622	
計					9,622	
単価					9,622	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	縦排水縞鋼板蓋	500×600 t=3.2mm HDZT63	単位	枚	数量	1	単価	7,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,665	6,665	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×70 ﾒｯｷ	本	4	104	416	
計					7,081	
単価					7,081	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	標識基礎	軟岩部 □400×1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	42,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.36	43,610	15,699.6	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4	5,559	13,341.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.6	43,840	70,144	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	16	9,713	155,408	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	45.4	1,693	76,862.2	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	43.4	1,965	85,281	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	45.4	228	10,351.2	
計					427,087.6	
単価					42,710	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	標識基礎	中硬岩部 □400×1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	47,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.36	43,610	15,699.6	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4	5,559	13,341.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.6	43,840	70,144	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	16	9,713	155,408	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	45.4	2,651	120,355.4	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	43.4	1,965	85,281	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	45.4	281.9	12,798.26	
計					473,027.86	
単価					47,310	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	標識基礎	軟岩部 □800×1100 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	43,610	43,610	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	5,559	22,236	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	7	44,470	311,290	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	35.2	9,713	341,897.6	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	127.6	1,693	216,026.8	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	119.6	1,965	235,014	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	127.6	228	29,092.8	
計					1,199,167.2	
単価					120,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	標識基礎	片持式の基礎 B1000×L2700×H1200 24-12-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	706,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H350 4m以下	本	2	8,675	17,350	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.174	43,710	7,605.54	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.41	5,559	2,279.19	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.48	1,655	5,759.4	
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.24	129,000	417,960	
【以下、材料費】						
H形鋼	広幅 SS400 350×350 L=4.5m	本	2	68,100	136,200	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	99.68	1,010	100,676.8	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	ｍ３	0.076	243,800	18,528.8	
計					706,359.73	
単価					706,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）		ｍ３	1	2,271	2,271	
計					2,271	
単価					2,271	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	3,547	3,547	
計					3,547	
単価					3,547	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	3,547	3,547	
【以下、材料費】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 ﾛｽ率+0.2	ｍ３	1	3,780	3,780	
計					7,327	
単価					7,327	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋設管路	本体管φ300 さや管 FEP 径 50㎜×6	単位	m	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	1	8,573	8,573	
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 6管	m	1	2,577	2,577	
【以下、材料費】						
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	7	14	98	
計					11,248	
単価					11,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋設標識ｼｰﾄ	W=600 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
埋設標識ｼｰﾄ	600mm×50m 2倍 水抜き穴あり	巻	1	39,300	39,300	
計					39,300	
単価					786	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-2型(車道部) 1480×950×1500	単位	箇所	数量	1	単価	521,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	2.803	1,587	4,448.36	
ハンドホール	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊	個	1	36,550	36,550	
【以下、材料費】						
ハンドホール	車道Ｅタイプ	個	1	358,000	358,000	
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００ Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	1	112,000	112,000	
車道用ハンドホールシリンダー錠	φ６００ Ｔ－２５仕様	個	1	9,770	9,770	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	ｍ３	0.004	243,800	975.2	
計					521,743.56	
単価					521,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,121	2,121	
計					2,121	
単価					2,121	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,900	3,900	
計					3,900	
単価					3,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,900	3,900	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目 ﾛｽ率+0.2	ｍ３	1	6,120	6,120	
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	地中配管	FEP50×1	単位	m	数量	15	単価	533.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	15	481.8	7,227	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1	570	570	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	15	14	210	
計					8,007	
単価					533.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	地中配管	FEP50×2	単位	m	数量	24	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	24	963.6	23,126.4	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	10	570	5,700	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	48	14	672	
計					29,498.4	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	地中配管	FEP50×3	単位	m	数量	4	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	4	1,446	5,784	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	2	570	1,140	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	12	14	168	
計					7,092	
単価					1,773	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	地中配管	FEP50×4	単位	m	数量	26	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	26	1,928	50,128	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	8	570	4,560	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	104	14	1,456	
計					56,144	
単価					2,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	露出管路	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	1	単価	6,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,963	4,963	
【以下、材料費】						
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	
計					6,801	
単価					6,801	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	埋設標識ｼｰﾄ	W=300 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	503.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	113.5	5,675	
【以下、材料費】						
埋設標識ｼｰﾄ	300mm×50m 2倍 水抜き穴あり	巻	1	19,500	19,500	
計					25,175	
単価					503.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型(車道部) 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価	207,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,466	1,240.23	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,120	31,120	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型 600×600×900	基	1	52,300	52,300	
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００ Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	1	112,000	112,000	
車道用ハンドホールシリンダー錠	φ６００ Ｔ－２５仕様	個	1	9,770	9,770	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	ｍ３	0.004	243,800	975.2	
計					207,405.43	
単価					207,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,229,000	1,229,000	
計					1,229,000	
単価					1,229,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	1.9	24,684	46,899	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	27,300	330,330	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,020	36,507	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,786	
計					466,900	
単価					4,669	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,620	13,596	
型わく工		人	0.86	34,068	29,298	
普通作業員		人	0.52	24,684	12,835	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,681	
計					62,410	
単価					6,241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	100	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,620	2,845	
普通作業員		人	0.31	24,684	7,652	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		203	
計					10,700	
単価					107	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
普通作業員		人	3.2	24,684	78,988	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	27,300	330,330	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,262	
計					444,200	
単価					4,442	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,581.56	258,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					258,200	
単価					2,582	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,301	2,030,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,031,000	
単価					20,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	66,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	66,862	6,686,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,687,000	
単価					66,870	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間詰モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	66,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	間詰モルタル・コンクリート	ｍ３	100	66,862	6,686,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,687,000	
単価					66,870	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,888.3	5,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,888	
単価					5,888	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 100m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	10,253.52	10,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,260	
単価					10,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
鋼材費	別途計上のため0円	m	1.154	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 1230kg/m3	m３	0.005	29,028	145	
頭部処理の材料費	別途計上のため0円	組	0.385	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,548	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
鋼材費	別途計上のため0円	m	1.111	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 1230kg/m3	m３	0.005	29,028	145	
頭部処理の材料費	別途計上のため0円	組	0.278	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,548	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	2.8	24,684	69,115	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	24	3,150	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					246,100	
単価					2,461	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	31,620	7,905	
特殊作業員		人	0.36	27,642	9,951	
ブロック工		人	0.36	35,088	12,631	
普通作業員		人	0.48	24,684	11,848	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.84	52,000	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		14,785	
計					100,800	
単価					10,080	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下 有り ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38	31,620	12,015	
特殊作業員		人	0.38	27,642	10,503	
ブロック工		人	0.76	35,088	26,666	
普通作業員		人	0.76	24,684	18,759	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.38	52,000	19,760	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		15,597	
計					103,300	
単価					10,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	胴込･裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.3	27,642	8,292	
普通作業員		人	0.75	24,684	18,513	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.41	52,000	21,320	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	13.6	3,150	42,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					90,970	
単価					9,097	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430	
とび工		人	6.1	29,172	177,949	
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		93,375	
計					427,000	
単価					4,270	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	35,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
特殊作業員		人	0.2	27,642	5,528	
普通作業員		人	0.6	24,684	14,810	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]運転	圧送能力 90～110m3/h	日	0.2	109,500	21,900	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	11	27,300	300,300	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		3,938	
計					352,800	
単価					35,280	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面 RC-40 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	10	単価	33,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.69	27,642	19,072	
ブロック工		人	0.45	35,088	15,789	
普通作業員		人	1.62	24,684	39,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	1.58	70,000	110,600	
間知ブロック	控３５０	ｍ２	10	6,000	60,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	2.44	27,300	66,612	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.25	3,150	7,087	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		14,952	
計					334,100	
単価					33,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	VP-75	単位	m	数量	100	単価	1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,620	12,648	
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	101	861.2	86,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					129,300	
単価					1,293	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 164,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,104.45	64,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					164,100	
単価					164,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ３	数量	10	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
特殊作業員		人	0.6	27,642	16,585	
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.6	52,000	31,200	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,150	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					134,200	
単価					13,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	点在	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
普通作業員		人	1	24,684	24,684	
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=50mm	ｍ２	102	2,330	237,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					294,000	
単価					2,940	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,773.82	67,738	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,150	1,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					101,900	
単価					10,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,725.3	37,253	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,700	58,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,760	
単価					9,576	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊施工	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	2.8	24,684	69,115	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	18	3,150	56,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					227,200	
単価					2,272	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	979.2	97,920	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					4,448,000	
単価					44,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.74	39,474	
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	枚	100	26,500	2,650,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		526	
計					2,690,000	
単価					26,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,196.32	81,963	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,150	1,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					116,100	
単価					11,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,132.83	71,328	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					103,600	
単価					10,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	31,620	88,536	
特殊作業員		人	3.8	27,642	105,039	
普通作業員		人	5.4	24,684	133,293	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	27,300	330,330	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,202	
計					738,400	
単価					7,384	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	31,620	28,458	
型わく工		人	1.6	34,068	54,508	
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,714	
計					119,300	
単価					11,930	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	31,620	6,640	
普通作業員		人	0.56	24,684	13,823	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		407	
計					20,870	
単価					208.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,381.51	53,815	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路	240 24×24×60(ｿｹｯﾄ付)	個	16.5	2,570	42,405	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,220	
単価					9,622	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.74	39,474	
縦排水縞鋼板蓋	500×600 t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ HDZT63	枚	100	6,270	627,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					666,500	
単価					6,665	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H350 4m以下	単位	本	数量	10	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	31,620	8,790	
とび工		人	0.556	29,172	16,219	
普通作業員		人	0.278	24,684	6,862	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H350	日	0.278	147,600	41,032	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,847	
計					86,750	
単価					8,675	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	129,000	129,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129,000	
単価					129,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼	広幅 SS400 350×350 L=4.5m	単位	本	数量	1	単価	68,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３５０×３５０	t	0.608	112,000	68,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,100	
単価					68,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 ﾛｽ率+0.2	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,150	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,780	
単価					3,780	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目 ﾛｽ率+0.2	単位	ｍ３	数量	1	単価	6,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.2	5,100	6,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,120	
単価					6,120	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	481.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,356	14,178	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,180	
単価					481.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	963.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	28,356	28,356	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	340	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					96,360	
単価					963.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	28,356	42,534	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	340	102,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					144,600	
単価					1,446	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	28,356	56,712	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	340	136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					192,800	
単価					1,928	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	28,356	496,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					496,300	
単価					4,963	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,599.72	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	113.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,356	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,350	
単価					113.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,642	152,031	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
運搬費等率 434%		式	1		998,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		635	
計					1,229,000	
単価					1,229,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員(週休2日補正対象外)		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	37	128	4,736	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,480	10,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,020	
単価					41,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]運転	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	109,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	240	128	30,720	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1	52,800	52,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					109,500	
単価					109,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H350	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	76	128	9,728	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					147,600	
単価					147,600	円／日