令和８年１０月２１日（令和８年１１月２日）

Ｒ８相野谷川護岸整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6621010001	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	149日間　自　令和 8年10月22日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月19日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	三重県	２２）	処 分 費 等	8,177,731
１０）	地　　区	93 紀宝町　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月10日
１１）	河川・路線	相野谷川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		63,636,458			
河川土工		式	1		3,117,025			
掘削工		式	1		107,548			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	280	384.1	107,548			単-1号
盛土工		式	1		1,169,500			
路体(築堤)盛土	2.5m未満　購入土	m3	60	13,190	791,400			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満　購入土	m3	50	7,562	378,100			単-3号
法面整形工		式	1		148,217			
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	926.5	138,975			単-4号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	462.1	9,242			単-5号
残土処理工		式	1		1,691,760			
土砂等運搬	土砂　掘削土砂搬出 片道運搬距離L=31.3km	m3	280	2,202	616,560			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	高含水粘性土	m3	280	3,840	1,075,200			単-7号
法覆護岸工		式	1		9,058,110			
作業土工		式	1		530,710			
床掘り	土砂	m3	140	259.5	36,330			単-8号
埋戻し		m3	90	2,048	184,320			単-9号
埋戻し		m3	20	3,328	66,560			単-10号
基面整正		m2	16	490	7,840			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=31.3km(DID有り)	m3	20	7,943	158,860			単-12号
残土等処分	高含水粘性土	m3	20	3,840	76,800			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		8,469,500			
広幅鋼矢板	10H型　広幅鋼矢板平均長さ5m　鋼矢板打込長4.75m	枚	23	99,090	2,279,070			単-14号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	C-1型 18-8-40(高炉) 底幅 56ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	22	40,600	893,200			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	156	26,440	4,124,640			単-16号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	4,252	21,260			単-17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	B-1型　18-8-40(高炉)	m3	7	86,630	606,410			単-18号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-1	18-8-40(高炉)	m3	3	90,820	272,460			単-19号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-2	18-8-40(高炉)	m3	3	90,820	272,460			単-20号
植生工		式	1		57,900			
張芝	張芝工 100m2未満	m2	20	2,895	57,900			単-21号
仮設工		式	1		51,461,323			
工事用道路工		式	1		10,602,977			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,100	2,624	2,886,400			単-22号
工事用道路撤去		m3	1,100	6,854	7,539,400			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048(㎜) 設置･撤去	m2	177	1,001	177,177			単-24号
土留･仮締切工		式	1		33,744,146			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	54	29,740	1,605,960			単-25号
支給品運搬	大型土のう袋運搬　耐候性3年	t	2.24	21,500	48,160			単-26号
大型土のう製作		袋	879	1,962	1,724,598			単-27号
大型土のう運搬		t	1,582.2	12,010	19,002,222			単-28号
大型土のう設置		袋	879	1,840	1,617,360			単-29号
大型土のう撤去		袋	879	10,670	9,378,930			単-30号
遮水シート設置		㎡	439	406.9	178,629			単-31号
遮水シート撤去		㎡	439	428.9	188,287			単-32号
仮水路工		式	1		5,736,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去　高密度ポリエチレン管　φ1000	m	80	71,700	5,736,000			単-33号
汚濁防止工		式	1		862,200			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去	m	60	14,370	862,200			単-34号
交通管理工		式	1		516,000			
交通誘導警備員		人日	30	17,200	516,000			単-35号
直接工事費		式	1		63,636,458			
共通仮設費		式	1		7,544,080			
共通仮設費		式	1		2,595,080			
運搬費		式	1		2,080,080			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,260,000	1,260,000			単-36号
仮設材運搬費		t	68	12,060	820,080			単-37号
現場環境改善費（率計上）		式	1		515,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,949,000			
純工事費		式	1		71,180,538			
現場管理費		式	1		18,962,000			
工事原価		式	1		90,142,538			
一般管理費等		式	1		15,757,462			
工事価格		式	1		105,900,000			
消費税相当額		式	1		10,590,000			
工事費計		式	1		116,490,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	384.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	384.1	384.1	CB210100
計					384.1	
単価					384.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満　購入土	単位	m3	数量	1	単価	13,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,520	6,520	CB210510
土材料		ｍ３	1	6,667	6,667	CB210550
計					13,187	
単価					13,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満　購入土	単位	m3	数量	1	単価	7,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	894.5	894.5	CB210510
土材料		ｍ３	1	6,667	6,667	CB210550
計					7,561.5	
単価					7,562	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	926.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	926.5	926.5	CB220010
計					926.5	
単価					926.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	462.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	462.1	462.1	CB220010
計					462.1	
単価					462.1	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂　掘削土砂搬出　片道運搬距離L=31.3km	単位	m3	数量	1	単価	2,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂　掘削土砂搬出時	ｍ３	1	430.2	430.2	WYB00015
土砂等運搬	土砂　掘削土砂搬出 L=31.3km	ｍ３	1	1,771	1,771	WYB00019
計					2,201.2	
単価					2,202	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	残土等処分	高含水粘性土	単位	m3	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,840	3,840	CB210560
計					3,840	
単価					3,840	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	259.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	259.5	259.5	CB210030
計					259.5	
単価					259.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,048	2,048	CB210410
計					2,048	
単価					2,048	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,328	3,328	CB210410
計					3,328	
単価					3,328	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	490	490	CB210080
計					490	
単価					490	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=31.3km(DID有り)	単位	m3	数量	1	単価	7,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂　床掘り土砂搬出時	ｍ３	1	637.4	637.4	WYB00014
土砂等運搬	土砂　床掘土砂搬出 L=31.3km	ｍ３	1	7,305	7,305	WYB00017
計					7,942.4	
単価					7,943	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	残土等処分	高含水粘性土	単位	m3	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,840	3,840	CB210560
計					3,840	
単価					3,840	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	広幅鋼矢板	10H型　広幅鋼矢板平均長さ5m　鋼矢板打込長4.75m	単位	枚	数量	1	単価	99,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	88,390	88,390	WB250170
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	枚	1	10,700	10,700	WB250200
計					99,090	
単価					99,090	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	C-1型 18-8-40(高炉) 底幅 56ｃｍ 高さ 70ｃｍ	単位	m	数量	1	単価	40,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.4	101,500	40,600	CB226170
計					40,600	
単価					40,600	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1	26,440	26,440	CB226020
計					26,440	
単価					26,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,252	4,252	CB224710
計					4,252	
単価					4,252	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	B-1型　18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	7	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	7	84,100	588,700	CB226180
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4	3,358	13,432	CB221110
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,252	4,252	CB224710
計					606,384	
単価					86,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-1	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	90,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	90,820	90,820	CB226190
計					90,820	
単価					90,820	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-2	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	90,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	90,820	90,820	CB226190
計					90,820	
単価					90,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,895	2,895	WB810870
計					2,895	
単価					2,895	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,100	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂　工事用道路盛土材搬出時	ｍ３	1,200	430.2	516,240	WYB00009
土砂等運搬	土砂　工事用道路盛土材搬出　L=2.2km	ｍ３	1,180	1,771	2,089,780	WYB00001
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1,100	254.4	279,840	CB210510
計					2,885,860	
単価					2,624	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	工事用道路撤去		単位	m3	数量	1	単価	6,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	384.1	384.1	CB210100
積込(ルーズ)	土砂 工事用道路撤去土砂搬出時	ｍ３	1	393.1	393.1	WYB00016
土砂等運搬	土砂 工事用道路撤去土砂搬出　L=31.3km	ｍ３	1	2,236	2,236	WYB00008
残土等処分		ｍ３	1	3,840	3,840	CB210560
計					6,853.2	
単価					6,854	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	177	単価	1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	177	438.6	77,632.2	WB253610
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 43日 無 有	枚	38	2,619	99,522	WB253630
計					177,154.2	
単価					1,001	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	単位	枚	数量	1	単価	29,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	1	11,580	11,580	WB250200
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	枚	1	6,662	6,662	WB250240
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 39日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	11,490	11,490	WB250150
計					29,732	
単価					29,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	支給品運搬	大型土のう袋運搬　耐候性3年	単位	t	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	11,550	11,550	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,942	9,942	CB010420
計					21,492	
単価					21,500	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	大型土のう製作		単位	袋	数量	1	単価	1,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土	袋	1	1,962	1,962	WB252730
計					1,962	
単価					1,962	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	大型土のう運搬		単位	t	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	2,067	2,067	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,942	9,942	CB010420
計					12,009	
単価					12,010	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	大型土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,840	1,840	WB252730
計					1,840	
単価					1,840	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	879	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	879	1,019	895,701	WB252730
積込(ルーズ)	土砂 大型土のう中詰め土砂搬出時	ｍ３	730	472.7	345,071	WYB00007
土砂等運搬	土砂　大型土のう中詰め土砂搬出L=31.3km	ｍ３	730	7,305	5,332,650	WYB00011
残土等処分		ｍ３	730	3,840	2,803,200	CB210560
計					9,376,622	
単価					10,670	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	遮水シート設置		単位	㎡	数量	1	単価	406.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート設置		㎡	1	406.9	406.9	WYB00012
計					406.9	
単価					406.9	円／㎡

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	遮水シート撤去		単位	㎡	数量	1	単価	428.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート撤去		㎡	1	428.9	428.9	WYB00005
計					428.9	
単価					428.9	円／㎡

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	暗渠排水管	据付･撤去　高密度ポリエチレン管　φ1000	単位	m	数量	1	単価	71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管 シングル構造 呼径1,000mm 要 全ての費用	m	1	71,700	71,700	CB222770
計					71,700	
単価					71,700	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	14,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	14,370	14,370	WB253010
計					14,370	
単価					14,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,260,000	1,260,000	WB010350
計					1,260,000	
単価					1,260,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	WB010020
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	WB010020
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030
計					12,060	
単価					12,060	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ルーズ)	土砂　掘削土砂搬出時	単位	ｍ３	数量	100	単価	430.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	日	0.81	53,110	43,019	K0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					43,020	
単価					430.2	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	土砂　掘削土砂搬出 L=31.3km	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	4	44,270	177,080	K0301002
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					177,100	
単価					1,771	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ルーズ)	土砂　床掘り土砂搬出時	単位	ｍ３	数量	100	単価	637.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	日	1.2	53,110	63,732	K0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					63,740	
単価					637.4	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	土砂　床掘土砂搬出 L=31.3km	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	16.5	44,270	730,455	K0301002
諸雑費（まるめ）		式	1		45	X1002001
計					730,500	
単価					7,305	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	88,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	10H　広幅鋼矢板平均長さ5m　鋼矢板打込長4.75	枚	1	88,387.2	88,387	Y0016001-001
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					88,390	
単価					88,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	30,400	8,694	R0125000
とび工		人	0.571	33,400	19,071	R0106000
普通作業員		人	0.286	24,500	7,007	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	201,200	57,543	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		14,685	X1001001
計					107,000	
単価					10,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,895	2,895	Q1416001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,895	
単価					2,895	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ルーズ)	土砂　工事用道路盛土材搬出時	単位	ｍ３	数量	100	単価	430.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	日	0.81	53,110	43,019	K0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					43,020	
単価					430.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	土砂　工事用道路盛土材搬出　L=2.2km	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	4	44,270	177,080	K0301002
諸雑費（まるめ）		式	1		20	X1002001
計					177,100	
単価					1,771	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ルーズ)	土砂 工事用道路撤去土砂搬出時	単位	ｍ３	数量	100	単価	393.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	日	0.74	53,110	39,301	K0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					39,310	
単価					393.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	土砂 工事用道路撤去土砂搬出　L=31.3km	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	5.05	44,270	223,563	K0301002
諸雑費（まるめ）		式	1		37	X1002001
計					223,600	
単価					2,236	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	438.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,400	8,968	R0125000
とび工		人	0.295	33,400	9,853	R0106000
普通作業員		人	0.295	24,500	7,227	R0102000
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,920	17,381	WK250590
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		431	X1001001
計					43,860	
単価					438.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 43日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	1,849	1,849	L2412001
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	Z6754001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,619	
単価					2,619	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	30,400	10,488	R0125000
とび工		人	0.69	33,400	23,046	R0106000
普通作業員		人	0.345	24,500	8,452	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.345	160,600	55,407	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		18,407	X1001001
計					115,800	
単価					11,580	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125000
とび工		人	0.4	33,400	13,360	R0106000
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102000
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	160,600	32,120	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		10,160	X1001001
計					66,620	
単価					6,662	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 39日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.69	3,510	2,421	L2012001
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.69	13,140	9,066	Y0450002
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					11,490	
単価					11,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土	単位	袋	数量	10	単価	1,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	30,400	4,408	R0125000
特殊作業員		人	0.145	28,700	4,161	R0101000
普通作業員		人	0.145	24,500	3,552	R0102000
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	0	Z6084002
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	50,070	7,260	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		239	X1001001
計					19,620	
単価					1,962	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	30,400	3,952	R0125000
特殊作業員		人	0.13	28,700	3,731	R0101000
普通作業員		人	0.13	24,500	3,185	R0102000
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	57,820	7,516	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16	X1001001
計					18,400	
単価					1,840	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,400	2,644	R0125000
特殊作業員		人	0.087	28,700	2,496	R0101000
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	57,900	5,037	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		13	X1001001
計					10,190	
単価					1,019	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ルーズ)	土砂 大型土のう中詰め土砂搬出時	単位	ｍ３	数量	100	単価	472.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	日	0.89	53,110	47,267	K0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					47,270	
単価					472.7	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	土砂　大型土のう中詰め土砂搬出L=31.3km	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	16.5	44,270	730,455	K0301002
諸雑費（まるめ）		式	1		45	X1002001
計					730,500	
単価					7,305	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水シート設置		単位	㎡	数量	100	単価	406.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25	24,500	30,625	R0102000
ブルーシート	ポリエチレン製　#2000	ｍ２	112	48.86	5,472	Y0800002-001
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,593	X1001001
計					40,690	
単価					406.9	円／㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水シート撤去		単位	㎡	数量	100	単価	428.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.7	24,500	41,650	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,240	X1001001
計					42,890	
単価					428.9	円／㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	14,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,276	327,600	WB253020
汚濁防止フェンス賃料	単独フロートφ300　2×20m　1000未満	m	100	10,083	1,008,300	Y1076000-002
アンカー工 10%		式	1		100,830	X1009001
諸雑費（まるめ）		式	1		270	X1002001
計					1,437,000	
単価					14,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	28,700	157,850	R0101000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	L1130006
運搬費等率 434%		式	1		1,023,589	X1004001
諸雑費（まるめ）		式	1		561	X1002001
計					1,260,000	
単価					1,260,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	Z6810001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z6800001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	53,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	50	146	7,300	Z6702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.53	10,200	15,606	M0202016
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					53,110	
単価					53,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	44,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115000
軽油		L	31	146	4,526	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.35	9,760	13,176	M0301002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.35	268	361	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					44,270	
単価					44,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	76	146	11,096	Z6702002
バイブロハンマ（単体）［電動・可変モーメント型］	ハット形鋼矢板用　０～４７５ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	52,700	69,037	M0503025
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	M0401205
諸雑費（まるめ）		式	1		84	X1002001
計					201,200	
単価					201,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	119	146	17,374	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	L1010004
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					58,920	
単価					58,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	160,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	76	146	11,096	Z6702002
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	M0503008
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	M0401205
諸雑費（まるめ）		式	1		94	X1002001
計					160,600	
単価					160,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	160,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	76	146	11,096	Z6702002
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	M0503008
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	M0401205
諸雑費（まるめ）		式	1		94	X1002001
計					160,600	
単価					160,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	50,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	65	146	9,490	Z6702002
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	L1010013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					50,070	
単価					50,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	99	146	14,454	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	L1010004
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					57,820	
単価					57,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	101	146	14,746	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	L1010004
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001
計					57,900	
単価					57,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125000
普通作業員		人	5.4	24,500	132,300	R0102000
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,070	118,954	WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,466	X1001001
計					327,600	
単価					3,276	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114000
軽油		L	88	146	12,848	Z6702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	L1010004
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					54,070	
単価					54,070	円／日