

令和8年7月27日（令和8年8月5日）

R 8 国道9号下鹿田橋補修工事【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事
工事地名	兵庫県美方郡香美町村岡区鹿田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010010	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180 日間 自 令和 8 年 8 月 17 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 12 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	44 美方郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	198,965
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 8 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【下鹿田橋】			式	1		67, 535, 536			
舗装工			式	1		27, 100, 286			
路面切削工			式	1		613, 383			
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	479	612. 1	293, 195			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻 (切削)	m3	38	5, 371	204, 098			単-2号
殻処分		アスファルト殻 (切削)	m3	38	3, 055	116, 090			単-3号
橋面排水工			式	1		427, 560			
導水管		φ 18 SUS製	m	140	3, 054	427, 560			単-4号
舗装打換え工			式	1		26, 059, 343			
舗装版切断		アスファルト舗装版 75～105mm	m	53	700. 8	37, 142			単-5号
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 30～72mm	m2	297	208	61, 776			単-6号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	15	6, 786	101, 790			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	15	3, 525	52, 875			単-8号
いへりんが層		ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚30～72mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	282	27, 490	7, 752, 180			単-9号
表層		ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚 55～85mm 3. 0m超	m2	479	37, 650	18, 034, 350			単-10号
打継部補強		溶接金網 φ 3. 2×50×50	m2	15	1, 282	19, 230			単-11号
区画線工			式	1		61, 194			
区画線工			式	1		61, 194			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	53	583. 5	30, 925			単-12号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	13	914. 5	11, 888			単-13号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	110	167. 1	18, 381			単-14号
橋梁床版工			式	1		23, 437, 470			
床版増厚補強工			式	1		23, 437, 470			
コンクリート表面処理		300m2以上500m2未満 上向作業無	m2	479	4, 980	2, 385, 420			単-15号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		超緻密高強度繊維補強 コンクリート	m2	479	43,950	21,052,050			単-16号
橋梁付属物工			式	1		9,506,900			
伸縮継手工			式	1		8,792,500			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1)		補修 普通型 車道部 伸縮量20mm 誘導板付	m	9.6	233,200	2,238,720			単-17号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2)		補修 普通型 車道部 伸縮量30mm 誘導板付	m	9.6	240,300	2,306,880			単-18号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P1)		補修 普通型 車道部 伸縮量40mm 誘導板付	m	9.6	262,500	2,520,000			単-19号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1・A2・P1)		補修 軽量型 歩道部 伸縮量35mm	m	7	246,700	1,726,900			単-20号
排水施設工			式	1		714,400			
排水桝		排水桝B 20kg/個未満	箇所	8	74,750	598,000			単-21号
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾞ改良		SUS304	箇所	1	116,400	116,400			単-22号
橋梁補修工			式	1		1,250,306			
ｺﾞﾑ支承被覆工			式	1		214,530			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支承被覆	耐候性弾性塗料	m2	0.3	715,100	214,530			単-23号	
ひび割れ補修工		式	1		162,800				
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	構造物	1	162,800	162,800			単-24号	
表面含浸工		式	1		872,976				
表面含浸	ジェル状・シリコン系	m2	156	5,596	872,976			単-25号	
構造物撤去工		式	1		104,330				
運搬処理工		式	1		104,330				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	13,160	52,640			単-26号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	7,500	30,000			単-27号	
現場発生品運搬	伸縮装置	t	1	21,690	21,690			単-28号	
仮設工		式	1		6,075,050				
足場工		式	1		2,582,050				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		吊足場	m2	150	6,617	992,550			単-29号
足場		橋脚回り足場	m2	110	14,450	1,589,500			単-30号
交通管理工			式	1		3,493,000			
交通誘導警備員			人日	70	18,700	1,309,000			単-31号
交通誘導警備員			人日	140	15,600	2,184,000			単-32号
直接工事費			式	1		67,535,536			
共通仮設費			式	1		11,751,230			
共通仮設費			式	1		831,230			
運搬費			式	1		195,000			
建設機械運搬費			台	2	97,500	195,000			単-33号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			工事	1		64,230			内-1号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		572, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10, 920, 000				
純工事費		式	1		79, 286, 766				
現場管理費		式	1		38, 874, 000				
工事原価		式	1		118, 160, 766				
一般管理費等		式	1		21, 259, 234				
工事価格		式	1		139, 420, 000				
消費税相当額		式	1		13, 942, 000				
工事費計		式	1		153, 362, 000				

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	612. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	612. 1	612. 1		
計						612. 1		
単価						612. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	1	単価	5, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 55. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 371	5, 371		
計						5, 371		
単価						5, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	導水管	φ 18 SUS製	単位	m	数量	1	単価	3, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管設置		φ 18	m	1	3, 054	3, 054		
計						3, 054		
単価						3, 054	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 75～105mm	単位	m	数量	1	単価	700. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 8	700. 8			
計						700. 8			
単価						700. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 30～72mm	単位	m2	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 6, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6, 786	6, 786	
計						6, 786	
単価						6, 786	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	
計						3, 525	
単価						3, 525	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	レベリング層	ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚30～72mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 27, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 51mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	27, 490	27, 490		
計						27, 490		
単価						27, 490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層	ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚 55～85mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 37, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 70mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	37, 650	37, 650		
計						37, 650		
単価						37, 650	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	打継部補強	溶接金網 φ 3. 2×50×50	単位	m2	数量	1	単価	1, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置		φ 3. 2×50×50	m2	1	1, 282	1, 282		
計						1, 282		
単価						1, 282	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	583. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	583. 5	583. 5		
計						583. 5		
単価						583. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価 914. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	914. 5	914. 5	
計						914. 5	
単価						914. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一14号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 167. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167. 1	167. 1	
計						167. 1	
単価						167. 1	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート表面処理	300m2以上500m2未満 上向作業無	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		300m2以上500m2未満 無 無 無 無（単価に含む）	m 2	1	4, 980	4, 980		
計						4, 980		
単価						4, 980	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	超緻密高強度繊維補強コンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		43, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗設工		平均厚20mm 人力舗設 超緻密高強度繊維補強コンクリート	m2	1	43, 950	43, 950		
計						43, 950		
単価						43, 950	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1)	補修 普通型 車道部 伸縮量20mm 誘導板付	単位	m	数量	9. 6	単価	233, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 無	m	9. 6	120, 000	1, 152, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量20mm 本体取付型二次止水構造 除雪装誘導板付	m	9. 6	107, 000	1, 027, 200		
橋梁用伸縮装置		伸縮量20mm用 地覆用ジョイント	m	0. 2	270, 000	54, 000		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0. 5	6, 000	3, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	4	450	1, 800		
計						2, 238, 000		
単価						233, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 車道部 伸縮量30mm 誘導板付	単位	m	数量	9. 6	単価	240, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 無	m	9. 6	120, 000	1, 152, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量30mm本体取付型二次止水構造除雪装置誘導板付	m	9. 6	114, 000	1, 094, 400		
橋梁用伸縮装置		伸縮量30mm 地覆用ジョイント	m	0. 2	277, 000	55, 400		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0. 5	6, 000	3, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	4	450	1, 800		
計						2, 306, 600		
単価						240, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P1)	補修 普通型 車道部 伸縮量40mm 誘導板付	単位	m	数量	9. 6	単価	262, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 無	m	9. 6	120, 000	1, 152, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量40mm本体取付型二次止水構造除雪装置誘導板付	m	9. 6	136, 000	1, 305, 600		
橋梁用伸縮装置		伸縮量40mm 地覆用ジョイント	m	0. 2	286, 000	57, 200		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0. 5	6, 000	3, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	4	450	1, 800		
計						2, 519, 600		
単価						262, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1・A2・P1)	補修 軽量型 歩道部 伸縮量35mm	単位	m	数量	7	単価	246, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 軽量型 1車線相当 無 無	m	7	147, 000	1, 029, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量35mm 本体取付型二次止水構造	m	7	85, 000	595, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量35mm用 地覆用ジョイント	m	0. 3	323, 000	96, 900		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0. 6	6, 000	3, 600		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	5	450	2, 250		
計						1, 726, 750		
単価						246, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価	74, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	74, 750	74, 750		
計						74, 750		
単価						74, 750	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	トレンパ イ 改良	SUS304	単位	箇所	数量	1	単価	116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天板フ レート設置		外径60mm未満	箇所	1	60, 260	60, 260		
床版水抜き用フレキシブルチューブ 据付		外径40mm未満	m	3	2, 892	8, 676		
天板フ レート一体型排水装置ベース部		SUS304 t=2. 0 (アンカーシール材含む)	組	1	32, 600	32, 600		
フレキシブルチューブ		SUS304 φ 20	m	3	3, 970	11, 910		
サト ルパント		SUS304 φ 20用 (アンカー含む)	組	3	966	2, 898		
計						116, 344		
単価						116, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	支承被覆	耐候性弾性塗料	単位	m2	数量		単価	
						1		715, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承コーティング工		耐候性弾性塗料	m2	1	715, 100	715, 100		
計						715, 100		
単価						715, 100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	低圧注入工法	25m以下 ポキシ樹脂	単位	構造物	数量		単価	
						1		162, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 0. 086kg 0. 663kg 9個	構造物	1	162, 800	162, 800		
計						162, 800		
単価						162, 800	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表面含浸	ジェル状・シリコン系	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 594	1, 594		
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0. 23kg	m 2	1	4, 002	4, 002		
計						5, 596		
単価						5, 596	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		13, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 27. 5km以下	m3	1	13, 160	13, 160		
計						13, 160		
単価						13, 160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
単価						7, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量		単価	
						1		21, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 28. 0km以下	t	1	12, 800	12, 800		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
計						21, 681		
単価						21, 690	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	6, 617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 9月	m 2	1	4, 906	4, 906			
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0. 9月	m 2	1	810	810			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0. 9月	m 2	1	176	176			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0. 9月	m 2	1	725	725			
計					6, 617			
単価					6, 617	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	足場	橋脚回り足場	単位	m2	数量	1	単価	14, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（橋脚回り足場）		両側朝顔 シート張・板張防護 河川高水敷部	m2	1	14, 450	14, 450		
計						14, 450		
単価						14, 450	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	97, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 33. 9km 無 有 10500円	台	1	97, 500	97, 500		
計						97, 500		
単価						97, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻（切削）	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	導水管設置	φ 18	単位	m	数量	100	単価	3, 054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 300	41, 020		
特殊作業員			人	1. 4	25, 100	35, 140		
普通作業員			人	1. 4	24, 100	33, 740		
導水管		φ 18 SUS製	m	105	1, 265	132, 825		
成形目地材		幅35mm×厚5mm	m	105	440	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		16, 475		
計						305, 400		
単価						3, 054	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	溶接金網設置	φ 3. 2×50×50	単位	m2	数量	100	単価	1, 282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5	24, 100	60, 250		
溶接金網		φ 3. 2×50×50	m 2	105	647	67, 935		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						128, 200		
単価						1, 282	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 583. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	259	259, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	760	370	281, 200	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	33	180	5, 940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	450	14, 850	
	軽油		L	51	139	7, 089	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 421	
	計					583, 500	
	単価					583. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 914.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	588	705,600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13,500	
軽油			L	139.2	139	19,348	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,912	
計						914,500	
単価						914.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	167. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	100	100, 000		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49, 000		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
	軽油		L	40	139	5, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 920		
	計					167, 100		
	単価					167. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	単位	m 2	数量	1	単価	4, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）		下・横方向作業	m 2	1	4, 980	4, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 980		
単価						4, 980	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗設工	平均厚20mm 人力舗設 超緻密高強度繊維補強コンクリート	単位	m2	数量	100	単価	43, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	29, 300	117, 200		
	特殊作業員		人	20	25, 100	502, 000		
	普通作業員		人	24	24, 100	578, 400		
	超緻密高強度繊維補強コンクリート	130N/mm2	m 3	2. 06	1, 320, 000	2, 719, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		478, 200		
	計					4, 395, 000		
	単価					43, 950	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		2車線 普通型						
			m	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 軽量型						
			m	1	147, 000	147, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						147, 000		
単価						147, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	天板プレート設置	外径60mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	60, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	29, 300	26, 370		
特殊作業員			人	0. 6	25, 100	15, 060		
普通作業員			人	0. 4	24, 100	9, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9, 190		
計						60, 260		
単価						60, 260	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床版水抜き用フレキシブルチューブ 据付	外径40mm未満	単位	m	数量	10	単価	2,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,100	24,100		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		4,820		
計						28,920		
単価						2,892	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承コーティング工	耐候性弾性塗料	単位	m2	数量	1	単価	715, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 2	44, 500	186, 900		
橋りょう特殊工			人	4. 8	34, 800	167, 040		
普通作業員			人	9	24, 100	216, 900		
耐候性弾性塗料			k g	0. 35	232, 770	81, 469		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		62, 791		
計						715, 100		
単価						715, 100	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 0. 086kg 0. 663kg 9個	単位	構造物	数量	1	単価	162, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	2. 4	25, 100	60, 240		
普通作業員			人	1. 8	24, 100	43, 380		
注入材		エポキシ樹脂	k g	0. 086	3, 400	292		
シーリング材		エポキシ樹脂	k g	0. 908	2, 630	2, 388		
注入器具		低圧注入器	個	9	420	3, 780		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 770		
計						162, 800		
単価						162, 800	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 594
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無し 固定足場	m 2	1	1, 594	1, 594		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 594		
	単価					1, 594	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.23kg	単位	m 2	数量	1	単価	4, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	978	978		
	表面含浸材	ｼﾞｬﾙ状ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｬﾝ系	k g	0. 23	13, 150	3, 024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 002		
	単価					4, 002	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）人力積込 DID無し 27. 5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		13, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	3. 7	35, 560	131, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						131, 600		
単価						13, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	7, 500	750, 000		
計						750, 000		
単価						7, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	4, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13	34, 800	4, 524		
足場材損料			月	0. 9	425	382		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 906		
単価						4, 906	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	単位	m 2	数量	1	単価	810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	34, 800	765		
足場材損料			月	0. 9	50	45		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						810		
単価						810	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	176
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 800	139		
シート張防護材損料			月	0. 9	42	37		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						176		
単価						176	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.9月	単位	m 2	数量	1	単価	725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 018	34, 800	626		
防護材損料			月	0. 9	110	99		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						725		
単価						725	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（橋脚回り足場）	両側朝顔 シート張・板張防護 河川高水敷部	単位	m2	数量	1	単価	14, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 37	34, 800	12, 876		
足場材損料		橋脚回り足場	m2	1	1, 566. 87	1, 566		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 450		
単価						14, 450	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 33. 9km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	35, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	22	139	3, 058		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 28	6, 490	8, 307		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	307	392		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 560		
単価						35, 560	円／日	