令和８年９月４日（令和８年９月１７日）

Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事
工事地名	自：兵庫県養父市上箇地先 至：兵庫県美方郡新温泉町春来地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5060010017		１４）	単価適用年月	2026年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	187日間	自　令和 8年 9月 5日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月10日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	5,570	
１０）	地　　区	44 美方郡		２３）	公 告 日	令和 8年 6月12日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【村岡トンネル】		式	1		32,516,626			
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		2,980,950			
漏水対策工		式	1		2,980,950			
線導水(導水樋工)	耐寒ﾀｲﾌﾟ 300mm以下 ｸﾞﾚｰ	m	119	25,050	2,980,950			単-1号
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		24,138,353			
ひび割れ補修工		式	1		439,200			
低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ﾄﾝﾈﾙ	1	439,200	439,200			単-2号
断面修復工		式	1		600,763			
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾂﾀﾙ 軽量型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	ﾄﾝﾈﾙ	1	600,400	600,400			単-3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.04	9,077	363			単-4号
剥落防止対策工		式	1		23,098,390			
はつり落とし	t=50mm	m2	5	66,020	330,100			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	m2	17	42,220	717,740			単-6号
可視繊維ｼｰﾄ接着		m2	111	129,400	14,363,400			単-7号
炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	67	35,550	2,381,850			単-8号
炭素繊維ｼｰﾄ	1方向2層 繊維目付量200g/m2	m2	106	50,050	5,305,300			単-9号
構造物撤去工		式	1		8,123			
運搬処理工		式	1		8,123			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	20,390	6,117			単-10号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	5,875	1,762			単-11号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	m3	0.04	6,110	244			単-12号
仮設工		式	1		5,389,200			
交通管理工		式	1		5,389,200			
交通誘導警備員	A	人日	108	18,700	2,019,600			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	216	15,600	3,369,600			単-14号
直接工事費		式	1		32,516,626			
共通仮設費		式	1		4,436,230			
共通仮設費		式	1		385,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-15号
現場環境改善費（率計上）		式	1		321,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,051,000			
純工事費		式	1		36,952,856			
現場管理費		式	1		16,787,000			
工事原価		式	1		127,497,316			
一般管理費等		式	1		21,052,684			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		148,550,000			
消費税相当額		式	1		14,855,000			
工事費計		式	1		163,405,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【南但馬トンネル】		式	1		30,711,233			
排水構造物工		式	1		2,058,340			
側溝工		式	1		2,058,340			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去･再設置	並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ993×70×25	枚	194	10,610	2,058,340			単-1号
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		25,614,404			
断面修復工		式	1		574,764			
左官工法	0.1m3以下 超速硬ｾﾒﾝﾄ･ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ入　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	ﾄﾝﾈﾙ	1	574,600	574,600			単-2号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.03	5,490	164			単-3号
剥落防止対策工		式	1		25,039,640			
はつり落とし	t=50mm	m2	1	103,100	103,100			単-4号
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		m2	2	30,910	61,820			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	m2	61	42,220	2,575,420			単-6号
炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	120	35,550	4,266,000			単-7号
空洞充填	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	27	667,900	18,033,300			単-8号
構造物撤去工		式	1		44,489			
応急ﾈｯﾄ撤去工		式	1		20,901			
応急ﾈｯﾄ撤去		m2	0.3	69,670	20,901			単-9号
運搬処理工		式	1		23,588			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	9,160	549			単-10号
廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1	16,000	16,000			単-11号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.06	6,345	380			単-12号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	m3	0.03	6,580	197			単-13号
廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.1	12,000	1,200			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	t	0.49	10,740	5,262			単-15号
仮設工		式	1		2,994,000			
交通管理工		式	1		2,994,000			
交通誘導警備員	A	人日	60	18,700	1,122,000			単-16号
交通誘導警備員	B	人日	120	15,600	1,872,000			単-17号
直接工事費		式	1		30,711,233			
共通仮設費		式	1		4,210,000			
共通仮設費		式	1		307,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		307,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,903,000			
純工事費		式	1		34,921,233			
現場管理費		式	1		16,007,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		50,928,233			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事 （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【春来トンネル】		式	1		12,621,227			
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		970,065			
漏水対策工		式	1		970,065			
線導水(導水樋工)	耐寒ﾀｲﾌﾟ 300mm以下 透明	m	36	26,550	955,800			単-1号
流末処理		箇所	3	4,755	14,265			単-2号
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		8,788,396			
剥落防止対策工		式	1		8,788,396			
はつり落とし	t=50mm	m2	0.8	93,220	74,576			単-3号
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		m2	4	30,910	123,640			単-4号
FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	m2	94	42,220	3,968,680			単-5号
炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	130	35,550	4,621,500			単-6号
構造物撤去工		式	1		168,166			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急ﾈｯﾄ撤去工		式	1		139,340			
応急ﾈｯﾄ撤去		m2	2	69,670	139,340			単-7号
運搬処理工		式	1		28,826			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	20,390	2,039			単-8号
廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1	25,000	25,000			単-9号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	5,875	587			単-10号
廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.1	12,000	1,200			単-11号
仮設工		式	1		2,694,600			
交通管理工		式	1		2,694,600			
交通誘導警備員	A	人日	54	18,700	1,009,800			単-12号
交通誘導警備員	B	人日	108	15,600	1,684,800			単-13号
直接工事費		式	1		12,621,227			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号村岡トンネル他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,350,000			
共通仮設費		式	1		151,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		151,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,199,000			
純工事費		式	1		14,971,227			
現場管理費		式	1		7,858,000			
工事原価		式	1		22,829,227			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	線導水(導水樋工)	耐寒ﾀｲﾌﾟ　300mm以下 ｸﾞﾚｰ	単位	m	数量	1	単価	25,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300mm以下 全ての費用	m	1	9,743	9,743	
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	15,300	15,300	
計					25,043	
単価					25,050	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	ﾄﾝﾈﾙ	数量	1	単価	439,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	25m以下 6.1kg 0.98kg 21個	トンネル	1	439,200	439,200	
計					439,200	
単価					439,200	円／ﾄﾝﾈﾙ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　軽量型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	ﾄﾝﾈﾙ	数量	1	単価	600,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	有り 0.1m3以下 0.041m3	トンネル	1	600,400	600,400	
計					600,400	
単価					600,400	円／ﾄﾝﾈﾙ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	9,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 19ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	9,077	9,077	
計					9,077	
単価					9,077	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	はつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	5	単価	66,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	m2	5	43,860	219,300	
簡易清掃 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	5	4,528	22,640	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	m2	5	14,010	70,050	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.3	60,250	18,075	
計					330,065	
単価					66,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量	1	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		m2	1	42,220	42,220	
計					42,220	
単価					42,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	可視繊維ｼｰﾄ接着		単位	m2	数量	1	単価	129,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理		m2	1	28,040	28,040	
不陸修正	1.5kg/m2	m2	1	22,790	22,790	
ｼｰﾄ接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	0.52L/m2	m2	1	59,120	59,120	
仕上げ塗装	0.21L/m2	m2	1	19,370	19,370	
計					129,320	
単価					129,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	35,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	5,573	5,573	
プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	3,197	3,197	
不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	8,313	8,313	
連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	14,660	14,660	
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	m２	1	3,802	3,802	
計					35,545	
単価					35,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向2層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	50,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	ｍ２	1	5,573	5,573	
プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	ｍ２	1	3,197	3,197	
不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	ｍ２	1	8,313	8,313	
連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付200g/m2 引張3400N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準以外 2層	ｍ２	1	29,160	29,160	
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	ｍ２	1	3,802	3,802	
計					50,045	
単価					50,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 27.5km以下	m3	1	20,390	20,390	
計					20,390	
単価					20,390	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	単位	m3	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,110	6,110	
計					6,110	
単価					6,110	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	25m以下 6.1kg 0.98kg 21個	単位	トンネル	数量	1	単価	439,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,300	73,250	
特殊作業員		人	2.8	25,100	70,280	
普通作業員		人	3.5	24,100	84,350	
高所作業車運転		日	3.5	50,280	175,980	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	6.1	3,400	20,740	
シール材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	1.343	2,630	3,532	
低圧注入器具		個	21	420	8,820	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,248	
計					439,200	
単価					439,200	円／トンネル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	有り 0.1m3以下 0.041m3	単位	トンネル	数量	1	単価	600,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	29,300	111,340	
特殊作業員		人	6	25,100	150,600	
普通作業員		人	4	24,100	96,400	
高所作業車運転		日	3.8	51,760	196,688	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　軽量型	ｍ３	0.048	498,103	23,908	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		21,464	
計					600,400	
単価					600,400	円／トンネル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 19ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,100	31,330	
ダンプトラック運転	良好	日	1.74	34,160	59,438	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,770	
単価					9,077	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	100	単価	43,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	29,300	732,500	
特殊作業員		人	50	25,100	1,255,000	
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	日	25	7,786	194,650	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	25	45,410	1,135,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		466,100	
計					4,386,000	
単価					43,860	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	13,020	13,020	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	けい酸塩系表面含浸材	ｋｇ	0.275	3,600	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,010	
単価					14,010	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	10	単価	60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					602,500	
単価					60,250	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	29,300	234,400	
特殊作業員		人	24	25,100	602,400	
普通作業員		人	16	24,100	385,600	
FRPﾒｯｼｭ	FTM-G4GR相当品	ｍ２	120	9,000	1,080,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6×70mm (SUS304)緩み止ﾅｯﾄ付	本	1,560	380	592,800	
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	8	57,980	463,840	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		182,800	
計					4,222,000	
単価					42,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理		単位	m2	数量	10	単価	28,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	29,300	41,899	
特殊作業員		人	2.86	25,100	71,786	
普通作業員		人	2.86	24,100	68,926	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.43	45,410	64,936	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		32,853	
計					280,400	
単価					28,040	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正	1.5kg/m2	単位	m2	数量	10	単価	22,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,300	23,440	
特殊作業員		人	2	25,100	50,200	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	0.8	57,980	46,384	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	23	1,960	45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		14,596	
計					227,900	
単価					22,790	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾄ接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	0.52L/m2	単位	m2	数量	10	単価	59,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,300	73,250	
特殊作業員		人	5	25,100	125,500	
普通作業員		人	5	24,100	120,500	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	2.5	44,660	111,650	
ｶﾞﾗｽ連続繊維ｼｰﾄ	繊維目付量183g/m2	ｍ２	11	1,320	14,520	
含浸接着剤	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系	L	5.98	12,100	72,358	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		73,422	
計					591,200	
単価					59,120	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ塗装	0.21L/m2	単位	m2	数量	10	単価 19,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
特殊作業員		人	1.5	25,100	37,650	
普通作業員		人	3	24,100	72,300	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	0.5	57,980	28,990	
含浸接着剤	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系	L	2.8	12,100	33,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,230	
計					193,700	
単価					19,370	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,573	5,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,573	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,319	2,319	
プライマー		ｋｇ	0.29	3,030	878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,197	
単価					3,197	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,452	5,452	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1.46	1,960	2,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,313	
単価					8,313	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	ｍ２	1	6,483	6,483	
炭素繊維シート	2方向　目付量200g/m2　引張強度2,900N/mm2	ｍ２	1.07	5,740	6,141	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0.67	3,030	2,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,660	
単価					14,660	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,846	2,846	
エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	0.2	2,480	496	
ウレタン樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	0.16	2,880	460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,802	
単価					3,802	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付200g/m2 引張3400N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準以外 2層	単位	ｍ２	数量	1	単価	29,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	ｍ２	2	6,483	12,966	
炭素繊維シート	1方向高強度　目付量200g/m2　引張強度3,400N/mm2	ｍ２	2.14	5,670	12,133	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	1.34	3,030	4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,160	
単価					29,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 27.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		通称2t積級	日	6	33,980	203,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						203,900		
単価						20,390	円／m3	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【村岡】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【村岡】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	ｍ３	100	6,110	611,000	
計					611,000	
単価					6,110	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	50,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	19	143	2,717	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.32	18,000	23,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,280	
単価					50,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	18	143	2,574	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.41	18,000	25,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,760	
単価					51,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,800	21,182	
軽油		L	19.2	143	2,745	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,160	
単価					34,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,780	1,780	
軽油		L	42	143	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,786	
単価					7,786	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	20	143	2,860	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	33,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	24.5	143	3,503	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,980	
単価					33,980	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去･再設置	並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ993×70×25	単位	枚	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去･再設置	並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ993×70×25	枚	1	3,197	3,197	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ993×70×25	枚	1	7,410	7,410	
計					10,607	
単価					10,610	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	左官工法	0.1m3以下 超速硬ｾﾒﾝﾄ･ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ入　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	ﾄﾝﾈﾙ	数量	1	単価	574,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	無し 0.1m3以下 0.033m3	トンネル	1	574,600	574,600	
計					574,600	
単価					574,600	円／ﾄﾝﾈﾙ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 7.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	5,490	5,490	
計					5,490	
単価					5,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	はつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	m2	1	43,860	43,860	
簡易清掃 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	3	4,528	13,584	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	m2	3	14,010	42,030	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.06	60,250	3,615	
計					103,089	
単価					103,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	30,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	16,900	16,900	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	m2	1	14,010	14,010	
計					30,910	
単価					30,910	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量	1	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		m2	1	42,220	42,220	
計					42,220	
単価					42,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	35,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	ｍ２	1	5,573	5,573	
プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	ｍ２	1	3,197	3,197	
不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	ｍ２	1	8,313	8,313	
連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	ｍ２	1	14,660	14,660	
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	ｍ２	1	3,802	3,802	
計					35,545	
単価					35,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	空洞充填	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	27	単価	667,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入孔･ﾘﾀｰﾝ孔削孔(高所作業車含む)	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深100mm以上200mm未満	孔	2	20,920	41,840	
注入孔･ﾘﾀｰﾝ孔削孔(高所作業車含む)	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深200mm以上600mm未満	孔	7	49,680	347,760	
注入管･ﾘﾀｰﾝ管設置(高所作業車含む)	VP20 L=0.5m以下	本	2	5,663	11,326	
注入管･ﾘﾀｰﾝ管設置(高所作業車含む)	VP20 L=0.5m超1.0m以下	本	7	10,120	70,840	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入(高所作業車含む)	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	27	643,100	17,363,700	
表面処理(高所作業車含む)	注入孔､ﾘﾀｰﾝ孔	箇所	9	21,800	196,200	
計					18,031,666	
単価					667,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	応急ﾈｯﾄ撤去		単位	m2	数量	1	単価	69,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急ﾈｯﾄ撤去(高所作業車含む)			m2	1	69,670	69,670		
計						69,670		
単価						69,670	円／m2	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 8.5km以下	m3	1	9,160	9,160		
計						9,160		
単価						9,160	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	回	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬【南但馬】	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／回

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	単位	m3	数量	1	単価	6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,580	6,580	
計					6,580	
単価					6,580	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	t	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,849	1,849	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,889	8,889	
計					10,738	
単価					10,740	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去・再設置	並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ993×70×25	単位	枚	数量	1,000	単価	3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	21	29,300	615,300	
特殊作業員		人	42	25,100	1,054,200	
普通作業員		人	21	24,100	506,100	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	21	40,360	847,560	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		173,840	
計					3,197,000	
単価					3,197	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	無し 0.1m3以下 0.033m3	単位	トンネル	数量	1	単価	574,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6	29,300	105,480	
特殊作業員		人	5.6	25,100	140,560	
普通作業員		人	3.8	24,100	91,580	
高所作業車運転		日	3.6	51,760	186,336	
断面修復材	超速硬ｾﾒﾝﾄ･ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ入	ｍ３	0.039	866,807.6	33,805	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,839	
計					574,600	
単価					574,600	円／トンネル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 7.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,100	31,330	
ダンプトラック運転	良好	日	0.69	34,160	23,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,900	
単価					5,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	100	単価	43,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	29,300	732,500	
特殊作業員		人	50	25,100	1,255,000	
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	日	25	7,786	194,650	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	25	45,410	1,135,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		466,100	
計					4,386,000	
単価					43,860	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	13,020	13,020	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	けい酸塩系表面含浸材	ｋｇ	0.275	3,600	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,010	
単価					14,010	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	10	単価	60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					602,500	
単価					60,250	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	13,020	13,020	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	けい酸塩系表面含浸材	ｋｇ	0.275	3,600	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,010	
単価					14,010	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	29,300	234,400	
特殊作業員		人	24	25,100	602,400	
普通作業員		人	16	24,100	385,600	
FRPﾒｯｼｭ	FTM-G4GR相当品	ｍ２	120	9,000	1,080,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6×70mm (SUS304)緩み止ﾅｯﾄ付	本	1,560	380	592,800	
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	8	57,980	463,840	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		182,800	
計					4,222,000	
単価					42,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,573	5,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,573	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,319	2,319	
プライマー		ｋｇ	0.29	3,030	878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,197	
単価					3,197	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,452	5,452	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1.46	1,960	2,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,313	
単価					8,313	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	ｍ２	1	6,483	6,483	
炭素繊維シート	2方向　目付量200g/m2　引張強度2,900N/mm2	ｍ２	1.07	5,740	6,141	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0.67	3,030	2,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,660	
単価					14,660	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,846	2,846	
エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	0.2	2,480	496	
ウレタン樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	0.16	2,880	460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,802	
単価					3,802	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入孔･ﾘﾀｰﾝ孔削孔(高所作業車含む)	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深100mm以上200mm未満	単位	孔	数量	100	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	29,300	351,600	
特殊作業員		人	24	25,100	602,400	
普通作業員		人	12	24,100	289,200	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	通称１５ｋｇ級	供用日	12	668	8,016	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/min	日	12	9,880	118,560	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	12	44,660	535,920	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		186,304	
計					2,092,000	
単価					20,920	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入孔･ﾘﾀｰﾝ孔削孔(高所作業車含む)	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深200mm以上600mm未満	単位	孔	数量	100	単価	49,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	28	29,300	820,400	
特殊作業員		人	56	25,100	1,405,600	
普通作業員		人	28	24,100	674,800	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	通称１５ｋｇ級	供用日	28	668	18,704	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/min	日	28	9,880	276,640	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	28	44,660	1,250,480	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		521,376	
計					4,968,000	
単価					49,680	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入管･ﾘﾀｰﾝ管設置(高所作業車含む)	VP20 L=0.5m以下	単位	本	数量	100	単価	5,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	29,300	117,200	
特殊作業員		人	4	25,100	100,400	
普通作業員		人	4	24,100	96,400	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	4	44,660	178,640	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-20	m	25	183.37	4,584	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		69,076	
計					566,300	
単価					5,663	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入管･ﾘﾀｰﾝ管設置(高所作業車含む)	VP20 L=0.5m超1.0m以下	単位	本	数量	100	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	29,300	205,100	
特殊作業員		人	7	25,100	175,700	
普通作業員		人	7	24,100	168,700	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	7	44,660	312,620	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-20	m	70	183.37	12,835	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		137,045	
計					1,012,000	
単価					10,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入(高所作業車含む)	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	100	単価	643,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	100	29,300	2,930,000	
特殊作業員		人	400	25,100	10,040,000	
普通作業員		人	300	24,100	7,230,000	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	200	45,410	9,082,000	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	118	243,800	28,768,400	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		6,259,600	
計					64,310,000	
単価					643,100	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面処理(高所作業車含む)	注入孔､ﾘﾀｰﾝ孔	単位	箇所	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	0.2	45,410	9,082	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		3,078	
計					21,800	
単価					21,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急ﾈｯﾄ撤去(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価	69,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	50	29,300	1,465,000	
普通作業員		人	100	24,100	2,410,000	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	50	57,980	2,899,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		193,000	
計					6,967,000	
単価					69,670	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 8.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	9,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		通称2t積級	日	2.5	36,640	91,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,600		
単価						9,160	円／m3	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【南但馬】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	6,345	634,500		
計						634,500		
単価						6,345	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【南但馬】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)断面修復	ｍ３	100	6,580	658,000		
計						658,000		
単価						6,580	円／ｍ３	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【南但馬】		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	20	143	2,860	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,360	
単価					40,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価 51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	18	143	2,574	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.41	18,000	25,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,760	
単価					51,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,800	21,182	
軽油		L	19.2	143	2,745	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,160	
単価					34,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,780	1,780	
軽油		L	42	143	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,786	
単価					7,786	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/min	単位	日	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,300	1,300	
軽油		L	60	143	8,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,880	
単価					9,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	20	143	2,860	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/min	単位	日	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,300	1,300	
軽油		L	60	143	8,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,880	
単価					9,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	20	143	2,860	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	20	143	2,860	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	20	143	2,860	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	30	143	4,290	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.28	6,490	8,307	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	187	239	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,640	
単価					36,640	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	線導水(導水樋工)	耐寒ﾀｲﾌﾟ 300mm以下 透明	単位	m	数量	1	単価	26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300mm以下 全ての費用	m	1	9,743	9,743	
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	16,800	16,800	
計					26,543	
単価					26,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.02	33,670	673.4	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.02	45,020	900.4	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	ｍ	0.3	497.5	149.25	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.2	9,131	1,826.2	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.02	60,250	1,205	
計					4,754.25	
単価					4,755	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	はつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	0.8	単価	93,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	m2	0.8	43,860	35,088	
簡易清掃 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	2	4,528	9,056	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	m2	2	14,010	28,020	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.04	60,250	2,410	
計					74,574	
単価					93,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	30,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	16,900	16,900	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	m2	1	14,010	14,010	
計					30,910	
単価					30,910	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	FRPﾒｯｼｭ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量	1	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		m2	1	42,220	42,220	
計					42,220	
単価					42,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	35,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	m２	1	5,573	5,573	
プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	3,197	3,197	
不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	8,313	8,313	
連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	m２	1	14,660	14,660	
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	m２	1	3,802	3,802	
計					35,545	
単価					35,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	応急ﾈｯﾄ撤去		単位	m2	数量	1	単価	69,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急ﾈｯﾄ撤去(高所作業車含む)		m2	1	69,670	69,670	
計					69,670	
単価					69,670	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 27.5km以下	m3	1	20,390	20,390	
計					20,390	
単価					20,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	回	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬【春来】	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／回

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,670	33,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,670	
単価					33,670	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	10	単価	60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					602,500	
単価					60,250	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はつり(ｶｯﾀｰ･高所作業車含む)	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	100	単価	43,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	29,300	732,500	
特殊作業員		人	50	25,100	1,255,000	
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	日	25	7,786	194,650	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 最大地上高8～10m未満	日	25	45,410	1,135,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		466,100	
計					4,386,000	
単価					43,860	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	13,020	13,020	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	けい酸塩系表面含浸材	ｋｇ	0.275	3,600	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,010	
単価					14,010	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	10	単価	60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	25	24,100	602,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					602,500	
単価					60,250	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0.1～0.35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満	無し 無し 有(最大作業高11m未満)	ｍ２	1	13,020	13,020	
劣化防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	けい酸塩系表面含浸材	ｋｇ	0.275	3,600	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,010	
単価					14,010	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	FRPﾒｯｼｭ(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	29,300	234,400	
特殊作業員		人	24	25,100	602,400	
普通作業員		人	16	24,100	385,600	
FRPﾒｯｼｭ	FTM-G4GR相当品	ｍ２	120	9,000	1,080,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6×70mm (SUS304)緩み止ﾅｯﾄ付	本	1,560	380	592,800	
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 最大地上高8～10m未満	日	8	57,980	463,840	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		182,800	
計					4,222,000	
単価					42,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,573	5,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,573	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,319	2,319	
プライマー		ｋｇ	0.29	3,030	878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,197	
単価					3,197	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	5,452	5,452	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1.46	1,960	2,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,313	
単価					8,313	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	ｍ２	1	6,483	6,483	
炭素繊維シート	2方向　目付量200g/m2　引張強度2,900N/mm2	ｍ２	1.07	5,740	6,141	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0.67	3,030	2,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,660	
単価					14,660	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約無 高車11m未満	ｍ２	1	2,846	2,846	
エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	0.2	2,480	496	
ウレタン樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	0.16	2,880	460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,802	
単価					3,802	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急ﾈｯﾄ撤去(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価	69,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	50	29,300	1,465,000	
普通作業員		人	100	24,100	2,410,000	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	50	57,980	2,899,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		193,000	
計					6,967,000	
単価					69,670	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 27.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	6	33,980	203,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					203,900	
単価					20,390	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【春来】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【春来】	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,780	1,780	
軽油		L	42	143	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,786	
単価					7,786	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25.2	143	3,603	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,410	
単価					45,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転	ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	143	3,575	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,980	
単価					57,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	33,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	24.5	143	3,503	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,980	
単価					33,980	円／日