

令和8年6月1日（令和8年8月17日）

R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事
工事地名	兵庫県豊岡市日高町鶴岡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5021010001	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	173日間 自 令和 8年 7月 6日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	43 豊岡市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	円山川本川	2 2) 処 分 費 等	944,175
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		60,336,971				
河川土工		式	1		12,785,858				
盛土工		式	1		864,449				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	6,476	712,360				単-1号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	817.9	8,179				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	876	113,880				単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	130	231	30,030				単-4号
盛土工(ICT)		式	1		11,130,849				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,870	248.6	1,707,882				単-5号
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	630	358.9	226,107				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,310	876	7,279,560				単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,300	231	1,917,300				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		790,560				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,800	439.2	790,560			単-9号	
地盤改良工		式	1		21,021,245				
固結工 (築堤部 改良率30%)		式	1		21,021,245				
中層混合処理	改良深度2.8m 固化材 添加量 110kg/m3	m3	1,030	5,951	6,129,530			単-10号	
中層混合処理	改良深度3.6m 固化材 添加量 130kg/m3	m3	1,787	6,345	11,338,515			単-11号	
中層混合処理	改良深度3.7m 固化材 添加量 130kg/m3	m3	560	6,345	3,553,200			単-12号	
構造物撤去工		式	1		2,590,018				
防護柵撤去工		式	1		6,732				
防護柵撤去(カートレール)	Gr-C-2B	m	4	1,683	6,732			単-13号	
排水構造物撤去工		式	1		12,740				
蓋版撤去	B300用コンクリート蓋	枚	49	240.4	11,779			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去		B300用グレーチング 蓋	枚	4	240. 4	961			単-15号
構造物取壊し工			式	1		1, 050, 760			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	35	8, 298	290, 430			単-16号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	11	16, 890	185, 790			単-17号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	679. 5	8, 833			単-18号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2, 690	210. 3	565, 707			単-19号
運搬処理工			式	1		1, 519, 786			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	35	1, 531	53, 585			単-20号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	1, 637	18, 007			単-21号
殻運搬		アスファルト殻	m3	139	3, 616	502, 624			単-22号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	35	5, 875	205, 625			単-23号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	7, 750	85, 250			単-24号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト敷	m3	139	4,700	653,300			単-25号
現場発生品運搬		ガードレール・グレーチング 蓋	t	0.12	11,630	1,395			単-26号
仮設工			式	1		23,939,850			
工事用道路工 (迂回路)			式	1		20,182,730			
工事用道路盛土			m3	720	1,769	1,273,680			単-27号
仮設舗装			m2	1,010	2,821	2,849,210			単-28号
仮設ガードレール		B種	m	447	35,020	15,653,940			単-29号
仮設視線誘導標		防護柵取付 かぶせ式 30本以上	本	66	6,150	405,900			単-30号
交通管理工			式	1		3,757,120			
交通誘導警備員			人日	236	15,920	3,757,120			単-31号
樋門・樋管			式	1		26,372,233			
樋門・樋管本体工			式	1		25,177,633			

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		2,580,572			
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1,200	501	601,200				単-32号
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	200	1,046	209,200				単-33号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4	1,933	7,732				単-34号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,590	876	1,392,840				単-35号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600	231	369,600				単-36号
矢板工		式	1		7,687,686				
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	21	30,950	649,950				単-37号
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	2	56,040	112,080				単-38号
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	2	57,130	114,260				単-39号
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.3m	枚	2	57,130	114,260				単-40号
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.9m	枚	2	57,130	114,260				単-41号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	2	68,690	137,380			単-42号
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	2	69,780	139,560			単-43号
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.3m	枚	2	69,780	139,560			単-44号
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.9m	枚	2	69,780	139,560			単-45号
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	2	70,800	141,600			単-46号
広幅鋼矢板 (本体部)		IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 5.0m	枚	2	70,800	141,600			単-47号
広幅鋼矢板 (川表翼壁部)		IIw型 鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長 7.3m	枚	14	102,400	1,433,600			単-48号
広幅鋼矢板 (川裏翼壁部)		IIw型 鋼矢板長さ7.0m 鋼矢板打込長 6.8m	枚	11	96,160	1,057,760			単-49号
可とう鋼矢板 (本体部)		IIw型 可とう鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	710,800	1,421,600			単-50号
可とう鋼矢板 (本体部)		IIw型 可とう鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	847,800	1,695,600			単-51号
矢板頭部鉄筋		SD345 D16×600	本	92	1,468	135,056			単-52号
函渠工			式	1		10,962,183			

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉) t=100	m2	110	3, 835	421, 850			単-53号
コンクリート		24-12-25(高炉)	m3	142	30, 300	4, 302, 600			単-54号
型枠		一般型枠	m2	420	8, 592	3, 608, 640			単-55号
鉄筋		SD345 D13	t	6. 75	159, 600	1, 077, 300			単-56号
鉄筋		SD345 D16～25	t	1. 01	157, 500	159, 075			単-57号
目地板		フォーム発泡体t=20	m2	21	6, 442	135, 282			単-58号
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	24	2, 904	69, 696			単-59号
足場		安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	180	5, 212	938, 160			単-60号
足場		安全ネット必要 単管 足場	掛m2	2	4, 890	9, 780			単-61号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	50	4, 796	239, 800			単-62号
翼壁工 (川表)			式	1		1, 592, 590			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) t=100	m2	23	3, 532	81, 236			単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25(高炉)	m3	19	30,300	575,700			単-64号
型枠		一般型枠	m2	62	8,592	532,704			単-65号
鉄筋		SD345 D13	t	0.87	159,600	138,852			単-66号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.14	157,600	22,064			単-67号
目地板		コゑム発泡体t=20	m2	3	6,442	19,326			単-68号
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	7	2,904	20,328			単-69号
足掛金物		全樹脂巻 B=300	個	6	2,780	16,680			単-70号
足場		安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	30	5,212	156,360			単-71号
足場		安全ネット必要 単管 足場	掛m2	6	4,890	29,340			単-72号
翼壁工 (川裏)			式	1		1,004,902			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) t=100	m2	18	4,513	81,234			単-73号
コンクリート		24-12-25(高炉)	m3	13	30,300	393,900			単-74号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	45	8, 592	386, 640			単-75号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 71	159, 600	113, 316			単-76号
目地板		ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	2	6, 442	12, 884			単-77号
止水板		CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	2	2, 904	5, 808			単-78号
足掛金物		全樹脂巻 B=300	個	4	2, 780	11, 120			単-79号
取付水路工 (川表)			式	1		1, 172, 959			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) t=100	m2	14	2, 901	40, 614			単-80号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25(高炉)	m3	15	30, 300	454, 500			単-81号
型枠		一般型枠	m2	46	8, 592	395, 232			単-82号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 68	159, 600	108, 528			単-83号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0. 16	157, 600	25, 216			単-84号
目地板		ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	3	6, 442	19, 326			単-85号

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	10	5,212	52,120			単-86号
足場		安全ネット必要 単管 傾斜足場	掛m2	7	4,209	29,463			単-87号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10	4,796	47,960			単-88号
付帯工 (桷) (川裏)			式	1		86,371			
現場打ち集水桷		B1100-L1100-H450 18- 8-40 (高炉)	箇所	1	83,150	83,150			単-89号
目地板		コゑ発泡体t=20	m2	0.5	6,442	3,221			単-90号
付帯工 (階段) (川裏)			式	1		53,680			
現場打階段		W1000 18-8-40 (高炉)	箇所	1	53,680	53,680			単-91号
既設水路復旧工 (川裏)			式	1		36,690			
現場打水路		B500×H500 18-8-40 (高炉)	m	1	36,690	36,690			単-92号
付属物設置工			式	1		1,095,600			
ゲラウトホー工			式	1		1,095,600			

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウトホール		SUS304 L=700mm	組	2	126,400	252,800			単-93号
グラウトホール		SUS304 L=500mm	組	7	120,400	842,800			単-94号
仮設工			式	1		99,000			
土留・仮締切工			式	1		99,000			
土のう		大型土のう 製作・設置	袋	15	4,790	71,850			単-95号
土のう		大型土のう 撤去	袋	15	1,810	27,150			単-96号
直接工事費			式	1		86,709,204			
共通仮設費			式	1		11,501,400			
共通仮設費			式	1		4,808,400			
運搬費			式	1		3,120,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	1,560,000	3,120,000			単-97号
技術管理費			式	1		822,400			

設計内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価加ム溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	検体	3	7,800	23,400			単-98号	
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000			内-1号	
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	251,000	251,000			単-99号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		866,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,693,000				
純工事費		式	1		98,210,604				
現場管理費		式	1		25,911,000				
工事原価		式	1		124,121,604				
一般管理費等		式	1		20,678,396				
工事価格		式	1		144,800,000				
消費税相当額		式	1		14,480,000				
工事費計		式	1		159,280,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			
合 計					548, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満						
			m 3	1	6,476	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		817.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満						
			m 3	1	817.9	817.9		
計						817.9		
単価						817.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	876	876	
計						876	
単価						876	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231	
計						231	
単価						231	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)			単位	m3	数量	1	単価	248. 6
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）			20, 000m3未満 無し		m 3	1	248. 6	248. 6	
計								248. 6	
単価								248. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	358. 9	358. 9		
計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	876	876		
	計					876		
	単価					876	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
	計					231		
	単価					231	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		439.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	439.2	439.2		
	計					439.2		
	単価					439.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	中層混合処理	改良深度2.8m 固化材添加量 110kg/m3	単位	m3	数量		単価	
						1		5,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 110kg/m3 改良率30%	m3	1	5,951	5,951		
	計					5,951		
	単価					5,951	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理	改良深度3.6m 固化材添加量 130kg/m ³	単位	m ³	数量		単価	
						1		6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≦5m 1,000m ³ 以上 130kg/m ³ 改良率30%	m ³	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理	改良深度3.7m 固化材添加量 130kg/m ³	単位	m ³	数量		単価	
						1		6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≦5m 1,000m ³ 以上 130kg/m ³ 改良率30%	m ³	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円／m ³	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,683	1,683			
計						1,683			
単価						1,683	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	蓋版撤去	B300用コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	240.4	240.4		
計						240.4		
単価						240.4	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	蓋版撤去	B300用グレーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	240.4	240.4		
計						240.4		
単価						240.4	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,298	8,298		
計						8,298		
単価						8,298	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,890	16,890		
計						16,890		
単価						16,890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679.5	679.5		
計						679.5		
単価						679.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		単価	
						1		210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210.3	210.3		
計						210.3		
単価						210.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,531	1,531		
計						1,531		
単価						1,531	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,637	1,637		
計						1,637		
単価						1,637	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,616	3,616		
計						3,616		
単価						3,616	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,750	7,750		
計						7,750		
単価						7,750	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	現場発生産品運搬	カート・レール・クレーン付 蓋	単位	t	数量		単価	
						1		11,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0 km以下	t	1	2,739	2,739		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,882	8,882		
計						11,621		
単価						11,630	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	720	単価	1,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	10	318	3,180		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	800	231	184,800		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	800	876	700,800		
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	0.8	6,476	5,180.8		
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	8	817.9	6,543.2		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	711.2	231.4	164,571.68		
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	2	889.3	1,778.6		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	470	439.2	206,424		
計						1,273,278.28		
単価						1,769	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一28号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価 2,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	772.9	772.9	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,048	2,048	
計						2,820.9	
単価						2,821	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	仮設ガードレール	B種	単位	m	数量	1	単価 35,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	1	5,723	5,723	
仮設ガードレール		置石基礎 B型	m	1	29,290	29,290	
計						35,013	
単価						35,020	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	仮設視線誘導標	防護柵取付 かぶせ式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	6,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,150	6,150		
計						6,150		
単価						6,150	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	最小埋戻幅4m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	501	501		
計						501		
単価						501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,046	1,046		
計						1,046		
単価						1,046	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	876	876		
計						876		
単価						876	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	231	231			
計						231			
単価						231	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	30,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 2.0m	枚	1	25,300	25,300		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	5,646	5,646		
計						30,946		
単価						30,950	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	56,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 4.0m	枚	1	50,390	50,390		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	5,646	5,646		
計						56,036		
単価						56,040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.7m	単位	枚	数量	1	単価	57,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 4.0m	枚	1	50,390	50,390		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						57,125		
単価						57,130	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量		1	単価 57,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 4.0m	枚	1	50,390	50,390		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						57,125		
単価						57,130	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.9m	単位	枚	数量		1	単価 57,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 4.0m	枚	1	50,390	50,390		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						57,125		
単価						57,130	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量		1	単価 68,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	5,646	5,646		
計						68,686		
単価						68,690	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.7m	単位	枚	数量		1	単価 69,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						69,775		
単価						69,780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量		1	単価 69,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						69,775		
単価						69,780	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.9m	単位	枚	数量		1	単価 69,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	6,735	6,735		
計						69,775		
単価						69,780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 4.5m	単位	枚	数量		1	単価 70,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1	7,755	7,755		
計						70,795		
単価						70,800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量		1	単価 70,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 5.0m	枚	1	63,040	63,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1	7,755	7,755		
計						70,795		
単価						70,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	広幅鋼矢板 (川表翼壁部)	IIw型 鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長 7.3m	単位	枚	数量		1	単価 102,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 7.5m	枚	1	93,270	93,270		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	枚	1	9,120	9,120		
計						102,390		
単価						102,400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	広幅鋼矢板 (川裏翼壁部)	IIw型 鋼矢板長さ7.0m 鋼矢板打込長 6.8m	単位	枚	数量		1	単価 96,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIW型 鋼矢板長さ 7.0m	枚	1	87,040	87,040		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	枚	1	9,120	9,120		
計						96,160		
単価						96,160	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	可とう鋼矢板 (本体部)	IIw型 可とう鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.1m	単位	枚	数量		1	単価 710,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		IIw型 W=0.7m L=4.0m	枚	1	699,000	699,000		
パイプボハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	11,780	11,780		
計						710,780		
単価						710,800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	可とう鋼矢板 (本体部)	IIw型 可とう鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.1m	単位	枚	数量		1	単価 847,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		IIw型 W=0.7m L=5.0m	枚	1	836,000	836,000		
パイプボハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	11,780	11,780		
計						847,780		
単価						847,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一52号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600	単位	本	数量	92	単価 1,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.09	157,600	14,184	
矢板頭部鉄筋		7/17溶接 K形	m	18	6,711	120,798	
計						134,982	
単価						1,468	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一53号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	110	単価 3,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11	32,570	358,270	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	12	5,293	63,516	
計						421,786	
単価						3,835	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕			m 2	1	8,592	8,592		
計						8,592		
単価						8,592	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一56号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 159,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,600	159,600	
計						159,600	
単価						159,600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一57号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1.01	単価 157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.976	157,600	153,817.6	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.034	154,600	5,256.4	
計						159,074	
単価						157,500	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,442	6,442		
計						6,442		
単価						6,442	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,904	2,904		
計						2,904		
単価						2,904	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,212	5,212		
計						5,212		
単価						5,212	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	足場	安全ネット必要 単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4,890	4,890		
計						4,890		
単価						4,890	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-62号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,796	4,796		
計						4,796		
単価						4,796	円/空m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-63号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m ²	数量	23	単価	3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	35,320	70,640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,293	10,586		
計						81,226		
単価						3,532	円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕			m 2	1	8,592	8,592		
計						8,592		
単価						8,592	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,600	159,600		
計						159,600		
単価						159,600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600		
計						157,600		
単価						157,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,442	6,442		
計						6,442		
単価						6,442	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,904	2,904		
計						2,904		
単価						2,904	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	足掛金物	全樹脂巻 B=300	単位	個	数量	1	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		全樹脂巻 B=300	個	1	2,780	2,780		
計						2,780		
単価						2,780	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,212	5,212		
計						5,212		
単価						5,212	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	足場	安全ネット必要 単管足場	単位	掛m2	数量		単価	
						1		4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4,890	4,890		
計						4,890		
単価						4,890	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量		単価	
						18		4,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	35,320	70,640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,293	10,586		
計						81,226		
単価						4,513	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (鉄筋構造) 〔省力化構造〕			m 2	1	8,592	8,592		
計						8,592		
単価						8,592	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一76号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 159,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,600	159,600	
計						159,600	
単価						159,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一77号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価 6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,442	6,442	
計						6,442	
単価						6,442	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 904	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	1	2, 904	2, 904			
計						2, 904			
単価						2, 904	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	足掛金物	全樹脂巻 B=300	単位	個	数量	1	単価	2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		全樹脂巻 B=300	個	1	2, 780	2, 780		
計						2, 780		
単価						2, 780	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一80号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	14	単価 2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,320	35,320	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,293	5,293	
計						40,613	
単価						2,901	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一81号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,300	30,300	
計						30,300	
単価						30,300	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－82号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8,592	8,592		
計						8,592		
単価						8,592	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,600	159,600		
計						159,600		
単価						159,600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600		
計						157,600		
単価						157,600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	m 2	1	6,442	6,442		
計						6,442		
単価						6,442	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,212	5,212		
計						5,212		
単価						5,212	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	足場	安全ネット必要 単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4,209	4,209		
計						4,209		
単価						4,209	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,796	4,796		
計						4,796		
単価						4,796	円／空m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	現場打ち集水桝	B1100-L1100-H450 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	83,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	83,150	83,150		
計						83,150		
単価						83,150	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	目地板	コゝΛ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝΛ発泡体t=20	m 2	1	6,442	6,442		
計						6,442		
単価						6,442	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	現場打階段	W1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	53,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	13.9	1,647	22,893.3		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.39	35,320	155,054.8		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	34.67	10,350	358,834.5		
計						536,782.6		
単価						53,680	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	現場打水路	B500×H500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	36,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	9	1,503	13,527		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.7	41,160	111,132		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	26	9,314	242,164		
計						366,823		
単価						36,690	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	グラウトホル	SUS304 L=700mm	単位	組	数量	1	単価	126,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,377	5,377		
グラウト管（材料費）			組	1	117,000	117,000		
均しC o箱抜用型枠設置撤去・間詰C o打設			組	1	3,945	3,945		
計						126,322		
単価						126,400	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	グラウトホル	SUS304 L=500mm	単位	組	数量	1	単価	120,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,377	5,377		
グラウト管（材料費）			組	1	111,000	111,000		
均しC o箱抜用型枠設置撤去・間詰C o打設			組	1	3,945	3,945		
計						120,322		
単価						120,400	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	土のう	大型土のう 製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,790	4,790		
計						4,790		
単価						4,790	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	土のう	大型土のう 撤去	単位	袋	数量	15	単価	1,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	15	943.1	14,146.5			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	13	876	11,388			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	13	123.2	1,601.6			
計					27,136.1			
単価					1,810	円/袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一97号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						2		1,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,169,000	1,169,000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,951,000	1,951,000		
計						3,120,000		
単価						1,560,000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	六価カドミ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	単位	検体	数量		単価	
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カドミ溶出試験費			検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円/検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	平板載荷試験	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内	箇所	1	251,000	251,000		
計						251,000		
単価						251,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 110kg/m3 改良率30%	単位	m3	数量	100	単価	5,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.56	29,886	16,736		
	特殊作業員		人	0.56	25,602	14,337		
	普通作業員		人	1.12	24,582	27,531		
	セメント系固化材	一般軟弱土用ペラ	t	11.66	18,600	216,876		
	中層混合処理機運転	改良深度(標準) 5m	日	0.56	332,500	186,200		
	スクリップラント運転	20m3/h	日	0.56	82,320	46,099		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		84,321		
	特許料金		m3	100	30	3,000		
	計					595,100		
	単価					5,951	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 130kg/m3 改良率30%	単位	m3	数量	100	単価 6,345
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.56	29,886	16,736		
特殊作業員		人	0.56	25,602	14,337		
普通作業員		人	1.12	24,582	27,531		
セメント系固化材	一般軟弱土用ペラ	t	13.78	18,600	256,308		
中層混合処理機運転	改良深度(標準) 5m	日	0.56	332,500	186,200		
スクリップラント運転	20m3/h	日	0.56	82,320	46,099		
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		84,289		
特許料金		m3	100	30	3,000		
計					634,500		
単価					6,345	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
						100		240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	240.31	24,031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,040		
単価						240.4	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	240.31	24,031	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						24,040	
単価						240.4	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 8,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,298.16	8,298	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,298	
単価						8,298	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,887.2	16,887	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						16,890	
単価						16,890	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5,875	587,500	
計						587,500	
単価						5,875	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	7, 750	775, 000			
計						775, 000			
単価						7, 750	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,723.22	5,723		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,723		
	単価					5,723	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設ガードレール	置石基礎 B型	単位	m	数量	10	単価	29,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式 B型（基本（2.0m））	個	5	38,200	191,000		
	仮設ガードレール	Gr-Bm-2B(特) 支柱キャップ含まず	m	10	9,900	99,000		
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	5	580	2,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					292,900		
	単価					29,290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,150.9	6,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,150		
	単価					6,150	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,912	15,912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,920		
	単価					15,920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	ⅡW型 鋼矢板長さ 2.0m	単位	枚	数量	1	単価	25,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0.124	200,000	24,800		
	地域エクストラ	近畿 12m以下	t	0.124	1,000	124		
	長さエクストラ	2m≦L<6m	t	0.124	3,000	372		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					25,300		
	単価					25,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.182	29,886	5,439		
とび工			人	0.364	28,866	10,507		
普通作業員			人	0.182	24,582	4,473		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	148,500	27,027		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,014		
計						56,460		
単価						5,646	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	鋼矢板材料	ⅡW型 鋼矢板長さ 4.0m	単位	枚	数量	1	単価 50,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0.247	200,000	49,400	
地域エクストラ		近畿 12m以下	t	0.247	1,000	247	
長さエクストラ		2m≦L<6m	t	0.247	3,000	741	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						50,390	
単価						50,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.217	29,886	6,485		
	とび工		人	0.435	28,866	12,556		
	普通作業員		人	0.217	24,582	5,334		
	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	148,500	32,224		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		10,751		
	計					67,350		
	単価					6,735	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	ⅡW型 鋼矢板長さ 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	63,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0.309	200,000	61,800		
	地域エクストラ	近畿 12m以下	t	0.309	1,000	309		
	長さエクストラ	2m≦L<6m	t	0.309	3,000	927		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					63,040		
	単価					63,040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,755
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	29,886	7,471			
とび工		人	0.5	28,866	14,433			
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145			
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	148,500	37,125			
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,376			
計					77,550			
単価					7,755	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	ⅡW型 鋼矢板長さ 7.5m	単位	枚	数量	1	単価	93,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0.464	200,000	92,800		
	地域エクストラ	近畿 12m以下	t	0.464	1,000	464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					93,270		
	単価					93,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,886	8,786			
とび工		人	0.588	28,866	16,973			
普通作業員		人	0.294	24,582	7,227			
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.294	148,500	43,659			
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		14,555			
計					91,200			
単価					9,120	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	ⅡW型 鋼矢板長さ 7.0m	単位	枚	数量	1	単価	87,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0.433	200,000	86,600		
地域エクストラ		近畿 12m以下	t	0.433	1,000	433		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						87,040		
単価						87,040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ハーフボルト施工による可とう鋼矢板 打込み	陸上 電動式 60kW 無し II w型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.38	29,886	11,356		
とび工			人	0.76	28,866	21,938		
普通作業員			人	0.38	24,582	9,341		
ハーフボルト杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW II w型	日	0.38	148,500	56,430		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		18,735		
計						117,800		
単価						11,780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					157,600		
	単価					157,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板頭部鉄筋	7V7溶接 K形	単位	m	数量	10	単価	6,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,886	5,977		
溶接工			人	1.6	32,742	52,387		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8,746		
計						67,110		
単価						6,711	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	159,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	98,000	100,940			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					159,600			
単価					159,600	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	154,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,717.5	55,717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					154,600		
	単価					154,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,886	47,817		
	とび工		人	8.5	28,866	245,361		
	普通作業員		人	1.3	24,582	31,956		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
	諸雑費 (率＋まるめ) 31%		式	1		123,266		
	計					521,200		
	単価					5,212	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	29,886	56,783		
とび工		人	8.4	28,866	242,474		
普通作業員		人	1.8	24,582	44,247		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,896		
計					489,000		
単価					4,890	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	29,886	77,703		
	型わく工		人	4.7	32,028	150,531		
	とび工		人	2.2	28,866	63,505		
	普通作業員		人	5.1	24,582	125,368		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		62,493		
	計					479,600		
	単価					4,796	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	29,886	44,829		
	とび工		人	6.1	28,866	176,082		
	普通作業員		人	2.7	24,582	66,371		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		92,018		
	計					420,900		
	単価					4,209	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	29,886	8,786		
	特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526		
	普通作業員		人	0.294	24,582	7,227		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,660	13,130		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		231		
	計					47,900		
	単価					4,790	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	943.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	29,886	2,600		
特殊作業員			人	0.087	25,602	2,227		
バックホウ運転（クレーン仕様）			日	0.087	52,710	4,585		
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		19		
計						9,431		
単価						943.1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,169,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,602	140,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,000	78,000		
運搬費等率 434%			式	1		949,639		
諸雑費 (まるめ)			式	1		550		
計						1,169,000		
単価						1,169,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,951,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	25,602	409,632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	52,000	124,800		
運搬費等率 265%			式	1		1,416,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		324		
計						1,951,000		
単価						1,951,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	改良深度(標準) 5m	単位	日	数量	1	単価	332,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
	軽油		L	113	128	14,464		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	20 t（0.8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t 級	供用日	1.68	121,000	203,280		
	施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					332,500		
	単価					332,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	82,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラプラント（全自動）〕	能力20m3／h	供用日	1.68	49,000	82,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82,320		
	単価					82,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 148,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
	軽油		L	76	128	9,728	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1.31	21,700	28,427	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
	諸雑費（まるめ）		式	1		72	
	計					148,500	
	単価					148,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	148,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
	軽油		L	76	128	9,728		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					148,500		
	単価					148,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
	軽油		L	63	128	8,064		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					44,660		
	単価					44,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	101	128	12,928		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,710		
単価						52,710	円／日	