令和８年１０月１３日（令和８年１０月１９日）

Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

足羽川ダム工事事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事
工事地名	福井県今立郡池田町大本地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	足羽川ダム工事事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7120010002		１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	310日間　自　令和 8年10月26日		１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 8月31日		２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日		２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県		２２）	処 分 費 等	35,720
１０）	地　　区	11 池田町　他		２３）	公 告 日	令和 8年 7月 3日
１１）	河川・路線	足羽川ダム		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (土工16区間)		式	1		125,927,588			
道路土工		式	1		53,915,068			
路体盛土工		式	1		764,181			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,852	585,200			単-1号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	812.5	8,125			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	1,184	142,080			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	239.8	28,776			単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		48,378,760			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	25,000	244.4	6,110,000			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	27,820	1,184	32,938,880			単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	27,800	239.8	6,666,440			単-7号
水平排水層	t=30cm C-30	m3	220	10,060	2,213,200			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	m2	560	804	450,240			単-9号
路床盛土工(ICT)		式	1		2,065,052			
路床盛土(ICT)		m3	1,300	354.2	460,460			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	990	1,381	1,367,190			単-11号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	990	239.8	237,402			単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		2,707,075			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,990	542.5	2,707,075			単-13号
法面工		式	1		12,488,438			
植生工		式	1		12,454,318			
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	m2	4,950	965	4,776,750			単-14号
水平排水材	高耐圧型 W=300	m	2,407	1,216	2,926,912			単-15号
盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	m2	8,720	544.8	4,750,656			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工		式	1		34,120			
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150～200mm	m	2	17,060	34,120			単-17号
擁壁工		式	1		6,389,319			
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)(19号)		式	1		6,389,319			
補強土壁壁面材組立・設置		m2	77	36,340	2,798,180			単-18号
補強材取付		m2	345	2,202	759,690			単-19号
砕石投入	単粒度砕石 5号	m3	26	11,940	310,440			単-20号
まき出し･敷均し、締固め		m3	619	1,192	737,848			単-21号
採取土盛土材		m3	690	864.5	596,505			単-22号
壁面上端処理	幅 0.3m	m	29	31,180	904,220			単-23号
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2	m2	124	1,053	130,572			単-24号
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2(支給品)	m2	623	200	124,600			単-25号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切盛境排水	W=170mm t=35mm	m	16	1,555	24,880			単-26号
支給品運搬		t	0.2	11,920	2,384			単-27号
排水構造物工		式	1		32,548,283			
作業土工		式	1		448,694			
床掘り	土砂	m3	50	243.5	12,175			単-28号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	3	1,945	5,835			単-29号
床掘り(掘削)	中硬岩	m3	90	2,958	266,220			単-30号
埋戻し	中硬岩	m3	50	3,044	152,200			単-31号
基面整正		m2	28	438	12,264			単-32号
側溝工		式	1		11,579,529			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	377	10,320	3,890,640			単-33号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450	m	24	13,360	320,640			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B600-H600	m	35	25,070	877,450			単-35号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	193	10,390	2,005,270			単-36号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300(岩部)	m	45	9,631	433,395			単-37号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400	m	30	16,720	501,600			単-38号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400(岩部)	m	52	15,940	828,880			単-39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B500-H500	m	27	21,160	571,320			単-40号
自由勾配側溝	B800-H600 横断用	m	9	68,620	617,580			単-41号
排水ﾌﾘｭｰﾑ	B700-H700	m	45	23,720	1,067,400			単-42号
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A形 B750-H750 t=1.6m m	m	15	21,240	318,600			単-43号
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	4	2,794	11,176			単-44号
側溝蓋	400 51.2×11×50	枚	17	4,994	84,898			単-45号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	枚	4	12,670	50,680			単-46号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		587,860			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D700	m	14	41,990	587,860			単-47号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,629,830			
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	54,300	54,300			単-48号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900(岩部) 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,580	61,580			単-49号
現場打ち集水桝	G2-500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,580	61,580			単-50号
現場打ち集水桝	G1-600×600×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	71,040	71,040			単-51号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	74,190	74,190			単-52号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000(岩部) 18-8-40(高炉)	箇所	1	74,190	74,190			単-53号
現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	129,800	129,800			単-54号
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	177,400	177,400			単-55号
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1700 24-12-25(高炉)	箇所	1	265,400	265,400			単-56号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	2	175,300	350,600			単-57号
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	3	183,700	551,100			単-58号
現場打ち集水桝	G2-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	143,400	143,400			単-59号
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	159,600	159,600			単-60号
現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	44,250	44,250			単-61号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	34,930	69,860			単-62号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	44,430	133,290			単-63号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋700×700用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	54,730	54,730			単-64号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋900×900用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	90,830	181,660			単-65号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	127,900	639,500			単-66号
蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	48,730	48,730			単-67号
蓋	縞鋼板蓋 1200×1200(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	118,200	118,200			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	137,200	137,200			単-69号
蓋	小段桝用 縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	28,230	28,230			単-70号
排水工		式	1		16,302,370			
小段排水	PU1-B300-H300	m	584	23,350	13,636,400			単-71号
縦排水 A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	m	11	28,510	313,610			単-72号
縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm	m	41	40,440	1,658,040			単-73号
縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm (再利用)	m	24	23,930	574,320			単-74号
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	24,000	120,000			単-75号
水路工		式	1		1,900,823			
復旧水路工(16号橋)		式	1		1,900,823			
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 階段式 割栗石 150～200mm	m	102	17,840	1,819,680			単-76号
大型土のう	撤去	袋	34	964.8	32,803			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	854.8	25,644			単-78号
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ900 無孔管 撤去	m	16	1,046	16,736			単-79号
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	0.5	11,920	5,960			単-80号
防護柵工		式	1		9,791,426			
現場打ち防護柵基礎工		式	1		259,726			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	7	2,220	15,540			単-81号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	5	2,924	14,620			単-82号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	26,810	80,430			単-83号
型枠	一般型枠	m2	8	9,662	77,296			単-84号
鉄筋	SD345 D13	t	0.15	341,600	51,240			単-85号
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	m2	1	2,304	2,304			単-86号
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	m2	0.8	22,870	18,296			単-87号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工		式	1		9,531,700			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	370	1,974	730,380			単-88号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	210	3,028	635,880			単-89号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	幅1500mm 高さ500mm	m	170	46,880	7,969,600			単-90号
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	m2	85	2,304	195,840			単-91号
仮設工		式	1		8,894,231			
仮橋･仮桟橋工 (1号仮橋)撤去		式	1		1,037,596			
基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300	箇所	6	6,896	41,376			単-92号
橋脚	撤去	t	3.4	26,420	89,828			単-93号
仮橋上部	撤去	t	10.8	10,900	117,720			単-94号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	64	598.2	38,284			単-95号
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	32	1,501	48,032			単-96号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	仮橋部材	t	29.22	6,030	176,196			単-97号
大型土のう	撤去	袋	315	964.8	303,912			単-98号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	260	854.8	222,248			単-99号
仮橋･仮桟橋工(3号工事用道路仮橋)撤去		式	1		5,384,083			
基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300､H350	箇所	26	6,896	179,296			単-100号
橋脚	撤去	t	88.3	27,960	2,468,868			単-101号
仮橋上部	撤去	t	55.8	11,930	665,694			単-102号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	387	677.4	262,153			単-103号
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	120	1,676	201,120			単-104号
袋詰玉石撤去	2t用	袋	30	2,888	86,640			単-105号
袋詰玉石運搬	2t用	袋	30	3,026	90,780			単-106号
現場発生品運搬	仮橋部材	t	237.07	6,030	1,429,532			単-107号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工 (土工16)		式	1		56,706			
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 無孔管 撤去	m	88	132.3	11,642			単-108号
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 撤去	A形 B750-H750 t=1.6m m 再利用撤去	m	24	1,828	43,872			単-109号
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	0.1	11,920	1,192			単-110号
湧水処理工 (土工16)		式	1		34,693			
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600 無孔管 撤去	m	35	286.5	10,027			単-111号
土のう積	撤去	m2	4	4,915	19,660			単-112号
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	0.42	11,920	5,006			単-113号
工事用道路工 (土工16)		式	1		499,553			
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	520	193.1	100,412			単-114号
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	90×1512×4000 撤去	m2	508	211.6	107,492			単-115号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	370	205.7	76,109			単-116号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕	m3	19	8,144	154,736			単-117号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	1,880	35,720			単-118号
大型土のう	撤去	袋	26	964.8	25,084			単-119号
交通管理工		式	1		1,881,600			
交通誘導警備員		人日	112	16,800	1,881,600			単-120号
道路改良 (土工17区間)		式	1		35,629,994			
道路土工		式	1		19,587,970			
路体盛土工		式	1		90,936			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,852	58,520			単-121号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	1,381	27,620			単-122号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	239.8	4,796			単-123号
路体盛土工(ICT)		式	1		15,772,974			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,600	244.4	1,857,440			単-124号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,390	1,381	11,586,590			単-125号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,400	239.8	2,014,320			単-126号
水平排水層	t=30cm C-30	m3	26	10,060	261,560			単-127号
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	m2	66	804	53,064			単-128号
路床盛土工(ICT)		式	1		2,899,460			
路床盛土(ICT)		m3	1,400	354.2	495,880			単-129号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,480	1,381	2,043,880			単-130号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	239.8	359,700			単-131号
法面整形工(ICT)		式	1		824,600			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,520	542.5	824,600			単-132号
法面工		式	1		3,412,810			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		3,412,810			
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	m2	1,610	965	1,553,650			単-133号
水平排水材	高耐圧型 W=300	m	261	1,216	317,376			単-134号
盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	m2	2,830	544.8	1,541,784			単-135号
排水構造物工		式	1		9,667,361			
作業土工		式	1		810,678			
床掘り	土砂	m3	40	243.5	9,740			単-136号
床掘り	土砂	m3	20	9,198	183,960			単-137号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20	1,945	38,900			単-138号
床掘り(掘削)	中硬岩	m3	60	2,958	177,480			単-139号
埋戻し	中硬岩・軟岩	m3	90	3,044	273,960			単-140号
埋戻し	土砂	m3	10	6,757	67,570			単-141号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	90	438	39,420			単-142号
人力積込	土砂	m3	4	3,066	12,264			単-143号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4	1,846	7,384			単-144号
側溝工		式	1		5,127,980			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	136	10,320	1,403,520			単-145号
路側側溝	B300-H300	m	164	9,703	1,591,292			単-146号
路側側溝	B300-H300(岩部)	m	78	8,931	696,618			単-147号
路側側溝	B400-H400	m	27	14,550	392,850			単-148号
路側側溝	B400-H400(岩部)	m	27	13,740	370,980			単-149号
路側側溝	B500-H500	m	8	18,500	148,000			単-150号
路側側溝	B500-H500(岩部)	m	24	17,640	423,360			単-151号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	枚	8	12,670	101,360			単-152号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		292,800			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	8	36,600	292,800			単-153号
排水工		式	1		3,143,320			
小段排水	PU1-B300-H300	m	88	23,350	2,054,800			単-154号
縦排水A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	m	27	28,760	776,520			単-155号
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	13	24,000	312,000			単-156号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		292,583			
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	54,300	54,300			単-157号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800（支給品）	箇所	4	15,470	61,880			単-158号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900（支給品）	箇所	1	15,470	15,470			単-159号
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1500（支給品）	箇所	1	27,120	27,120			単-160号
現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	39,110	39,110			単-161号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	34,930	34,930			単-162号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）	枚	4	924	3,696			単-163号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）	枚	1	924	924			単-164号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000-L1000用(2枚掛) T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）	組	1	1,848	1,848			単-165号
蓋	縞鋼板蓋 小段桝用 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	28,230	28,230			単-166号
支給品運搬	集水桝､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	t	2.5	10,030	25,075			単-167号
仮設工		式	1		2,961,853			
工事用道路工 (大本左岸B地区盛土)		式	1		1,737			
敷鉄板	22×1524×3048 撤去	m2	9	193.1	1,737			単-168号
工事用道路工 (大本盛土部)		式	1		105,818			
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	548	193.1	105,818			単-169号

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 (渡河施設)		式	1		743,792			
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	167	193.1	32,247			単-170号
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ C種 L=5.0m 撤去	m	30	1,343	40,290			単-171号
大型土のう	撤去	袋	44	964.8	42,451			単-172号
土のう積	撤去	m2	14	5,968	83,552			単-173号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	427.4	17,096			単-174号
袋詰玉石撤去	2t用	袋	24	2,888	69,312			単-175号
袋詰玉石運搬	2t用	袋	24	2,604	62,496			単-176号
暗渠排水管	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管D1800 撤去	m	40	3,880	155,200			単-177号
渡河施設ｽｸﾘｰﾝ	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 撤去	組	1	109,600	109,600			単-178号
現場発生品運搬	単管ﾊﾟｲﾌﾟ、高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	10.35	12,710	131,548			単-179号
防塵対策工 (大本ﾔｰﾄﾞ5)		式	1		32,247			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	167	193.1	32,247			単-180号
防塵対策工 (大本地区出入口)		式	1		107,210			
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m 撤去	台	1	15,510	15,510			単-181号
受電設備	低圧電力15kw 撤去	箇所	1	91,700	91,700			単-182号
防塵対策工 (大本左岸B出入口)		式	1		311,519			
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	158	193.1	30,509			単-183号
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式ﾋﾟｯﾄ式 撤去	基	1	173,800	173,800			単-184号
受電設備	低圧電力16kw 撤去	箇所	1	91,700	91,700			単-185号
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m 撤去	台	1	15,510	15,510			単-186号
防塵対策工 (大本ﾔｰﾄﾞ2)		式	1		46,730			
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	242	193.1	46,730			単-187号
交通管理工		式	1		1,612,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	96	16,800	1,612,800			単-188号
舗装		式	1		3,543,750			
踏掛版設置工		式	1		1,972,100			
踏掛版設置工		式	1		1,972,100			
踏掛版設置 (16号橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	75,850	986,050			単-189号
踏掛版設置 (16号橋A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	75,850	986,050			単-190号
道路付属施設工		式	1		1,571,650			
作業土工		式	1		92,850			
床掘り (情報ﾎﾞｯｸｽ工)	土砂	m3	20	2,144	42,880			単-191号
埋戻し (情報ﾎﾞｯｸｽ工)	土砂、保護砂	m3	10	3,944	39,440			単-192号
土材料	保護砂(必要量)	m3	0.9	11,700	10,530			単-193号
情報管路工		式	1		1,478,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ配管	本体管FRPM+SGPφ300、さや管FEPφ50(4条)+φ80(1条)	m	24	39,150	939,600			単-194号
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	110,000	110,000			単-195号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	車道用900×900×600	箇所	2	214,600	429,200			単-196号
直接工事費		式	1		165,101,332			
共通仮設費		式	1		20,084,406			
共通仮設費		式	1		4,609,406			
運搬費		式	1		2,282,406			
仮設材運搬費	敷鉄板､ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	t	350.6	6,510	2,282,406			単-197号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,181,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		15,475,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		185,185,738			
現場管理費		式	1		54,639,000			
工事原価		式	1		239,824,738			
一般管理費等		式	1		39,305,262			
工事価格		式	1		279,130,000			
消費税相当額		式	1		27,913,000			
工事費計		式	1		307,043,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

国土交通省　近畿地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,852	5,852	
計					5,852	
単価					5,852	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	812.5	812.5	
計					812.5	
単価					812.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	244.4	244.4	
計					244.4	
単価					244.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	水平排水層	t=30cm C-30	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設		ｍ３	1	10,060	10,060	
計					10,060	
単価					10,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	804	804	
計					804	
単価					804	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	354.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	354.2	354.2	
計					354.2	
単価					354.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,381	1,381	
計					1,381	
単価					1,381	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	542.5	542.5	
計					542.5	
単価					542.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	965	965	
計					965	
単価					965	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	水平排水材	高耐圧型 W=300	単位	m	数量	1	単価	1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置（水平排水材）		m	1	1,216	1,216	
計					1,216	
単価					1,216	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	544.8	544.8	
計					544.8	
単価					544.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ふとんかご	高さ50cm×幅120cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150～200mm	単位	m	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	17,060	17,060	
計					17,060	
単価					17,060	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ２	1	2,259	2,259	
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	1	34,080	34,080	
計					36,339	
単価					36,340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	2,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))		ｍ２	1	238.2	238.2	
補強材 (材料費) (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))		ｍ２	1	1,963	1,963	
計					2,201.2	
単価					2,202	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	砕石投入	単粒度砕石 5号	単位	m3	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		ｍ３	1	1,774	1,774	
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	1	10,160	10,160	
計					11,934	
単価					11,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	619	単価	1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	619	1,100	680,900	
水平排水材	W=300 t=4mm	m	126	450	56,700	
(ﾛｽ含む)[不織布系:ﾛｽ率+0.02]						
計					737,600	
単価					1,192	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	864.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	624.7	624.7	
計					864.5	
単価					864.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	壁面上端処理	幅 0.3m	単位	m	数量	29	単価	31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	32,280	225,960	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.66	341,600	225,456	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	43	8,684	373,412	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	3,886	777.2	
足場設置・撤去［砂防］		m	29	2,707	78,503	
計					904,108.2	
単価					31,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,053	1,053	
計					1,053	
単価					1,053	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2(支給品)	単位	m2	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	切盛境排水	W=170mm t=35mm	単位	m	数量	1	単価	1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切盛境排水設置	W=170 t=35mm	m	1	1,555	1,555	
[ﾒｯｼｭﾁｭｰﾌﾞ型(全透水型)]						
計					1,555	
単価					1,555	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支給品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,110	9,110	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,809	2,809	
計					11,919	
単価					11,920	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	243.5	243.5	
計					243.5	
単価					243.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,945	1,945	
計					1,945	
単価					1,945	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り(掘削)	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,958	2,958	
計					2,958	
単価					2,958	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	埋戻し	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,044	3,044	
計					3,044	
単価					3,044	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,320	10,320	
計					10,320	
単価					10,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450	単位	m	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	13,360	13,360	
計					13,360	
単価					13,360	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B600-H600	単位	m	数量	1	単価	25,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	25,070	25,070	
計					25,070	
単価					25,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,390	10,390	
計					10,390	
単価					10,390	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300(岩部)	単位	m	数量	1	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,631	9,631	
計					9,631	
単価					9,631	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	16,720	16,720	
計					16,720	
単価					16,720	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400(岩部)	単位	m	数量	1	単価	15,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	m	1	15,940	15,940	
計					15,940	
単価					15,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B500-H500	単位	m	数量	1	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	21,160	21,160	
計					21,160	
単価					21,160	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	自由勾配側溝	B800-H600 横断用	単位	m	数量	1	単価	68,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.77m3/10m 有り	m	1	68,620	68,620	
計					68,620	
単価					68,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	排水ﾌﾘｭｰﾑ	B700-H700	単位	m	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.87m3/10m	m	1	23,720	23,720	
計					23,720	
単価					23,720	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A形 B750-H750 t=1.6mm	単位	m	数量	1	単価	21,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	1	21,240	21,240	
計					21,240	
単価					21,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,794	2,794	
計					2,794	
単価					2,794	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	側溝蓋	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	単位	枚	数量	1	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	12,670	12,670	
計					12,670	
単価					12,670	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D700	単位	m	数量	10	単価	41,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	40,240	402,400	
モルタル練	普通 全ての費用	m３	0.165	105,700	17,440.5	
計					419,840.5	
単価					41,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,300	54,300	
計					54,300	
単価					54,300	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900(岩部) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	61,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	61,580	61,580	
計					61,580	
単価					61,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝	G2-500×500×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	61,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	61,580	61,580	
計					61,580	
単価					61,580	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打ち集水桝	G1-600×600×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	71,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	71,040	71,040	
計					71,040	
単価					71,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	74,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	74,190	74,190	
計					74,190	
単価					74,190	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000(岩部) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	74,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	74,190	74,190	
計					74,190	
単価					74,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	129,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	123,200	1,232,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,297,100	
単価					129,800	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	168,700	1,687,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	40	2,170	86,800	
計					1,773,800	
単価					177,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	265,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	217,400	2,174,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.25	32,090	72,202.5	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	6	4,950	29,700	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.85	341,600	290,360	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	40	2,170	86,800	
計					2,653,062.5	
単価					265,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	168,700	1,687,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,752,100	
単価					175,300	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	177,100	1,771,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,836,100	
単価					183,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打ち集水桝	G2-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	143,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	139,000	1,390,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	20	2,170	43,400	
計					1,433,400	
単価					143,400	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	153,000	1,530,000	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,595,100	
単価					159,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	44,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	44,250	44,250	
計					44,250	
単価					44,250	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,930	34,930	
計					34,930	
単価					34,930	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,430	44,430	
計					44,430	
単価					44,430	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋700×700用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	54,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,730	54,730	
計					54,730	
単価					54,730	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋900×900用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	90,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90,830	90,830	
計					90,830	
単価					90,830	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	127,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	924	1,848	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B1000×L1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	126,000	126,000	
計					127,848	
単価					127,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	48,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	48,570	48,570	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40 ﾒｯｷ	本	4	39	156	
計					48,726	
単価					48,730	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	蓋	縞鋼板蓋 1200×1200(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	924	1,848	
縞鋼板蓋	1200×1200(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	116,000	116,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40 ﾒｯｷ	本	8	39	312	
計					118,160	
単価					118,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋	縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	137,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	924	1,848	
縞鋼板蓋	1300×1300(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	135,000	135,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40 ﾒｯｷ	本	8	39	312	
計					137,160	
単価					137,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	蓋	小段桝用 縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	28,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	28,070	28,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40 ﾒｯｷ	本	4	39	156	
計					28,226	
単価					28,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	小段排水	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	23,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	11,670	116,700	
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m２	12	5,906	70,872	
型枠工	小段排水溝	m２	4.06	10,750	43,645	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	12	188.9	2,266.8	
計					233,483.8	
単価					23,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	縦排水 A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	単位	m	数量	10	単価	28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	16,570	165,700	
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m２	10	7,073	70,730	
型枠工	縦排水溝	m２	4	11,690	46,760	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10	188.9	1,889	
計					285,079	
単価					28,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm	単位	m	数量	10	単価	40,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	10	21,240	212,400	
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	20	7,073	141,460	
型枠工	縦排水溝	ｍ２	4	11,690	46,760	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	20	188.9	3,778	
計					404,398	
単価					40,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm（再利用）	単位	m	数量	10	単価	23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	10	4,726	47,260	
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	20	7,073	141,460	
型枠工	縦排水溝	ｍ２	4	11,690	46,760	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	20	188.9	3,778	
計					239,258	
単価					23,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,670	23,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 ﾒｯｷ	本	4	82	328	
計					23,998	
単価					24,000	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 階段式 割栗石 150～200mm	単位	m	数量	1	単価	17,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	17,840	17,840	
計					17,840	
単価					17,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	854.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	854.8	854.8	
計					854.8	
単価					854.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ900 無孔管 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 700～1,000㎜ 全ての費用	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,809	2,809	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,110	9,110	
計					11,919	
単価					11,920	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	単位	m2	数量	7	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	3	1,100	3,300	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40(ﾛｽ含む)	m3	3	4,080	12,240	
計					15,540	
単価					2,220	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	5	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	26,270	13,135	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.3	4,950	1,485	
計					14,620	
単価					2,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,810	26,810	
計					26,810	
単価					26,810	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,662	9,662	
計					9,662	
単価					9,662	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,600	341,600	
計					341,600	
単価					341,600	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	m2	1	672.1	672.1	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 1種 t=50mm	m2	1	1,631	1,631	
計					2,303.1	
単価					2,304	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	22,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 各種	ｍ２	1	22,870	22,870	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ(SBR) t=10mm						
計					22,870	
単価					22,870	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	単位	m2	数量	370	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	141	1,100	155,100	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40(ﾛｽ含む)	m3	141	4,080	575,280	
計					730,380	
単価					1,974	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	210	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	21	26,270	551,670	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17	4,950	84,150	
計					635,820	
単価					3,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	幅1500mm 高さ500mm	単位	m	数量	10	単価	46,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	B1500-H500-L2000	m	10	4,822	48,220	
防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	Ｈ４００	個	5	73,000	365,000	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ(SBR) t=10mm	ｍ２	3	18,500	55,500	
計					468,720	
単価					46,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	m2	1	672.1	672.1	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 1種 t=50mm	m2	1	1,631	1,631	
計					2,303.1	
単価					2,304	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300	単位	箇所	数量	1	単価	6,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	6,896	6,896	
計					6,896	
単価					6,896	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	1	26,420	26,420	
計					26,420	
単価					26,420	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	598.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	ｍ２	1	598.2	598.2	
計					598.2	
単価					598.2	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	m	1	1,501	1,501	
計					1,501	
単価					1,501	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場発生品運搬	仮橋部材	単位	t	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,030	
単価					6,030	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	854.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	854.8	854.8	
計					854.8	
単価					854.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300､H350	単位	箇所	数量	1	単価	6,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	6,896	6,896	
計					6,896	
単価					6,896	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊 標準(1.0)	t	1	27,960	27,960	
計					27,960	
単価					27,960	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	t	1	11,930	11,930	
計					11,930	
単価					11,930	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	677.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	ｍ２	1	677.4	677.4	
計					677.4	
単価					677.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊 標準(1.0)	m	1	1,676	1,676	
計					1,676	
単価					1,676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去	2t用 撤去深さ4m以下及び作業半径5m以内	袋	1	2,888	2,888	
計					2,888	
単価					2,888	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	袋詰玉石運搬	2t用	単位	袋	数量	1	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石運搬	2t用 2.0km以下 DID無	袋	1	1,277	1,277	
袋詰玉石取卸し	2t用	袋	1	1,749	1,749	
計					3,026	
単価					3,026	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	現場発生品運搬	仮橋部材	単位	t	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,030	
単価					6,030	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 無孔管 撤去	単位	m	数量	1	単価	132.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 50～150mm	m	1	132.3	132.3	
計					132.3	
単価					132.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 撤去	A形 B750-H750 t=1.6mm 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	撤去 550×550を超え750×750以下	m	1	1,828	1,828	
計					1,828	
単価					1,828	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,809	2,809	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,110	9,110	
計					11,919	
単価					11,920	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 無孔管 撤去	単位	m	数量	1	単価	286.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	1	286.5	286.5	
計					286.5	
単価					286.5	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	土のう積	撤去	単位	m2	数量	1	単価	4,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	撤去 側面並べ	ｍ２	1	4,915	4,915	
計					4,915	
単価					4,915	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,809	2,809	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,110	9,110	
計					11,919	
単価					11,920	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	90×1512×4000 撤去	単位	m2	数量	1	単価	211.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ撤去	90×1512×4000 撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	211.6	211.6	
計					211.6	
単価					211.6	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	205.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	205.7	205.7	
計					205.7	
単価					205.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,144	8,144	
計					8,144	
単価					8,144	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,852	5,852	
計					5,852	
単価					5,852	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,381	1,381	
計					1,381	
単価					1,381	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	244.4	244.4	
計					244.4	
単価					244.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,381	1,381	
計					1,381	
単価					1,381	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	水平排水層	t=30cm C-30	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設		ｍ３	1	10,060	10,060	
計					10,060	
単価					10,060	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	804	804	
計					804	
単価					804	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	354.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	354.2	354.2	
計					354.2	
単価					354.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,381	1,381	
計					1,381	
単価					1,381	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.8	239.8	
計					239.8	
単価					239.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	542.5	542.5	
計					542.5	
単価					542.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	965	965	
計					965	
単価					965	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	水平排水材	高耐圧型 W=300	単位	m	数量	1	単価	1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置（水平排水材）		m	1	1,216	1,216	
計					1,216	
単価					1,216	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	544.8	544.8	
計					544.8	
単価					544.8	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	243.5	243.5	
計					243.5	
単価					243.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,198	9,198	
計					9,198	
単価					9,198	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,945	1,945	
計					1,945	
単価					1,945	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	床掘り(掘削)	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,958	2,958	
計					2,958	
単価					2,958	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	埋戻し	中硬岩・軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,044	3,044	
計					3,044	
単価					3,044	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,757	6,757	
計					6,757	
単価					6,757	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,066	3,066	
計					3,066	
単価					3,066	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	1,846	1,846	
計					1,846	
単価					1,846	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,320	10,320	
計					10,320	
単価					10,320	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	路側側溝	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	1	9,703	9,703	
計					9,703	
単価					9,703	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	路側側溝	B300-H300(岩部)	単位	m	数量	1	単価	8,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	8,931	8,931	
計					8,931	
単価					8,931	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	路側側溝	B400-H400	単位	m	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.7m3/10m	m	1	14,550	14,550	
計					14,550	
単価					14,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	路側側溝	B400-H400(岩部)	単位	m	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	13,740	13,740	
計					13,740	
単価					13,740	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	路側側溝	B500-H500	単位	m	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.83m3/10m	m	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	路側側溝	B500-H500(岩部)	単位	m	数量	1	単価	17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	17,640	17,640	
計					17,640	
単価					17,640	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	単位	枚	数量	1	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	12,670	12,670	
計					12,670	
単価					12,670	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	35,170	351,700	
モルタル練	普通 全ての費用	ｍ３	0.135	105,700	14,269.5	
計					365,969.5	
単価					36,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	小段排水	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	23,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	11,670	116,700	
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m２	12	5,906	70,872	
型枠工	小段排水溝	m２	4.06	10,750	43,645	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	12	188.9	2,266.8	
計					233,483.8	
単価					23,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	縦排水A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	単位	m	数量	10	単価	28,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	16,570	165,700	
型枠工	縦排水溝	m２	4	11,690	46,760	
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m２	10	7,317	73,170	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10	188.9	1,889	
計					287,519	
単価					28,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,670	23,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 ﾒｯｷ	本	4	82	328	
計					23,998	
単価					24,000	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,300	54,300	
計					54,300	
単価					54,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800（支給品）	単位	箇所	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝据付	G1-B500-L500-H800	箇所	1	15,470	15,470	
現場打ち集水桝(本体)	G1-B500-L500-H800	基	1	52,967	0	
計					15,470	
単価					15,470	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900（支給品）	単位	箇所	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝据付	G1-B600-L600-H900	箇所	1	15,470	15,470	
現場打ち集水桝(本体)	G1-B600-L600-H900	基	1	65,615	0	
計					15,470	
単価					15,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1500（支給品）	単位	箇所	数量	1	単価	27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝据付	G1-B1000-L1000-H1500	箇所	1	27,120	27,120	
現場打ち集水桝(本体)	G1-B1000-L1000-H1500	基	1	173,698	0	
足掛金具	W=300φ19 全樹脂巻	個	4	2,170	0	
計					27,120	
単価					27,120	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	39,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	2.505	35,830	89,754.15	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	34.7	8,684	301,334.8	
計					391,088.95	
単価					39,110	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,930	34,930	
計					34,930	
単価					34,930	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）	単位	枚	数量	1	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	924	924	
計					924	
単価					924	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）	単位	枚	数量	1	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	924	924	
計					924	
単価					924	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000-L1000用(2枚掛) T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定 (支給品)	単位	組	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	924	1,848	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B1000×L1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	126,000	0	
計					1,848	
単価					1,848	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	蓋	縞鋼板蓋 小段桝用 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	28,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	28,070	28,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40 ﾒｯｷ	本	4	39	156	
計					28,226	
単価					28,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	支給品運搬	集水桝､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	t	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,110	9,110	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	914.5	914.5	
計					10,024.5	
単価					10,030	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	敷鉄板	22×1524×3048 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ C種 L=5.0m 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	夜間作業の無し 時間的制約無し H鋼基礎 50m未満	m	1	1,343	1,343	
計					1,343	
単価					1,343	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	土のう積	撤去	単位	m2	数量	1	単価	5,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	撤去 小口並べ	ｍ２	1	5,968	5,968	
計					5,968	
単価					5,968	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	427.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	427.4	427.4	
計					427.4	
単価					427.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去	2t用 撤去深さ4m以下及び作業半径5m以内	袋	1	2,888	2,888	
計					2,888	
単価					2,888	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	袋詰玉石運搬	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石運搬	2t用 0.3km以下 DID無	袋	1	854.6	854.6	
袋詰玉石取卸し	2t用	袋	1	1,749	1,749	
計					2,603.6	
単価					2,604	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	暗渠排水管	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管D1800 撤去	単位	m	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)撤去工	時間的制約無し R30 呼び径1650mm～2000mm	m	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	渡河施設ｽｸﾘｰﾝ	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 撤去	単位	組	数量	1	単価	109,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
渡河施設ｽｸﾘｰﾝ撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6	組	1	109,600	109,600	
計					109,600	
単価					109,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	現場発生品運搬	単管ﾊﾟｲﾌﾟ、高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,996	2,996	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,712	9,712	
計					12,708	
単価					12,710	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m 撤去	単位	台	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m	箇所	1	15,510	15,510	
計					15,510	
単価					15,510	円／台

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	受電設備	低圧電力15kw 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	91,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受電設備	低圧電力15kw 撤去	箇所	1	91,700	91,700	
計					91,700	
単価					91,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式ﾋﾟｯﾄ式 撤去	単位	基	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄装置撤去	湿式 ﾋﾟｯﾄ式	基	1	173,800	173,800	
計					173,800	
単価					173,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	受電設備	低圧電力16kw 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	91,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受電設備	低圧電力16kw 撤去	箇所	1	91,700	91,700	
計					91,700	
単価					91,700	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m 撤去	単位	台	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m	箇所	1	15,510	15,510	
計					15,510	
単価					15,510	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.1	193.1	
計					193.1	
単価					193.1	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	踏掛版設置 (16号橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	13	単価	75,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	ｍ３	13	38,830	504,790	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.18	341,600	61,488	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1.43	293,500	419,705	
計					985,983	
単価					75,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	踏掛版設置 (16号橋A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	13	単価	75,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	ｍ３	13	38,830	504,790	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.18	341,600	61,488	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1.43	293,500	419,705	
計					985,983	
単価					75,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	床掘り (情報ﾎﾞｯｸｽ工)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）		ｍ３	1	2,144	2,144	
計					2,144	
単価					2,144	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	埋戻し (情報ﾎﾞｯｸｽ工)	土砂､保護砂	単位	m3	数量	10	単価	3,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜　10 m3 当り　＞						
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	10	3,389	33,890	
埋設表示シート（材料費）		m	16	346.8	5,548.8	
計					39,438.8	
単価					3,944	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	土材料	保護砂(必要量)	単位	m3	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	本体管FRPM+SGPφ300、さや管FEPφ50(4条)+φ80(1条)	単位	m	数量	24	単価	39,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	16	21,830	349,280	
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 4管	m	16	1,987	31,792	
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 1管	m	16	1,074	17,184	
露出部管路材設置	本体管SGPφ300 箱桁	m	8	7,013	56,104	
露出部管路材設置	さや管FEPφ50(4条) 箱桁	m	8	1,510	12,080	
露出部管路材設置	さや管FEPφ80(1条) 箱桁	m	8	1,094	8,752	
管路材(本体管)	SGPφ300亜鉛メッキ	m	8	46,400	371,200	
管路材(さや管)	FEPφ50	m	32	374	11,968	
管路材(さや管)	FEPφ80	m	8	592	4,736	
異種管継手	FRPM-SGPφ300	個	2	38,200	76,400	
計					939,496	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	本体管FRPM+SGPφ300、さや管FEPφ50(4条)+φ80(1条)	単位	m	数量	24	単価	39,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					39,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,750	31,750	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	9	8,684	78,156	
計					109,906	
単価					110,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	車道用900×900×600	単位	箇所	数量	1	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	2	1,385	2,770	
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1	96,980	96,980	
ハンドホール蓋（材料費）		枚	1	114,800	114,800	
計					214,550	
単価					214,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	仮設材運搬費	敷鉄板､ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	単位	t	数量	350.6	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
＜　350.6 t 当り　＞						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	127.6	5,010	639,276	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 29.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	223	5,010	1,117,230	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	350.6	1,500	525,900	
計					2,282,406	
単価					6,510	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フィルター層敷設		単位	ｍ３	数量	10	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,800	3,278	
特殊作業員		人	0.06	26,500	1,590	
普通作業員		人	0.31	21,900	6,789	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	時間	2.2	12,050	26,510	
クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	13	4,800	62,400	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		33	
計					100,600	
単価					10,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	ｍ２	1	965	965	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					965	
単価					965	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置（水平排水材）		単位	m	数量	10	単価	1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,800	1,192	
普通作業員		人	0.13	21,900	2,847	
水平排水材	板状系 厚7×幅300㎜ 高耐圧型	m	10.2	795	8,109	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		12	
計					12,160	
単価					1,216	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	206,500	206,500	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135,100	135,100	
計					341,600	
単価					341,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,800	2,980	
とび工		人	0.4	26,600	10,640	
普通作業員		人	0.4	21,900	8,760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,690	
計					27,070	
単価					2,707	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切盛境排水設置	W=170 t=35mm	単位	m	数量	100	単価	1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	21,900	26,280	
切盛境排水材	W=170 t=35mm	m	105	1,230	129,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					155,500	
単価					1,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,419	64,190	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,240	36,960	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,400	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					103,200	
単価					10,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,419	64,190	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	4,050	66,825	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.756	3,400	2,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					133,600	
単価					13,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,419	64,190	
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	16.5	11,100	183,150	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	3,400	3,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					250,700	
単価					25,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	12,200	61,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,400	2,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					103,900	
単価					10,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,530.46	35,304	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	12,200	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					96,310	
単価					9,631	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,800	124,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	3,400	2,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					167,200	
単価					16,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,530.46	35,304	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	24,800	124,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					159,400	
単価					15,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	33,600	168,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,400	3,019	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					211,600	
単価					21,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.77m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価 68,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,897	78,970	
自由勾配側溝	B800-H600-L2000 横断用	個	5	112,000	560,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.876	17,100	32,079	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18-8-25(20	ｍ３	0.424	17,100	7,250	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.304	3,400	7,833	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					686,200	
単価					68,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.87m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
排水ﾌﾘｭｰﾑ	B700-H700	個	5	38,600	193,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	3,400	3,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					237,200	
単価					23,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,870	187,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					279,400	
単価					2,794	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	4,070	407,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499,400	
単価					4,994	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365	36,500	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 B300用L=1000 T-14	枚	100	12,300	1,230,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,267,000	
単価					12,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					3,493,000	
単価					34,930	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					4,443,000	
単価					44,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L700用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					5,473,000	
単価					54,730	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B900×L900用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	89,900	8,990,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					9,083,000	
単価					90,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,400	
単価					924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365	36,500	
縞鋼板蓋	800×800 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100	48,200	4,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					4,857,000	
単価					48,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,400	
単価					924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365	36,500	
縞鋼板蓋	600×600t=6㎜溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100	27,700	2,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,807,000	
単価					28,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,766.99	77,669	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,240	36,960	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,400	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					116,700	
単価					11,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,800	53,640	
特殊作業員		人	2.1	26,500	55,650	
普通作業員		人	3.5	21,900	76,650	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	17,100	206,910	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	13.3	14,590	194,047	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,703	
計					590,600	
単価					5,906	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,800	26,820	
型わく工		人	1.6	30,200	48,320	
普通作業員		人	1.2	21,900	26,280	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,080	
計					107,500	
単価					10,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	188.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,800	6,258	
普通作業員		人	0.56	21,900	12,264	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		368	
計					18,890	
単価					188.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,064.61	50,646	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-240×240×600(ｿｹｯﾄ付き)	個	16.5	6,970	115,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					165,700	
単価					16,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,800	74,500	
特殊作業員		人	2.1	26,500	55,650	
普通作業員		人	5.8	21,900	127,020	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	17,100	206,910	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	16.5	14,590	240,735	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,485	
計					707,300	
単価					7,073	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,800	35,760	
型わく工		人	1.6	30,200	48,320	
普通作業員		人	1.2	21,900	26,280	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,540	
計					116,900	
単価					11,690	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365	36,500	
縞鋼板蓋	500×600t=6㎜溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100	23,300	2,330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,367,000	
単価					23,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,800	2,592	
特殊作業員		人	0.087	26,500	2,305	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,400	4,732	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,648	
単価					964.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40(ﾛｽ含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,400	4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,080	
単価					4,080	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置	t=50mm	単位	m2	数量	10	単価	672.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,800	3,874	
普通作業員		人	0.13	21,900	2,847	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,721	
単価					672.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 1種 t=50mm	単位	m2	数量	10	単価	1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A 9521 1種 50×910×1820	ｍ２	6.038	2,700	16,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,310	
単価					1,631	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40(ﾛｽ含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,400	4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,080	
単価					4,080	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	B1500-H500-L2000	単位	m	数量	10	単価	4,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,800	7,450	
ブロック工		人	0.25	33,200	8,300	
普通作業員		人	0.75	21,900	16,425	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	37,600	9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		6,645	
計					48,220	
単価					4,822	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	31,700	4,121	
普通作業員		人	0.07	21,900	1,533	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	547	415	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,400	816	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		11	
計					6,896	
単価					6,896	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	44,600	53,520	
橋りょう特殊工		人	2.9	34,800	100,920	
溶接工		人	0.74	31,700	23,458	
普通作業員		人	1.8	21,900	39,420	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.86	52,000	44,720	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,162	
計					264,200	
単価					26,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.36	44,600	16,056	
橋りょう特殊工		人	1.4	34,800	48,720	
溶接工		人	0.06	31,700	1,902	
普通作業員		人	0.41	21,900	8,979	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.57	52,000	29,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,703	
計					109,000	
単価					10,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	598.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	29,800	9,834	
とび工		人	0.74	26,600	19,684	
普通作業員		人	0.29	21,900	6,351	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.44	52,000	22,880	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,071	
計					59,820	
単価					598.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	29,800	22,350	
とび工		人	2.3	26,600	61,180	
普通作業員		人	0.65	21,900	14,235	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.97	52,000	50,440	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,895	
計					150,100	
単価					1,501	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	44,600	53,520	
橋りょう特殊工		人	2.9	34,800	100,920	
溶接工		人	0.74	31,700	23,458	
普通作業員		人	1.8	21,900	39,420	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	0.86	70,000	60,200	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,082	
計					279,600	
単価					27,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.36	44,600	16,056	
橋りょう特殊工		人	1.4	34,800	48,720	
溶接工		人	0.06	31,700	1,902	
普通作業員		人	0.41	21,900	8,979	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	0.57	70,000	39,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,743	
計					119,300	
単価					11,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	677.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	29,800	9,834	
とび工		人	0.74	26,600	19,684	
普通作業員		人	0.29	21,900	6,351	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	0.44	70,000	30,800	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,071	
計					67,740	
単価					677.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	29,800	22,350	
とび工		人	2.3	26,600	61,180	
普通作業員		人	0.65	21,900	14,235	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	0.97	70,000	67,900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,935	
計					167,600	
単価					1,676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去	2t用 撤去深さ4m以下及び作業半径5m以内	単位	袋	数量	10	単価	2,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	29,800	5,364	
特殊作業員		人	0.18	26,500	4,770	
普通作業員		人	0.36	21,900	7,884	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	日	0.18	60,330	10,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,880	
単価					2,888	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	2t用 2.0km以下 DID無	単位	袋	数量	10	単価	1,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	日	0.18	70,900	12,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,770	
単価					1,277	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石取卸し	2t用	単位	袋	数量	10	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,800	3,874	
特殊作業員		人	0.13	26,500	3,445	
普通作業員		人	0.13	21,900	2,847	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	日	0.13	56,310	7,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,490	
単価					1,749	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	撤去 側面並べ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.24	21,900	49,056	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		94	
計					49,150	
単価					4,915	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	29,800	4,261	
とび工		人	0.143	26,600	3,803	
普通作業員		人	0.143	21,900	3,131	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	55,480	7,933	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		182	
計					19,310	
単価					193.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ撤去	90×1512×4000 撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	100	単価	211.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	29,800	4,768	
とび工		人	0.16	26,600	4,256	
普通作業員		人	0.16	21,900	3,504	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	日	0.16	52,660	8,425	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		207	
計					21,160	
単価					211.6	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,800	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,800	
単価					16,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
路側側溝	B300-H300-L2000	個	5	10,800	54,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,400	2,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					97,030	
単価					9,703	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,530.46	35,304	
路側側溝	B300-H300-L2000	個	5	10,800	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					89,310	
単価					8,931	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
路側側溝	B400-H400-L2000	個	5	20,400	102,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.84	3,400	2,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					145,500	
単価					14,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,530.46	35,304	
路側側溝	B400-H400-L2000	個	5	20,400	102,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					137,400	
単価					13,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.83m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,058	40,580	
路側側溝	B500-H500-L2000	個	5	28,200	141,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.996	3,400	3,386	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					185,000	
単価					18,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,530.46	35,304	
路側側溝	B500-H500-L2000	個	5	28,200	141,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					176,400	
単価					17,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,800	116,220	
特殊作業員		人	5	26,500	132,500	
普通作業員		人	8	21,900	175,200	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	17,100	206,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.9	52,000	98,800	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		2,070	
計					731,700	
単価					7,317	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝据付	G1-B500-L500-H800	単位	箇所	数量	10	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
特殊作業員		人	1	26,500	26,500	
普通作業員		人	1.5	21,900	32,850	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	日	1	39,800	39,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25,750	
計					154,700	
単価					15,470	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝据付	G1-B600-L600-H900	単位	箇所	数量	10	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
特殊作業員		人	1	26,500	26,500	
普通作業員		人	1.5	21,900	32,850	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	日	1	39,800	39,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25,750	
計					154,700	
単価					15,470	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝据付	G1-B1000-L1000-H1500	単位	箇所	数量	10	単価	27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67	29,800	49,766	
特殊作業員		人	0.67	26,500	17,755	
普通作業員		人	4.32	21,900	94,608	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.7	37,600	63,920	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		45,151	
計					271,200	
単価					27,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,400	
単価					924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	924	92,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,400	
単価					924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	撤去 小口並べ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72	21,900	59,568	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		112	
計					59,680	
単価					5,968	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	2t用 0.3km以下 DID無	単位	袋	数量	10	単価	854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	日	0.13	65,740	8,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,546	
単価					854.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	渡河施設ｽｸﾘｰﾝ撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ　φ48.6	単位	組	数量	1	単価	109,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
とび工		人	3	26,600	79,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,600	
単価					109,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m	単位	箇所	数量	1	単価	15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,800	8,940	
普通作業員		人	0.3	21,900	6,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,510	
単価					15,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	受電設備	低圧電力15kw 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	91,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	26,000	26,000	
普通作業員		人	3	21,900	65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,700	
単価					91,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀｲﾔ洗浄装置撤去	湿式 ﾋﾟｯﾄ式	単位	基	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
特殊作業員		人	2	26,500	53,000	
普通作業員		人	2	21,900	43,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	47,200	47,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					173,800	
単価					173,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	受電設備	低圧電力16kw 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	91,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	26,000	26,000	
普通作業員		人	3	21,900	65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,700	
単価					91,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	293,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	182,200	182,200	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	111,300	111,300	
計					293,500	
単価					293,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	露出部管路材設置	本体管SGPφ300 箱桁	単位	m	数量	100	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	29,800	149,000	
特殊作業員		人	5	26,500	132,500	
普通作業員		人	10	21,900	219,000	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t吊	日	5	38,170	190,850	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9,950	
計					701,300	
単価					7,013	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	露出部管路材設置	さや管FEPφ50(4条) 箱桁	単位	m	数量	100	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
特殊作業員		人	1	26,500	26,500	
普通作業員		人	4	21,900	87,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,100	
計					151,000	
単価					1,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	露出部管路材設置	さや管FEPφ80(1条) 箱桁	単位	m	数量	100	単価	1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,800	29,800	
特殊作業員		人	1	26,500	26,500	
普通作業員		人	1	21,900	21,900	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		31,200	
計					109,400	
単価					1,094	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,010	5,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,010	
単価					5,010	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 29.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,010	5,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,010	
単価					5,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,400	4,488	
軽油		L	11	149	1,639	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,050	
単価					12,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	206,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,800	5,960	
鉄筋工		人	2.3	28,100	64,630	
普通作業員		人	0.2	21,900	4,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	117,000	120,510	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,940	
計					206,500	
単価					206,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,800	14,900	
鉄筋工		人	3.5	28,100	98,350	
普通作業員		人	0.3	21,900	6,570	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,560	
計					135,100	
単価					135,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,400	4,488	
軽油		L	18	149	2,682	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	101	149	15,049	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,400	
単価					54,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	60,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	120	149	17,880	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.5	10,700	16,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,330	
単価					60,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	70,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,900	25,900	
軽油		L	91	149	13,559	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.29	23,600	30,444	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	769	992	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					70,900	
単価					70,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	93	149	13,857	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.5	10,700	16,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,310	
単価					56,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	119	149	17,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,480	
単価					55,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	104.4	149	15,555	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,660	
単価					52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	34	149	5,066	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．２８ｍ３	日	1.5	5,550	8,325	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,800	
単価					39,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	65,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,900	25,900	
軽油		L	58	149	8,642	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.28	23,600	30,208	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	769	984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,740	
単価					65,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	182,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,800	2,980	
鉄筋工		人	1.7	28,100	47,770	
普通作業員		人	0.2	21,900	4,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,540	
計					182,200	
単価					182,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,800	11,920	
鉄筋工		人	2.9	28,100	81,490	
普通作業員		人	0.2	21,900	4,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,790	
計					111,300	
単価					111,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	38,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,400	26,400	
軽油		L	28.62	149	4,264	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,500	7,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,170	
単価					38,170	円／日