

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路樫原高田 I C 和歌山方面ランプ部落下物防止柵他工事
工事地名	自) 奈良県大和高田市出地先 至) 奈良県樫原市東坊城町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 7年 2月14日 至 令和 7年 9月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和御所道路樫原高田 I C 和歌山方面ランプ部落下物防止柵他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	118, 032, 817			
橋梁付属物工		式	1	115, 523, 700			
遮音壁本体工		式	1	17, 257, 500	遮音壁	100	m
					TYPE-B4 H=2. 2m(統一型吸音板) アンカー施工済； 支柱、遮音板、固定金具、ワイヤ止め金具、落下防止 装置、支柱回転防止装置含む		
					遮音壁	3	m
					TYPE-E5 H=2. 2m(統一型吸音板) アンカー施工済； 支柱、遮音板、固定金具、ワイヤ止め金具、落下防止 装置、支柱回転防止装置含む		
					遮音壁	2	m
					TYPE-F6 H=2. 2m(統一型吸音板) アンカー施工済； 支柱、遮音板、固定金具、ワイヤ止め金具、落下防止 装置、支柱回転防止装置含む		
					遮音壁	2	m
					TYPE-M5 H=2. 2m(統一型吸音板 管理用金属扉) アンカー施工済；支柱、遮音板、固定金具、ワイヤ止め 金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む		
橋梁用防護柵工		式	1	98, 266, 200	落下物防止柵	616	m
					TYPE-A1 H=1. 2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透 光板、固定金具、ワイヤ止め金具、落下防止装置、支 柱回転防止装置含む		
					落下物防止柵	12	m
					TYPE-A3 H=1. 1m(透光板) あと施工アンカー；削孔、 アンカー-B、支柱、透光板、固定金具、ワイヤ止め金具、落 下防止装置、支柱回転防止装置含む		
					落下物防止柵	36	m
					TYPE-B1 H=1. 2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透 光板、固定金具、ワイヤ止め金具、落下防止装置、支 柱回転防止装置含む		
					落下物防止柵	2	m
					TYPE-B3 H=1. 1m(透光板) あと施工アンカー；削孔、		

積算内訳書

工事名	大和御所道路樫原高田 I C 和歌山方面ランプ部落下物防止柵他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<p>アンカー-B、支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 11 m</p> <p>TYPE-D2 H=1.2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 2 m</p> <p>TYPE-D4 H=1.2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 3 m</p> <p>TYPE-D8 H=1.2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 2 m</p> <p>TYPE-D9 H=1.2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 2 m</p> <p>TYPE-D14 H=1.2m(透光板) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 1 m</p> <p>TYPE-J5 H=1.2m(透光板 伸縮部) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 1 m</p> <p>TYPE-J6 H=1.2m(透光板 伸縮部) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p> <p>落下物防止柵 10 m</p> <p>TYPE-M2 H=1.2m(透光板 管理用透光扉) アンカー施工済；支柱、透光板、固定金具、ワイヤー止め金具、落下防止装置、支柱回転防止装置含む</p>

積算内訳書

工事名	大和御所道路樫原高田 I C 和歌山方面ランプ部落下物防止柵他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,652,427	
遮音壁撤去工(夜間)	式	1	1,378,260	遮音壁撤去 93 m 既設 H=2.0m(統一型吸音板)；統一型吸音板、支柱、ベースプレート、アンカープレート、積込含む
運搬処理工(夜間)	式	1	274,167	現場発生品運搬 1 式 統一型吸音板 支柱 ベースプレート アンカープレート；取卸し含む
仮設工	式	1	856,690	
交通管理工	式	1	509,440	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	347,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	118,032,817	
共通仮設費	式	1	9,779,800	
共通仮設費	式	1	1,051,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	993,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,728,000	
純工事費	式	1	127,812,617	
現場管理費	式	1	45,230,000	
工事原価	式	1	173,042,617	
一般管理費等	式	1	27,597,383	

積算内訳書

工事名	大和御所道路樫原高田 I C 和歌山方面ランプ部落下物防止柵他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	200,640,000	