

単 価 合 意 書

令和7年3月7日に契約した大和北道路杏地区改良工事（第2回変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月8日

発注者 住所 奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局奈良国道事務所長 河本 敦

受注者 住所 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11番地の1

氏名 村本道路株式会社 代表取締役 長尾 正己

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|--|----------------|-------|--------|-------------|----------|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 134,307,245 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 119,372,503 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,613,591 | |
| 固結工 | | 式 | 1 | | 117,758,912 | |
| 中層混合処理 | 改良深度 5m<L≤8m 固化材使用量 260kg/m ³ セメント系固化材(高有機質 土用)ハ ^ラ | m ³ | 8,616 | 7,716 | 66,481,056 | |
| 中層混合処理 | 改良深度 5m<L≤8m 固化材使用量 250kg/m ³ セメント系固化材(高有機質 土用)ハ ^ラ | m ³ | 6,808 | 7,532 | 51,277,856 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 11,952,438 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 8,596,185 | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m ³ | 107 | 9,722 | 1,040,254 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m ³ | 352 | 17,354 | 6,108,608 | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以 下 | m | 110 | 3,067 | 337,370 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 150 | 657.1 | 98,565 | |
| 舗装版破砕 | コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m | m ² | 130 | 1,012 | 131,560 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m | m ² | 1,570 | 560.4 | 879,828 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-------|-------------|----------|
| 運搬処理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,356,253 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | | | | |
| | | m3 | 107 | 1,975 | 211,325 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | | | | |
| | | m3 | 25 | 2,290 | 57,250 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | | | | | |
| | | m3 | 352 | 2,431 | 855,712 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | | | | | |
| | | m3 | 157 | 2,290 | 359,530 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | | | | | |
| | | m3 | 132 | 2,608 | 344,256 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | | | | | |
| | | m3 | 352 | 3,469 | 1,221,088 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | | | | | |
| | | m3 | 157 | 1,956 | 307,092 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,982,304 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,982,304 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,982,304 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 134,307,245 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 29,666,876 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 16,550,849 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,903,828 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,903,828 | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,260,964 | |
| 家屋調査費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,260,964 | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,159,486 | |
| 六価 γ 線溶出試験費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,753 | |
| 施工者と契約した第三者による 品質証明費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,152,733 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,226,571 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,116,027 | |
| 純工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 163,974,121 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 46,154,296 | |
| 工事原価 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 210,128,417 | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 30,651,583 | |
| 工事価格 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 240,780,000 | |

