

が、2005年には利水者の撤退、2009年3月には河川整備計画で洪水調節専用の流水型ダムとして計画を変更したが、「ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」こととなり、ダム事業としては一旦凍結した。しかし、「これまで進捗してきた準備工事である県道大津信楽線の付け替え工事は交通機能を確保できる必要最小限のルートとなるよう見直しを行うなど徹底的なコスト縮減をした上で継続して実施すること。」と決定した。

この必要最小限のルートとして、整備するにあたり、これまでの3種2級から3種3級にルート及び構造変更を行い、2009年より計画を見直し工事を進めてきた。

(1) ルートの見直し

当初はダム建設に伴う現道の機能補償と道路管理者が計画する整備ルート（新名神高速道路の側道）との整合を図ること、またダムの高さやサイトの位置から右岸の山間を貫く山岳ルートを採用した。

その後ダムサイトが約900m上流へ移動したことで、付替県道の整備済区間から比較的緩やかな地形の大戸川左岸に渡河し、県道に接続させるルートに見直した。





図-2 付替県道大津信楽線のルート変更

(2) 構造の見直し

当初は道路規格は3種2級とし、将来の通行量の増加を考慮し、一般部は歩道も合わせた総幅員12.0mで計画道路構造令改正により、道路規格を3種3級に見直し、歩道事業をとりやめ、総幅員7.5mに見直した。

当初

○ 一般部



見直し

○ 一般部




図-3 付替県道大津信楽線の構造変更

3. 難工事となった付替県道大津信楽線

計画変更に伴い、これまでトンネルで整備予定であった下流区間においては、現道から60mの高さに山岳道路として、切土、橋梁が連続する道路の整備となった。工事は急峻な山岳部のため、仮栈橋の設置及び落石防護を行いつつ、コスト及び安全に配慮しながら、工事を進める必要があった。



写真 - 2 下流区間の施工箇所



写真 - 3 転石を小割して撤去する状況

平坦部分をクレーンとドローンの併用にて資材運搬をおこなったが、クレーンの届かない範囲かつ階段形状に

積んでいく部分においてドローンを活用することが有効と考えた。




図 - 5 軽量盛土の運搬

当初は道路面との高低差の大きいEPSブロック最下段への運搬にドローンの活用を想定していた。しかし、最下段ではEPSブロックの設置個数は少ないが、地山にあわせたEPSブロックの加工が多くなるため、待ち時間が生じ効率的ではなかった。そのため、EPSブロックの加工が少ない中段以上での活用を行い、効率化を図った。

あらかじめ複数のEPSブロックに玉掛をおこなったものを準備し、ドローンを最大限活用して効率的に運搬できるように工夫した。

安全面では、出発地点のドローンの操作員が半分の区間まで操作を行った後、到達地点にいるドローンの操作員に操作を切り替えることで、到達地点の作業員が安全かどうかを確認できるようにした。また、設置したい箇所のジャストポイントに運搬することができ作業の効率化につながった。




写真 - 7 大型ドローンによる運搬



写真 - 6 大型ドローン

人肩運搬で1個10分程度要していた時間が、大型ドローンによる運搬では1個あたり6分程度で運搬でき、約2倍のスピードで工事を進めることができた。

大型ドローンの活用により、コストは多少かかるものの、仮栈橋を延伸するよりも安く施工することが可能であった。また、昨年度の災害で道路の供用を1年延期しており、すぐに工期短縮できる手法を採用する必要があった。そのため、ドローン活用を選定したことにより、コスト縮減かつ工期短縮を図ることができた。

今回活用したドローンは最大50kgの運搬が可能であるが、土木工事では非常に軽い資材のひとつであり、軽量盛土材の運搬には最適であったと考えられる。今後、さらに

大きな重量物も運搬可能となれば、活用の幅は広がると想定される。

5. 整備効果

付替県道大津信楽線は1999年6月の起工式から24年の長きを経て、2023年3月25日に完成した。

現道大津信楽線は交通量が多い（約5,000台/日）わりに道路幅が狭く対向車間の離合が難しい箇所が多いため、慢性的な渋滞等交通混雑が発生していた。付替県道大津信楽線は2車線に拡幅され安全性が向上し、離合の不安も解消され、大津市から甲賀市間の所要時間も短縮された。

離合困難箇所の解消

現道大津信楽線は、交通量が多く（約5,000台/日）、地形上の制約から道路幅が狭く、対向車間の離合が難しい箇所が多く、朝夕のラッシュ時の慢性的な渋滞等交通混雑が発生していました。



整備効果

付替県道大津信楽線は、2車線に拡幅され、安全性が向上。離合の不安も解消され、大津市～甲賀市間の生活道路として所要時間も短縮されます。



図-6 整備効果①

また、過去には落石による死亡事故が発生しており、連続雨量90mmに達すると通行止め措置が取られていた。

2013年台風18号では落石で管理者である滋賀県により通行止めを実施した。

そのため、付替県道大津信楽線は安全対策と道路のり面の安定化を図るため、崩壊しやすい場所に法枠工を設置するなど快適さと安全性を確保した。

今後は付替県道大津信楽線の完成によって防災対策につながる安全な暮らしを支える道路となることが期待される。

落石などの事故の回避と通行止め解消

過去には落石による死亡事故が発生しており、連続雨量90mmでは通行止めとする措置が取られていました。平成25年台風18号では落石で通行止めになる被害が発生していました。



整備効果

落石や豪雨による通行止めが無くなります。付替県道大津信楽線では安全対策と道路法面の安定化を図り、崩壊しやすい場所について法枠工を設置するなど快適さと安全性を確保しています。



図-7 整備効果②

6. 最後に

ダム計画の見直しによる道路の計画変更、転石処理による工事の遅延などもあり、完成時には地元からもようやくできたという安堵かつ喜びの声がおおきくあがった。

今後も地域の皆様の安全・安心な生活をお支えることができるよう、ダム事業の早期完成を目指し取り組んでいきたい。