

土木工事共通仕様書（案）

令和 7 年 4 月

近畿地方整備局

第1編 共通編	1-1
第1章 総則	1-1
第1節 総則	1-1
1-1-1-1 適用	1-1
1-1-1-2 用語の定義	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等	1-7
1-1-1-4 ワンデーレスポンス	1-7
1-1-1-5 ウィークリースタンス	1-7
1-1-1-6 施工計画書	1-7
1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録	1-8
1-1-1-8 監督職員	1-8
1-1-1-9 工事用地等の使用	1-9
1-1-1-10 工事着手	1-9
1-1-1-11 工事の下請負	1-9
1-1-1-12 施工体制台帳	1-10
1-1-1-13 受発注者間の情報共有	1-11
1-1-1-14 受注者相互の協力	1-11
1-1-1-15 調査・試験に対する協力	1-11
1-1-1-16 工事の一時中止	1-12
1-1-1-17 設計図書の変更	1-13
1-1-1-18 工期変更	1-13
1-1-1-19 支給材料及び貸与品	1-14
1-1-1-20 工事現場発生品	1-15
1-1-1-21 建設副産物	1-15
1-1-1-22 工事完成図	1-16
1-1-1-23 工事完成検査	1-17
1-1-1-24 既済部分検査等	1-17
1-1-1-25 部分使用	1-18
1-1-1-26 施工管理	1-18
1-1-1-27 履行報告	1-20
1-1-1-28 週休二日の対応	1-21
1-1-1-29 工事関係者に対する措置請求	1-21
1-1-1-30 工事中の安全確保	1-21
1-1-1-31 爆発及び火災の防止	1-23
1-1-1-32 後片付け	1-24
1-1-1-33 事故報告書	1-24
1-1-1-34 環境対策	1-24
1-1-1-35 文化財の保護	1-27
1-1-1-36 交通安全管理	1-27

1-1-1-37	施設管理	1-30
1-1-1-38	諸法令の遵守	1-30
1-1-1-39	官公庁等への手続等	1-33
1-1-1-40	施工時期及び施工時間の変更	1-33
1-1-1-41	工事測量	1-34
1-1-1-42	不可抗力による損害	1-34
1-1-1-43	特許権等	1-35
1-1-1-44	保険の付保及び事故の補償	1-36
1-1-1-45	臨機の措置	1-36
1-1-1-46	石綿使用の有無	1-36
第2章	土工	1-37
第1節	適用	1-37
第2節	適用すべき諸基準	1-37
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工	1-38
1-2-3-1	一般事項	1-38
1-2-3-2	掘削工	1-41
1-2-3-3	盛土工	1-41
1-2-3-4	盛土補強工	1-43
1-2-3-5	法面整形工	1-45
1-2-3-6	堤防天端工	1-45
1-2-3-7	残土処理工	1-46
第4節	道路土工	1-46
1-2-4-1	一般事項	1-46
1-2-4-2	掘削工	1-48
1-2-4-3	路体盛土工	1-49
1-2-4-4	路床盛土工	1-51
1-2-4-5	法面整形工	1-53
1-2-4-6	残土処理工	1-53
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-46
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	1-54
第1節	適用	1-54
第2節	適用すべき諸基準	1-54
第3節	レディーミクストコンクリート	1-55
1-3-3-1	一般事項	1-55
1-3-3-2	工場の選定	1-56
1-3-3-3	配合	1-57
第4節	コンクリートミキサー船	1-58
1-3-4-1	一般事項	1-58
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-58
第5節	現場練りコンクリート	1-58

1-3-5-1	一般事項	1-58
1-3-5-2	材料の貯蔵	1-58
1-3-5-3	配合	1-58
	(参照：第1編 1-3-3-3 配合)	1-57
1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-58
第6節	運搬・打設	1-60
1-3-6-1	一般事項	1-60
1-3-6-2	準備	1-60
1-3-6-3	運搬	1-61
1-3-6-4	打設	1-61
1-3-6-5	締固め	1-63
1-3-6-6	沈下ひび割れに対する処置	1-64
1-3-6-7	打継目	1-64
1-3-6-8	表面仕上げ	1-65
1-3-6-9	養生	1-65
第7節	鉄筋工	1-66
1-3-7-1	一般事項	1-66
1-3-7-2	貯蔵	1-67
1-3-7-3	加工	1-67
1-3-7-4	組立て	1-68
1-3-7-5	継手	1-68
1-3-7-6	ガス圧接	1-70
第8節	型枠・支保	1-70
1-3-8-1	一般事項	1-70
1-3-8-2	構造	1-71
1-3-8-3	組立て	1-71
1-3-8-4	取外し	1-71
第9節	暑中コンクリート	1-72
1-3-9-1	一般事項	1-72
1-3-9-2	施工	1-72
1-3-9-3	養生	1-73
第10節	寒中コンクリート	1-73
1-3-10-1	一般事項	1-73
1-3-10-2	施工	1-73
1-3-10-3	養生	1-74
第11節	マスコンクリート	1-75
1-3-11-1	一般事項	1-75
1-3-11-2	施工	1-75
第12節	水中コンクリート	1-75
1-3-12-1	一般事項	1-75

1-3-12-2	施工	1-75
1-3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	1-77
第13節	水中不分離性コンクリート	1-77
1-3-13-1	一般事項	1-77
1-3-13-2	材料の貯蔵	1-78
	(参照：第1編 1-3-5-2 材料の貯蔵)	1-58
1-3-13-3	コンクリートの製造	1-78
1-3-13-4	運搬打設	1-79
第14節	プレパックドコンクリート	1-80
1-3-14-1	一般事項	1-80
1-3-14-2	施工機器	1-80
1-3-14-3	施工	1-80
第15節	袋詰コンクリート	1-82
1-3-15-1	一般事項	1-82
1-3-15-2	施工	1-82
第2編	材料編	2-1
第1章	一般事項	2-1
第1節	適用	2-1
第2節	工事材料の品質	2-1
第2章	土木工事材料	2-4
第1節	土	2-4
2-2-1-1	一般事項	2-4
第2節	石	2-4
2-2-2-1	石材	2-4
2-2-2-2	割ぐり石	2-4
2-2-2-3	雑割石	2-4
2-2-2-4	雑石（粗石）	2-4
2-2-2-5	玉石	2-4
2-2-2-6	ぐり石	2-4
2-2-2-7	その他の砂利、碎石、砂	2-4
第3節	骨材	2-5
2-2-3-1	一般事項	2-5
2-2-3-2	セメントコンクリート用骨材	2-6
2-2-3-3	アスファルト舗装用骨材	2-8
2-2-3-4	アスファルト用再生骨材	2-12
2-2-3-5	フィラー	2-14
2-2-3-6	安定材	2-15
第4節	木材	2-17
2-2-4-1	一般事項	2-17

第5節 鋼材	2-17
2-2-5-1 一般事項	2-17
2-2-5-2 構造用圧延鋼材	2-17
2-2-5-3 軽量形鋼	2-17
2-2-5-4 鋼管	2-17
2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	2-18
2-2-5-6 ボルト用鋼材	2-18
2-2-5-7 溶接材料	2-18
2-2-5-8 鉄線	2-18
2-2-5-9 ワイヤロープ	2-18
2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材	2-18
2-2-5-11 鉄網	2-19
2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板	2-19
2-2-5-13 鋼製支保工	2-19
2-2-5-14 鉄線じゃかご	2-19
2-2-5-15 コルゲートパイプ	2-19
2-2-5-16 ガードレール（路側用、分離帯用）	2-19
2-2-5-17 ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-20
2-2-5-18 ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-20
2-2-5-19 ボックスビーム（分離帯用）	2-21
第6節 セメント及び混和材料	2-21
2-2-6-1 一般事項	2-21
2-2-6-2 セメント	2-22
2-2-6-3 混和材料	2-24
2-2-6-4 コンクリート用水	2-24
第7節 セメントコンクリート製品	2-24
2-2-7-1 一般事項	2-24
2-2-7-2 セメントコンクリート製品	2-25
第8節 瀝青材料	2-25
2-2-8-1 一般瀝青材料	2-25
2-2-8-2 その他の瀝青材料	2-28
2-2-8-3 再生用添加剤	2-29
第9節 芝及びそだ	2-30
2-2-9-1 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-30
2-2-9-2 そだ	2-30
第10節 目地材料	2-30
2-2-10-1 注入目地材	2-30
2-2-10-2 目地板	2-30
第11節 塗料	2-30
2-2-11-1 一般事項	2-30

第12節 道路標識及び区画線	2-31
2-2-12-1 道路標識	2-31
2-2-12-2 区画線	2-33
第13節 その他	2-33
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤	2-33
2-2-13-2 合成樹脂製品	2-33
第3編 土木工事共通編	3-1
第1章 総則	3-1
第1節 総則	3-1
3-1-1-1 請負代金内訳書及び工事費構成書	3-1
3-1-1-2 工程表	3-1
3-1-1-3 現場技術員	3-1
3-1-1-4 監督職員による確認及び立会等	3-2
3-1-1-5 数量の算出	3-5
3-1-1-6 品質証明	3-5
3-1-1-7 工事完成図書の納品	3-5
3-1-1-8 技術検査	3-8
3-1-1-9 提出書類	3-8
3-1-1-10 創意工夫	3-9
第2章 一般施工	3-10
第1節 適用	3-10
第2節 適用すべき諸基準	3-10
第3節 共通的工種	3-11
3-2-3-1 一般事項	3-11
3-2-3-2 材料	3-12
3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	3-15
3-2-3-4 矢板工	3-16
3-2-3-5 縁石工	3-18
3-2-3-6 小型標識工	3-18
3-2-3-7 防止柵工	3-20
3-2-3-8 路側防護柵工	3-20
3-2-3-9 区画線工	3-21
3-2-3-10 道路付属物工	3-21
3-2-3-11 コンクリート面塗装工	3-22
3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	3-23
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	3-24
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	3-27
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	3-27
3-2-3-16 PC箱桁製作工	3-28

3-2-3-17	根固めブロック工.....	3-28
3-2-3-18	沈床工.....	3-29
3-2-3-19	捨石工.....	3-30
3-2-3-20	笠コンクリート工.....	3-31
3-2-3-21	ハンドホール工.....	3-31
3-2-3-22	階段工.....	3-31
3-2-3-23	現場継手工.....	3-32
3-2-3-24	伸縮装置工.....	3-36
3-2-3-25	銘板工.....	3-36
3-2-3-26	多自然型護岸工.....	3-38
3-2-3-27	羽口工.....	3-38
3-2-3-28	プレキャストカルバート工.....	3-39
3-2-3-29	側溝工.....	3-40
3-2-3-30	集水桝工.....	3-41
3-2-3-31	現場塗装工.....	3-41
3-2-3-32	かごマット工.....	3-45
3-2-3-33	袋詰玉石工.....	3-49
第4節	基礎工	3-51
3-2-4-1	一般事項.....	3-51
3-2-4-2	土台基礎工.....	3-51
3-2-4-3	基礎工（護岸）	3-52
3-2-4-4	既製杭工.....	3-52
3-2-4-5	場所打杭工.....	3-57
3-2-4-6	深礎工.....	3-60
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工.....	3-61
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工.....	3-62
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工.....	3-64
第5節	石・ブロック積（張）工	3-67
3-2-5-1	一般事項.....	3-67
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-68
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
3-2-5-3	コンクリートブロック工.....	3-69
3-2-5-4	緑化ブロック工.....	3-70
3-2-5-5	石積（張）工.....	3-71
第6節	一般舗装工	3-71
3-2-6-1	一般事項.....	3-71
3-2-6-2	材料.....	3-72
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料.....	3-72
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料.....	3-79
3-2-6-5	舗装準備工.....	3-80

3-2-6-6	橋面防水工	3-80
3-2-6-7	アスファルト舗装工	3-81
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	3-87
3-2-6-9	排水性舗装工	3-88
3-2-6-10	透水性舗装工	3-91
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	3-92
3-2-6-12	コンクリート舗装工	3-97
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	3-108
3-2-6-14	ブロック舗装工	3-108
3-2-6-15	路面切削工	3-109
3-2-6-16	舗装打換え工	3-109
3-2-6-17	オーバーレイ工	3-109
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	3-110
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	3-111
第7節	地盤改良工	3-112
3-2-7-1	一般事項	3-112
3-2-7-2	路床安定処理工	3-113
3-2-7-3	置換工	3-113
3-2-7-4	表層安定処理工	3-114
3-2-7-5	パイルネット工	3-114
3-2-7-6	サンドマット工	3-115
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	3-115
3-2-7-8	締固め改良工	3-116
3-2-7-9	固結工	3-116
第8節	工場製品輸送工	3-118
3-2-8-1	一般事項	3-118
3-2-8-2	輸送工	3-118
第9節	構造物撤去工	3-118
3-2-9-1	一般事項	3-118
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-118
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
3-2-9-3	構造物取壊し工	3-118
3-2-9-4	防護柵撤去工	3-119
3-2-9-5	標識撤去工	3-119
3-2-9-6	道路付属物撤去工	3-120
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-120
3-2-9-8	排水構造物撤去工	3-120
3-2-9-9	かご撤去工	3-121
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-121
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-121

3-2-9-12	縁石撤去工	3-121
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	3-122
3-2-9-14	骨材再生工	3-122
3-2-9-15	運搬処理工	3-123
第10節	仮設工	3-123
3-2-10-1	一般事項	3-123
3-2-10-2	工事用道路工	3-123
3-2-10-3	仮橋・仮栈橋工	3-124
3-2-10-4	路面覆工	3-125
3-2-10-5	土留・仮締切工	3-125
3-2-10-6	砂防仮締切工	3-127
3-2-10-7	水替工	3-127
3-2-10-8	地下水位低下工	3-128
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	3-128
3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	3-129
3-2-10-11	仮水路工	3-129
3-2-10-12	残土受入れ施設工	3-130
3-2-10-13	作業ヤード整備工	3-130
3-2-10-14	電力設備工	3-130
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	3-131
3-2-10-16	トンネル仮設備工	3-131
3-2-10-17	防塵対策工	3-133
3-2-10-18	汚濁防止工	3-133
3-2-10-19	防護施設工	3-133
3-2-10-20	除雪工	3-133
3-2-10-21	雪寒施設工	3-133
3-2-10-22	法面吹付工	3-134
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-163
3-2-10-23	足場工	3-134
第11節	軽量盛土工	3-134
3-2-11-1	一般事項	3-134
3-2-11-2	軽量盛土工	3-134
第12節	工場製作工（共通）	3-135
3-2-12-1	一般事項	3-135
3-2-12-2	材料	3-135
3-2-12-3	桁製作工	3-139
3-2-12-4	検査路製作工	3-151
3-2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	3-151
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	3-152
3-2-12-7	橋梁用防護柵製作工	3-152

3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	3-153
3-2-12-9 プレビーム用桁製作工	3-153
3-2-12-10 鋼製排水管製作工	3-153
3-2-12-11 工場塗装工	3-154
第13節 橋梁架設工	3-157
3-2-13-1 一般事項	3-157
3-2-13-2 地組工	3-157
3-2-13-3 架設工（クレーン架設）	3-158
3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）	3-158
3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）	3-158
3-2-13-6 架設工（架設桁架設）	3-159
3-2-13-7 架設工（送出し架設）	3-159
3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）	3-159
第14節 法面工（共通）	3-160
3-2-14-1 一般事項	3-160
3-2-14-2 植生工	3-160
3-2-14-3 吹付工	3-163
3-2-14-4 法枠工	3-164
3-2-14-5 法面施肥工	3-165
3-2-14-6 アンカー工	3-166
3-2-14-7 かご工	3-167
第15節 擁壁工（共通）	3-167
3-2-15-1 一般事項	3-167
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	3-167
3-2-15-3 補強土壁工	3-168
3-2-15-4 井桁ブロック工	3-169
第16節 浚渫工（共通）	3-170
3-2-16-1 一般事項	3-170
3-2-16-2 配土工	3-170
3-2-16-3 浚渫船運転工	3-170
第17節 植栽維持工	3-171
3-2-17-1 一般事項	3-171
3-2-17-2 材料	3-171
3-2-17-3 樹木・芝生管理工	3-172
第18節 床版工	3-175
3-2-18-1 一般事項	3-175
3-2-18-2 床版工	3-175
第6編 河川編	6-1
第1章 築堤・護岸	6-1

第1節 適用	6-1
第2節 適用すべき諸基準	6-1
第3節 軽量盛土工	6-1
6-1-3-1 一般事項.....	6-1
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
6-1-3-2 軽量盛土工.....	6-1
第4節 地盤改良工	6-1
6-1-4-1 一般事項.....	6-1
6-1-4-2 表層安定処理工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工)	3-114
6-1-4-3 パイルネット工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工)	3-114
6-1-4-4 バーチカルドレーン工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-115
6-1-4-5 締固め改良工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-116
6-1-4-6 固結工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-116
第5節 護岸基礎工	6-2
6-1-5-1 一般事項.....	6-2
6-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-1-5-3 基礎工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-52
6-1-5-4 矢板工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-1-5-5 土台基礎工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工)	3-51
第6節 矢板護岸工	6-2
6-1-6-1 一般事項.....	6-2
6-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-1-6-3 笠コンクリート工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-31
6-1-6-4 矢板工.....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
第7節 法覆護岸工	6-3
6-1-7-1 一般事項.....	6-3
6-1-7-2 材料.....	6-3
6-1-7-3 コンクリートブロック工.....	6-7

(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
6-1-7-4 護岸付属物工	6-7
6-1-7-5 緑化ブロック工	6-7
(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-70
6-1-7-6 環境護岸ブロック工	6-7
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
6-1-7-7 石積（張）工	6-7
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
6-1-7-8 法枠工	6-7
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-164
6-1-7-9 多自然型護岸工	6-7
(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-38
6-1-7-10 吹付工	6-7
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-163
6-1-7-11 植生工	6-7
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
6-1-7-12 覆土工	6-7
(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)	1-38
6-1-7-13 羽口工	6-7
(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-38
第8節 擁壁護岸工	6-7
6-1-8-1 一般事項	6-7
6-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-7
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-1-8-3 場所打擁壁工	6-8
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
6-1-8-4 プレキャスト擁壁工	6-8
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-167
第9節 根固め工	6-8
6-1-9-1 一般事項	6-8
6-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-8
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-1-9-3 根固めブロック工	6-8
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
6-1-9-4 間詰工	6-8
6-1-9-5 沈床工	6-8
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
6-1-9-6 捨石工	6-8
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-1-9-7 かご工	6-8

(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第10節 水制工	6-8
6-1-10-1 一般事項	6-8
6-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-1-10-3 沈床工	6-9
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
6-1-10-4 捨石工	6-9
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-1-10-5 かご工	6-9
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
6-1-10-6 元付工	6-9
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
6-1-10-7 牛・杵工	6-9
6-1-10-8 杭出し水制工	6-9
第11節 付帯道路工	6-9
6-1-11-1 一般事項	6-9
6-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-1-11-3 路側防護柵工	6-9
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
6-1-11-4 舗装準備工	6-10
(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80
6-1-11-5 アスファルト舗装工	6-10
(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-81
6-1-11-6 コンクリート舗装工	6-10
(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-97
6-1-11-7 薄層カラー舗装工	6-10
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
6-1-11-8 ブロック舗装工	6-10
(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-108
6-1-11-9 側溝工	6-10
(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-40
6-1-11-10 集水枳工	6-10
(参照：第3編 3-2-3-30 集水枳工)	3-41
6-1-11-11 縁石工	6-10
(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
6-1-11-12 区画線工	6-10
(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-21
第12節 付帯道路施設工	6-10

6-1-12-1	一般事項	6-10
6-1-12-2	境界工	6-10
6-1-12-3	道路付属物工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-21
6-1-12-4	標識工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
第13節	光ケーブル配管工	6-11
6-1-13-1	一般事項	6-11
6-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-1-13-3	配管工	6-11
6-1-13-4	ハンドホール工	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-31
第2章	浚渫（河川）	6-12
第1節	適用	6-12
第2節	適用すべき諸基準	6-12
第3節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	6-12
6-2-3-1	一般事項	6-12
6-2-3-2	浚渫船運転工（民船・官船）	6-13
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
6-2-3-3	作業船及び機械運転工	6-13
6-2-3-4	配土工	6-13
第4節	浚渫工（グラブ船）	6-13
6-2-4-1	一般事項	6-13
6-2-4-2	浚渫船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
6-2-4-3	作業船運転工	6-14
6-2-4-4	配土工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-170
第5節	浚渫工（バックホウ浚渫船）	6-14
6-2-5-1	一般事項	6-14
6-2-5-2	浚渫船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
6-2-5-3	作業船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
6-2-5-4	揚土工	6-15
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-170
第6節	浚渫土処理工	6-15
6-2-6-1	一般事項	6-15
6-2-6-2	浚渫土処理工	6-15

第3章 樋門・樋管	6-16
第1節 適用	6-16
第2節 適用すべき諸基準	6-16
第3節 軽量盛土工	6-16
6-3-3-1 一般事項	6-16
6-3-3-2 軽量盛土工	6-16
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 地盤改良工	6-16
6-3-4-1 一般事項	6-16
6-3-4-2 固結工	6-16
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-116
第5節 樋門・樋管本体工	6-17
6-3-5-1 一般事項	6-17
6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-17
6-3-5-3 既製杭工	6-17
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-3-5-4 場所打杭工	6-18
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-3-5-5 矢板工	6-18
6-3-5-6 函渠工	6-18
6-3-5-7 翼壁工	6-21
6-3-5-8 水叩工	6-21
第6節 護床工	6-21
6-3-6-1 一般事項	6-21
6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-21
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-3-6-3 根固めブロック工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
6-3-6-4 間詰工	6-21
6-3-6-5 沈床工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
6-3-6-6 捨石工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-3-6-7 かご工	6-21
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第7節 水路工	6-21
6-3-7-1 一般事項	6-21
6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-22
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-3-7-3 側溝工	6-22

(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-40
6-3-7-4 集水枳工	6-22
(参照：第3編 3-2-3-30 集水枳工)	3-41
6-3-7-5 暗渠工	6-22
6-3-7-6 樋門接続暗渠工	6-22
(参照：第6編 6-3-5-6 函渠工)	6-18
第8節 付属物設置工	6-22
6-3-8-1 一般事項	6-22
6-3-8-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-22
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-15
6-3-8-3 防止柵工	6-22
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
6-3-8-4 境界工	6-22
6-3-8-5 銘板工	6-23
6-3-8-6 点検施設工	6-23
6-3-8-7 階段工	6-23
6-3-8-8 観測施設工	6-23
6-3-8-9 グラウトホール工	6-23
第4章 水門	6-24
第1節 適用	6-24
第2節 適用すべき諸基準	6-24
第3節 工場製作工	6-24
6-4-3-1 一般事項	6-24
6-4-3-2 材料	6-24
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
6-4-3-3 桁製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
6-4-3-5 落橋防止装置製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
6-4-3-6 鋼製排水管製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
6-4-3-8 鑄造費	6-25
6-4-3-9 仮設材製作工	6-25
6-4-3-10 工場塗装工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節 工場製品輸送工	6-25

6-4-4-1	一般事項	6-25
6-4-4-2	輸送工	6-25
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	軽量盛土工	6-25
6-4-5-1	一般事項	6-25
6-4-5-2	軽量盛土工	6-25
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第6節	水門本体工	6-25
6-4-6-1	一般事項	6-25
6-4-6-2	材料	6-26
6-4-6-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-26
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-4-6-4	既製杭工	6-26
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-4-6-5	場所打杭工	6-26
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-4-6-6	矢板工（遮水矢板）	6-26
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-4-6-7	床版工	6-26
6-4-6-8	堰柱工	6-27
6-4-6-9	門柱工	6-27
	(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-4-6-10	ゲート操作台工	6-27
6-4-6-11	胸壁工	6-27
6-4-6-12	翼壁工	6-27
6-4-6-13	水叩工	6-27
第7節	護床工	6-28
6-4-7-1	一般事項	6-28
6-4-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-4-7-3	根固めブロック工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
6-4-7-4	間詰工	6-28
6-4-7-5	沈床工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
6-4-7-6	捨石工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-4-7-7	かご工	6-28
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第8節	付属物設置工	6-28

6-4-8-1	一般事項	6-28
6-4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-28
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-4-8-3	防止柵工	6-28
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-20
6-4-8-4	境界工	6-28
	（参照：第6編 6-3-8-4 境界工）	6-22
6-4-8-5	管理橋受台工	6-28
6-4-8-6	銘板工	6-28
	（参照：第6編 6-3-8-5 銘板工）	6-23
6-4-8-7	点検施設工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工）	6-23
6-4-8-8	階段工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-7 階段工）	6-23
6-4-8-9	観測施設工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工）	6-23
第9節	鋼管理橋上部工	6-29
6-4-9-1	一般事項	6-29
6-4-9-2	材料	6-29
6-4-9-3	地組工	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-2 地組工）	3-157
6-4-9-4	架設工（クレーン架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-158
6-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-158
6-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-158
6-4-9-7	架設工（架設桁架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-159
6-4-9-8	架設工（送出し架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-159
6-4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-31
	（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-159
6-4-9-10	支承工	6-31
6-4-9-11	現場継手工	6-31
	（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-32
第10節	橋梁現場塗装工	6-31
6-4-10-1	一般事項	6-31
6-4-10-2	現場塗装工	6-31
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-41

第11節 床版工	6-31
6-4-11-1 一般事項	6-31
6-4-11-2 床版工	6-31
(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-175
第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	6-31
6-4-12-1 一般事項	6-31
6-4-12-2 伸縮装置工	6-31
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-36
6-4-12-3 排水装置工	6-31
6-4-12-4 地覆工	6-31
6-4-12-5 橋梁用防護柵工	6-31
6-4-12-6 橋梁用高欄工	6-31
6-4-12-7 検査路工	6-32
6-4-12-8 銘板工	6-32
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-36
第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-32
6-4-13-1 一般事項	6-32
6-4-13-2 橋梁足場工	6-32
6-4-13-3 橋梁防護工	6-32
6-4-13-4 昇降用設備工	6-32
第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-32
6-4-14-1 一般事項	6-32
6-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）	6-33
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
6-4-14-3 ポストテンション桁製作工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-33
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-27
6-4-14-6 支承工	6-33
6-4-14-7 架設工（クレーン架設）	6-33
(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-158
6-4-14-8 架設工（架設桁架設）	6-33
(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-158
6-4-14-9 床版・横組工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
6-4-14-10 落橋防止装置工	6-33
第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-33
6-4-15-1 一般事項	6-33

6-4-15-2	架設支保工（固定）	6-34
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-70
6-4-15-3	支承工	6-34
6-4-15-4	落橋防止装置工	6-34
6-4-15-5	PCホロースラブ製作工	6-34
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-27
第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）		6-34
6-4-16-1	一般事項	6-34
6-4-16-2	伸縮装置工	6-34
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-36
6-4-16-3	排水装置工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工）	6-31
6-4-16-4	地覆工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-4 地覆工）	6-31
6-4-16-5	橋梁用防護柵工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工）	6-31
6-4-16-6	橋梁用高欄工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工）	6-31
6-4-16-7	検査路工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-7 検査路工）	6-32
6-4-16-8	銘板工	6-34
	（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-36
第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）		6-34
6-4-17-1	一般事項	6-34
6-4-17-2	橋梁足場工	6-34
	（参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工）	6-32
6-4-17-3	橋梁防護工	6-34
	（参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工）	6-32
6-4-17-4	昇降用設備工	6-35
	（参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工）	6-32
第18節 舗装工		6-35
6-4-18-1	一般事項	6-35
6-4-18-2	材料	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-2 材料）	3-72
6-4-18-3	舗装準備工	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-80
6-4-18-4	橋面防水工	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工）	3-80
6-4-18-5	アスファルト舗装工	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-81

6-4-18-6	半たわみ性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)	3-87
6-4-18-7	排水性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)	3-88
6-4-18-8	透水性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)	3-91
6-4-18-9	グースアスファルト舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)	3-92
6-4-18-10	コンクリート舗装工	6-36
6-4-18-11	薄層カラー舗装工	6-36
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
6-4-18-12	ブロック舗装工	6-36
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-108
第5章 堰		6-37
第1節 適用		6-37
第2節 適用すべき諸基準		6-37
第3節 工場製作工		6-38
6-5-3-1	一般事項	6-38
6-5-3-2	材料	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
6-5-3-3	刃口金物製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
6-5-3-4	桁製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
6-5-3-5	検査路製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-151
6-5-3-6	鋼製伸縮継手製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
6-5-3-7	落橋防止装置製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
6-5-3-8	鋼製排水管製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
6-5-3-9	プレビーム用桁製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工)	3-153
6-5-3-10	橋梁用防護柵製作工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
6-5-3-11	鋳造費	6-39
	(参照：第6編 6-4-3-8 鋳造費)	6-25
6-5-3-12	アンカーフレーム製作工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-153

6-5-3-13	仮設材製作工	6-39
	(参照：第6編 6-4-3-9 仮設材製作工)	6-25
6-5-3-14	工場塗装工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節	工場製品輸送工	6-39
6-5-4-1	一般事項	6-39
6-5-4-2	輸送工	6-39
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	軽量盛土工	6-39
6-5-5-1	一般事項	6-39
6-5-5-2	軽量盛土工	6-39
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第6節	可動堰本体工	6-39
6-5-6-1	一般事項	6-39
6-5-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-39
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-5-6-3	既製杭工	6-39
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-5-6-4	場所打杭工	6-39
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-5-6-5	オープンケーソン基礎工	6-40
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-61
6-5-6-6	ニューマチックケーソン基礎工	6-40
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-62
6-5-6-7	矢板工	6-40
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-5-6-8	床版工	6-40
	(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-9	堰柱工	6-40
	(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-10	門柱工	6-40
	(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-11	ゲート操作台工	6-40
	(参照：第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工)	6-27
6-5-6-12	水叩工	6-40
6-5-6-13	閘門工	6-40
	(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-14	土砂吐工	6-40
	(参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工)	6-41
6-5-6-15	取付擁壁工	6-40

第7節 固定堰本体工	6-40
6-5-7-1 一般事項	6-40
6-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-41
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-5-7-3 既製杭工	6-41
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-52
6-5-7-4 場所打杭工	6-41
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-57
6-5-7-5 オープンケーソン基礎工	6-41
（参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工）	3-61
6-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工	6-41
（参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工）	3-62
6-5-7-7 矢板工	6-41
（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-16
6-5-7-8 堰本体工	6-41
6-5-7-9 水叩工	6-41
（参照：第6編 6-5-6-12 水叩工）	6-40
6-5-7-10 土砂吐工	6-41
（参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工）	6-41
6-5-7-11 取付擁壁工	6-41
（参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工）	6-40
第8節 魚道工	6-41
6-5-8-1 一般事項	6-41
6-5-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-42
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-5-8-3 魚道本体工	6-42
第9節 管理橋下部工	6-42
6-5-9-1 一般事項	6-42
6-5-9-2 管理橋橋台工	6-42
第10節 鋼管理橋上部工	6-42
6-5-10-1 一般事項	6-42
6-5-10-2 材料	6-42
（参照：第6編 6-4-9-2 材料）	6-29
6-5-10-3 地組工	6-42
（参照：第3編 3-2-13-2 地組工）	3-157
6-5-10-4 架設工（クレーン架設）	6-43
（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-158
6-5-10-5 架設工（ケーブルクレーン架設）	6-43
（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-158
6-5-10-6 架設工（ケーブルエレクション架設）	6-43

(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-158
6-5-10-7 架設工（架設桁架設）	6-43
(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-159
6-5-10-8 架設工（送出し架設）	6-43
(参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-159
6-5-10-9 架設工（トラベラークレーン架設）	6-43
(参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-159
6-5-10-10 支承工	6-43
6-5-10-11 現場継手工	6-43
(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-32
第11節 橋梁現場塗装工	6-43
6-5-11-1 一般事項	6-43
6-5-11-2 現場塗装工	6-43
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-41
第12節 床版工	6-43
6-5-12-1 一般事項	6-43
6-5-12-2 床版工	6-43
(参照：第3編 3-2-18-2 床版工）	3-175
第13節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	6-43
6-5-13-1 一般事項	6-43
6-5-13-2 伸縮装置工	6-44
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-36
6-5-13-3 排水装置工	6-44
(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工）	6-31
6-5-13-4 地覆工	6-44
(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工）	6-31
6-5-13-5 橋梁用防護柵工	6-44
(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工）	6-31
6-5-13-6 橋梁用高欄工	6-44
(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工）	6-31
6-5-13-7 検査路工	6-44
(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工）	6-32
6-5-13-8 銘板工	6-44
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-36
第14節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-44
6-5-14-1 一般事項	6-44
6-5-14-2 橋梁足場工	6-44
(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工）	6-32
6-5-14-3 橋梁防護工	6-44
(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工）	6-32

6-5-14-4	昇降用設備工	6-44
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
第15節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-44
6-5-15-1	一般事項	6-44
6-5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-45
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
6-5-15-3	ポストテンション桁製作工	6-45
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
6-5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-45
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
6-5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-45
	(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-27
6-5-15-6	支承工	6-45
6-5-15-7	架設工（クレーン架設）	6-45
	(参照：第3編 第2章 第8節 工場製品輸送工)	3-118
6-5-15-8	架設工（架設桁架設）	6-45
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-159
6-5-15-9	床版・横組工	6-45
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
6-5-15-10	落橋防止装置工	6-45
	(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-33
第16節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-45
6-5-16-1	一般事項	6-45
6-5-16-2	架設支保工（固定）	6-46
	(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-70
6-5-16-3	支承工	6-46
6-5-16-4	落橋防止装置工	6-46
	(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-33
6-5-16-5	PCホロースラブ製作工	6-46
	(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-27
第17節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	6-46
6-5-17-1	一般事項	6-46
6-5-17-2	架設支保工（固定）	6-47
	(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-70
6-5-17-3	支承工	6-47
6-5-17-4	PC箱桁製作工	6-47
	(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-28
6-5-17-5	落橋防止装置工	6-47
	(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-33
第18節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-47

6-5-18-1	一般事項	6-47
6-5-18-2	伸縮装置工	6-47
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-36
6-5-18-3	排水装置工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-31
6-5-18-4	地覆工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-31
6-5-18-5	橋梁用防護柵工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-31
6-5-18-6	橋梁用高欄工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-31
6-5-18-7	検査路工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-32
6-5-18-8	銘板工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-36
第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）		6-48
6-5-19-1	一般事項	6-48
6-5-19-2	橋梁足場工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-5-19-3	橋梁防護工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-19-4	昇降用設備工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
第20節 付属物設置工		6-48
6-5-20-1	一般事項	6-48
6-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-5-20-3	防止柵工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
6-5-20-4	境界工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-22
6-5-20-5	銘板工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
6-5-20-6	点検施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工)	6-23
6-5-20-7	階段工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-7 階段工)	6-23
6-5-20-8	観測施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工)	6-23
6-5-20-9	グラウトホール工	6-48

(参照：第6編 6-3-8-9 グラウトホール工)	6-23
第6章 排水機場	6-49
第1節 適用	6-49
第2節 適用すべき諸基準	6-49
第3節 軽量盛土工	6-49
6-6-3-1 一般事項	6-49
6-6-3-2 軽量盛土工	6-49
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 機場本体工	6-49
6-6-4-1 一般事項	6-49
6-6-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-50
6-6-4-3 既製杭工	6-50
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-6-4-4 場所打杭工	6-50
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-6-4-5 矢板工	6-50
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-6-4-6 本体工	6-50
6-6-4-7 燃料貯油槽工	6-51
第5節 沈砂池工	6-52
6-6-5-1 一般事項	6-52
6-6-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-52
6-6-5-3 既製杭工	6-53
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-6-5-4 場所打杭工	6-53
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-6-5-5 矢板工	6-53
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-6-5-6 場所打擁壁工	6-53
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-50
6-6-5-7 コンクリート床版工	6-53
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-50
6-6-5-8 ブロック床版工	6-53
6-6-5-9 場所打水路工	6-53
第6節 吐出水槽工	6-54
6-6-6-1 一般事項	6-54
6-6-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-54
6-6-6-3 既製杭工	6-55
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-6-6-4 場所打杭工	6-55

(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
6-6-6-5 矢板工	6-55
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-6-6-6 本体工	6-55
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-50
第7章 床止め・床固め	6-56
第1節 適用	6-56
第2節 適用すべき諸基準	6-56
第3節 軽量盛土工	6-56
6-7-3-1 一般事項	6-56
6-7-3-2 軽量盛土工	6-56
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 床止め工	6-56
6-7-4-1 一般事項	6-56
6-7-4-2 材料	6-57
(参照：第6編 6-1-7-2 材料)	6-3
6-7-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-57
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-7-4-4 既製杭工	6-57
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
6-7-4-5 矢板工	6-57
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
6-7-4-6 本体工	6-57
6-7-4-7 取付擁壁工	6-58
(参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工)	6-40
6-7-4-8 水叩工	6-58
第5節 床固め工	6-59
6-7-5-1 一般事項	6-59
6-7-5-2 材料	6-59
(参照：第6編 6-1-7-2 材料)	6-3
6-7-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-59
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
6-7-5-4 本堤工	6-59
6-7-5-5 垂直壁工	6-60
6-7-5-6 側壁工	6-60
6-7-5-7 水叩工	6-61
(参照：第6編 6-7-4-8 水叩工)	6-58
第6節 山留擁壁工	6-61
6-7-6-1 一般事項	6-61
6-7-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-61

(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-7-6-3 コンクリート擁壁工	6-61
6-7-6-4 ブロック積擁壁工	6-61
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-69
6-7-6-5 石積擁壁工	6-61
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
6-7-6-6 山留擁壁基礎工	6-61
(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-52
第8章 河川維持	6-62
第1節 適用	6-62
第2節 適用すべき諸基準	6-62
第3節 巡視・巡回工	6-62
6-8-3-1 一般事項	6-62
6-8-3-2 河川巡視工	6-62
第4節 除草工	6-63
6-8-4-1 一般事項	6-63
6-8-4-2 堤防除草工	6-63
第5節 堤防養生工	6-63
6-8-5-1 一般事項	6-63
6-8-5-2 芝養生工	6-63
6-8-5-3 伐木除根工	6-64
第6節 構造物補修工	6-64
6-8-6-1 一般事項	6-64
6-8-6-2 材料	6-64
6-8-6-3 クラック補修工	6-64
6-8-6-4 ボーリンググラウト工	6-64
6-8-6-5 欠損部補修工	6-65
第7節 路面補修工	6-65
6-8-7-1 一般事項	6-65
6-8-7-2 材料	6-66
6-8-7-3 不陸整正工	6-66
6-8-7-4 コンクリート舗装補修工	6-66
(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工）	3-111
6-8-7-5 アスファルト舗装補修工	6-66
(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工）	3-110
第8節 付属物復旧工	6-66
6-8-8-1 一般事項	6-66
6-8-8-2 付属物復旧工	6-66
第9節 付属物設置工	6-67
6-8-9-1 一般事項	6-67

6-8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-67
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-8-9-3	防護柵工	6-67
	（参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工）	3-20
6-8-9-4	境界杭工	6-67
	（参照：第6編 6-3-8-4 境界工）	6-22
6-8-9-5	付属物設置工	6-67
	（参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工）	3-21
第10節	光ケーブル配管工	6-67
6-8-10-1	一般事項	6-67
6-8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-67
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-8-10-3	配管工	6-67
	（参照：第6編 6-1-13-3 配管工）	6-11
6-8-10-4	ハンドホール工	6-67
	（参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工）	3-31
第11節	清掃工	6-67
6-8-11-1	一般事項	6-67
6-8-11-2	材料	6-68
6-8-11-3	塵芥処理工	6-68
6-8-11-4	水面清掃工	6-68
第12節	植栽維持工	6-68
6-8-12-1	一般事項	6-68
6-8-12-2	材料	6-68
	（参照：第3編 3-2-17-2 材料）	3-171
6-8-12-3	樹木・芝生管理工	6-68
	（参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工）	3-172
第13節	応急処理工	6-68
6-8-13-1	一般事項	6-68
6-8-13-2	応急処理作業工	6-68
第14節	撤去物処理工	6-68
6-8-14-1	一般事項	6-68
6-8-14-2	運搬処理工	6-68
第9章	河川修繕	6-69
第1節	適用	6-69
第2節	適用すべき諸基準	6-69
第3節	軽量盛土工	6-69
6-9-3-1	一般事項	6-69
6-9-3-2	軽量盛土工	6-69
	（参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工）	3-134

第4節 腹付工	6-69
6-9-4-1 一般事項	6-69
6-9-4-2 覆土工	6-69
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-9-4-3 植生工	6-70
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-160
第5節 側帯工	6-70
6-9-5-1 一般事項	6-70
6-9-5-2 縁切工	6-70
6-9-5-3 植生工	6-70
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-160
第6節 堤脚保護工	6-70
6-9-6-1 一般事項	6-70
6-9-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-70
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-9-6-3 石積工	6-70
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
6-9-6-4 コンクリートブロック工	6-70
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-69
第7節 管理用通路工	6-70
6-9-7-1 一般事項	6-70
6-9-7-2 防護柵工	6-71
6-9-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-71
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
6-9-7-4 路面切削工	6-71
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工）	3-109
6-9-7-5 舗装打換え工	6-71
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工）	3-109
6-9-7-6 オーバーレイ工	6-71
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工）	3-109
6-9-7-7 排水構造物工	6-71
6-9-7-8 道路付属物工	6-71
第8節 現場塗装工	6-71
6-9-8-1 一般事項	6-71
6-9-8-2 材料	6-72
(参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-135
6-9-8-3 付属物塗装工	6-72
6-9-8-4 コンクリート面塗装工	6-73
(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工）	3-22
第7編 河川海岸編	7-1

第1章 堤防・護岸	7-1
第1節 適用	7-1
第2節 適用すべき諸基準	7-1
第3節 軽量盛土工	7-1
7-1-3-1 一般事項	7-1
7-1-3-2 軽量盛土工	7-1
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 地盤改良工	7-2
7-1-4-1 一般事項	7-2
7-1-4-2 表層安定処理工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工)	3-114
7-1-4-3 パイルネット工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工)	3-114
7-1-4-4 バーチカルドレーン工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-115
7-1-4-5 締固め改良工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-116
7-1-4-6 固結工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-116
第5節 護岸基礎工	7-2
7-1-5-1 一般事項	7-2
7-1-5-2 材料	7-2
7-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-3
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
7-1-5-4 捨石工	7-3
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-1-5-5 場所打コンクリート工	7-3
7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工	7-4
7-1-5-7 笠コンクリート工	7-5
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-31
7-1-5-8 基礎工	7-5
7-1-5-9 矢板工	7-5
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
第6節 護岸工	7-5
7-1-6-1 一般事項	7-5
7-1-6-2 材料	7-5
7-1-6-3 石積（張）工	7-6
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工	7-6
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4

7-1-6-5	コンクリート被覆工	7-6
第7節	擁壁工	7-7
7-1-7-1	一般事項	7-7
7-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-7
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
7-1-7-3	場所打擁壁工	7-7
第8節	天端被覆工	7-7
7-1-8-1	一般事項	7-7
7-1-8-2	コンクリート被覆工	7-8
第9節	波返工	7-8
7-1-9-1	一般事項	7-8
7-1-9-2	材料	7-8
7-1-9-3	波返工	7-8
第10節	裏法被覆工	7-8
7-1-10-1	一般事項	7-8
7-1-10-2	石積（張）工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
7-1-10-3	コンクリートブロック工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-69
7-1-10-4	コンクリート被覆工	7-9
7-1-10-5	法枠工	7-9
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-164
第11節	カルバート工	7-9
7-1-11-1	一般事項	7-9
7-1-11-2	材料	7-9
7-1-11-3	プレキャストカルバート工	7-9
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-39
第12節	排水構造物工	7-10
7-1-12-1	一般事項	7-10
7-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
7-1-12-3	側溝工	7-10
7-1-12-4	集水桝工	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工）	3-41
7-1-12-5	管渠工	7-10
7-1-12-6	場所打水路工	7-11
第13節	付属物設置工	7-12
7-1-13-1	一般事項	7-12
7-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15

7-1-13-3	防止柵工	7-12
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
7-1-13-4	境界工	7-12
7-1-13-5	銘板工	7-12
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
7-1-13-6	階段工	7-12
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-31
第14節	付帯道路工	7-13
7-1-14-1	一般事項	7-13
7-1-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
7-1-14-3	路側防護柵工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
7-1-14-4	舗装準備工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80
7-1-14-5	アスファルト舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-81
7-1-14-6	コンクリート舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-97
7-1-14-7	薄層カラー舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
7-1-14-8	側溝工	7-13
	(参照：第7編 7-1-12-3 側溝工)	7-10
7-1-14-9	集水桝工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工)	3-41
7-1-14-10	縁石工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
7-1-14-11	区画線工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-21
第15節	付帯道路施設工	7-13
7-1-15-1	一般事項	7-13
7-1-15-2	境界工	7-13
	(参照：第7編 7-1-13-4 境界工)	7-12
7-1-15-3	道路附属物工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-21
7-1-15-4	小型標識工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
第2章	突堤・人工岬	7-14
第1節	適用	7-14
第2節	適用すべき諸基準	7-14

第3節 軽量盛土工	7-14
7-2-3-1 一般事項	7-14
7-2-3-2 軽量盛土工	7-14
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 突堤基礎工	7-14
7-2-4-1 一般事項	7-14
7-2-4-2 材料	7-15
7-2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-15
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
7-2-4-4 捨石工	7-15
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-2-4-5 吸出し防止工	7-15
第5節 突堤本体工	7-16
7-2-5-1 一般事項	7-16
7-2-5-2 捨石工	7-16
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-2-5-3 被覆石工	7-16
7-2-5-4 被覆ブロック工	7-16
7-2-5-5 海岸コンクリートブロック工	7-17
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
7-2-5-6 既製杭工	7-17
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
7-2-5-7 詰杭工	7-17
7-2-5-8 矢板工	7-17
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
7-2-5-9 石枠工	7-17
7-2-5-10 場所打コンクリート工	7-18
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
7-2-5-11 ケーソン工	7-18
7-2-5-12 セルラー工	7-20
第6節 根固め工	7-20
7-2-6-1 一般事項	7-20
7-2-6-2 捨石工	7-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-2-6-3 根固めブロック工	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第7節 消波工	7-21
7-2-7-1 一般事項	7-21
7-2-7-2 捨石工	7-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30

7-2-7-3 消波ブロック工	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	7-22
第1節 適用	7-22
第2節 適用すべき諸基準	7-22
第3節 海域堤基礎工	7-22
7-3-3-1 一般事項	7-22
7-3-3-2 材料	7-23
7-3-3-3 捨石工	7-23
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-3-3-4 吸出し防止工	7-23
第4節 海域堤本体工	7-23
7-3-4-1 一般事項	7-23
7-3-4-2 捨石工	7-23
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工	7-23
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
7-3-4-4 ケーソン工	7-23
(参照：第7編 7-2-5-11 ケーソン工)	7-18
7-3-4-5 セルラー工	7-23
(参照：第7編 7-2-5-12 セルラー工)	7-20
7-3-4-6 場所打コンクリート工	7-24
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
第4章 浚渫（海岸）	7-25
第1節 適用	7-25
第2節 適用すべき諸基準	7-25
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	7-25
7-4-3-1 一般事項	7-25
7-4-3-2 浚渫船運転工	7-26
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
7-4-3-3 作業船及び機械運転工	7-26
(参照：第6編 6-2-3-3 作業船及び機械運転工)	6-13
7-4-3-4 配土工	7-26
第4節 浚渫工（グラブ船）	7-26
7-4-4-1 一般事項	7-26
7-4-4-2 浚渫船運転工	7-26
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-170
7-4-4-3 作業船運転工	7-26
(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工)	6-14
7-4-4-4 配土工	7-27

(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-170
第5節 浚渫土処理工	7-27
7-4-5-1 一般事項	7-27
7-4-5-2 浚渫土処理工	7-27
第5章 養浜	7-28
第1節 適用	7-28
第2節 適用すべき諸基準	7-28
第3節 軽量盛土工	7-28
7-5-3-1 一般事項	7-28
7-5-3-2 軽量盛土工	7-28
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節 砂止工	7-28
7-5-4-1 一般事項	7-28
7-5-4-2 根固めブロック工	7-29
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第8編 砂防編	8-1
第1章 砂防堰堤	8-1
第1節 適用	8-1
第2節 適用すべき諸基準	8-1
第3節 工場製作工	8-1
8-1-3-1 一般事項	8-1
8-1-3-2 材料	8-2
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
8-1-3-3 鋼製堰堤製作工	8-2
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工	8-2
8-1-3-5 工場塗装工	8-2
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節 工場製品輸送工	8-2
8-1-4-1 一般事項	8-2
8-1-4-2 輸送工	8-2
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節 軽量盛土工	8-2
8-1-5-1 一般事項	8-2
8-1-5-2 軽量盛土工	8-2
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第6節 法面工	8-2
8-1-6-1 一般事項	8-2
8-1-6-2 植生工	8-3

(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
8-1-6-3 法面吹付工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-163
8-1-6-4 法枠工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-164
8-1-6-5 法面施肥工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-165
8-1-6-6 アンカー工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-166
8-1-6-7 かご工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第7節 仮締切工	8-3
8-1-7-1 一般事項	8-3
8-1-7-2 土砂・土のう締切工	8-3
(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-127
8-1-7-3 コンクリート締切工	8-3
(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-127
第8節 コンクリート堰堤工	8-3
8-1-8-1 一般事項	8-3
8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-4
8-1-8-3 埋戻し工	8-4
8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工	8-4
8-1-8-5 コンクリート副堰堤工	8-6
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-1-8-6 コンクリート側壁工	8-6
8-1-8-7 間詰工	8-6
8-1-8-8 水叩工	8-6
第9節 鋼製堰堤工	8-6
8-1-9-1 一般事項	8-6
8-1-9-2 材料	8-7
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
8-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-9-4 埋戻し工	8-7
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-9-5 鋼製堰堤本体工	8-7
8-1-9-6 鋼製側壁工	8-7
(参照：第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工)	8-7
8-1-9-7 コンクリート側壁工	8-7
(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6

8-1-9-8	間詰工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-9-9	水叩工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-1-9-10	現場塗装工	8-7
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-41
第10節 護床工・根固め工		8-8
8-1-10-1	一般事項	8-8
8-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-10-3	埋戻し工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-10-4	根固めブロック工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
8-1-10-5	間詰工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-10-6	沈床工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
8-1-10-7	かご工	8-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
8-1-10-8	元付工	8-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
第11節 砂防堰堤付属物設置工		8-8
8-1-11-1	一般事項	8-8
8-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
8-1-11-3	防止柵工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
8-1-11-4	境界工	8-8
8-1-11-5	銘板工	8-9
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
8-1-11-6	点検施設工	8-9
第12節 付帯道路工		8-9
8-1-12-1	一般事項	8-9
8-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
8-1-12-3	路側防護柵工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
8-1-12-4	舗装準備工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80

8-1-12-5	アスファルト舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-81
8-1-12-6	コンクリート舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-97
8-1-12-7	薄層カラー舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
8-1-12-8	側溝工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-40
8-1-12-9	集水桝工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工)	3-41
8-1-12-10	縁石工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
8-1-12-11	区画線工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-21
第13節	付帯道路施設工	8-10
8-1-13-1	一般事項	8-10
8-1-13-2	境界工	8-10
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
8-1-13-3	道路附属物工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-21
8-1-13-4	小型標識工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
第2章	流路	8-11
第1節	適用	8-11
第2節	適用すべき諸基準	8-11
第3節	軽量盛土工	8-11
8-2-3-1	一般事項	8-11
8-2-3-2	軽量盛土工	8-11
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節	流路護岸工	8-11
8-2-4-1	一般事項	8-11
8-2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-4-3	埋戻し工	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-4-4	基礎工（護岸）	8-12
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）)	3-52
8-2-4-5	コンクリート擁壁工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-4-6	ブロック積擁壁工	8-12

(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
8-2-4-7 石積擁壁工	8-12
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
8-2-4-8 護岸付属物工	8-12
8-2-4-9 植生工	8-12
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
第5節 床固め工	8-12
8-2-5-1 一般事項	8-12
8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-12
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-5-3 埋戻し工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-5-4 床固め本体工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-5 垂直壁工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-6 側壁工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-2-5-7 水叩工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-2-5-8 魚道工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
第6節 根固め・水制工	8-13
8-2-6-1 一般事項	8-13
8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-13
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-6-3 埋戻し工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-6-4 根固めブロック工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
8-2-6-5 間詰工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-2-6-6 捨石工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
8-2-6-7 かご工	8-13
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
8-2-6-8 元付工	8-13
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
第7節 流路付属物設置工	8-13
8-2-7-1 一般事項	8-13

8-2-7-2	階段工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-31
8-2-7-3	防止柵工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
8-2-7-4	境界工	8-13
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
第3章	斜面对策	8-14
第1節	適用	8-14
第2節	適用すべき諸基準	8-14
第3節	軽量盛土工	8-14
8-3-3-1	一般事項	8-14
8-3-3-2	軽量盛土工	8-14
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第4節	法面工	8-14
8-3-4-1	一般事項	8-14
8-3-4-2	植生工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
8-3-4-3	吹付工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-163
8-3-4-4	法枠工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-164
8-3-4-5	かご工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
8-3-4-6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	8-15
8-3-4-7	抑止アンカー工	8-16
第5節	擁壁工	8-17
8-3-5-1	一般事項	8-17
8-3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-17
8-3-5-3	既製杭工	8-17
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
8-3-5-4	場所打擁壁工	8-17
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
8-3-5-5	プレキャスト擁壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-167
8-3-5-6	補強土壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-168
8-3-5-7	井桁ブロック工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-169
8-3-5-8	落石防護工	8-17
第6節	山腹水路工	8-17

8-3-6-1	一般事項	8-17
8-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-18
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
8-3-6-3	山腹集水路・排水路工	8-18
8-3-6-4	山腹明暗渠工	8-18
8-3-6-5	山腹暗渠工	8-18
8-3-6-6	現場打水路工	8-19
8-3-6-7	集水桝工	8-19
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工）	3-41
第7節	地下水排除工	8-19
8-3-7-1	一般事項	8-19
8-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-19
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
8-3-7-3	井戸中詰工	8-19
	（参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工）	1-38
8-3-7-4	集排水ボーリング工	8-20
8-3-7-5	集水井工	8-20
第8節	地下水遮断工	8-20
8-3-8-1	一般事項	8-20
8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
8-3-8-3	場所打擁壁工	8-20
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-1
8-3-8-4	固結工	8-20
	（参照：第3編 3-2-7-9 固結工）	3-116
8-3-8-5	矢板工	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-16
第9節	抑止杭工	8-20
8-3-9-1	一般事項	8-20
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-21
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
8-3-9-3	既製杭工	8-21
8-3-9-4	場所打杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-57
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-60
8-3-9-6	合成杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-52
第10節	斜面对策付属物設置工	8-21
8-3-10-1	一般事項	8-21

8-3-10-2 点検施設工.....	8-21
(参照：第8編 8-1-11-6 点検施設工)	8-9
第9編 ダム編.....	9-1
第1章 コンクリートダム.....	9-1
第1節 適用.....	9-1
第2節 適用すべき諸基準.....	9-1
第3節 掘削工	9-1
9-1-3-1 一般事項.....	9-1
9-1-3-2 掘削分類.....	9-1
9-1-3-3 過掘の処理.....	9-1
9-1-3-4 発破制限.....	9-1
9-1-3-5 岩盤面処理.....	9-2
9-1-3-6 不良岩等の処理.....	9-2
9-1-3-7 建設発生土の処理.....	9-2
9-1-3-8 基礎岩盤の確認.....	9-3
9-1-3-9 岩盤確認後の再処理.....	9-3
第4節 ダムコンクリート工	9-3
9-1-4-1 一般事項.....	9-3
9-1-4-2 原石骨材.....	9-3
9-1-4-3 天然骨材.....	9-4
9-1-4-4 配合.....	9-4
9-1-4-5 材料の計量.....	9-4
9-1-4-6 練混ぜ.....	9-4
9-1-4-7 コンクリートの運搬.....	9-6
9-1-4-8 打込み開始.....	9-6
9-1-4-9 コンクリートの打込み.....	9-7
9-1-4-10 締固め.....	9-8
9-1-4-11 継目.....	9-9
9-1-4-12 養生.....	9-9
第5節 型枠工	9-10
9-1-5-1 一般事項.....	9-10
9-1-5-2 せき板.....	9-10
9-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動.....	9-10
9-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理.....	9-10
第6節 表面仕上げ工.....	9-11
9-1-6-1 一般事項.....	9-11
9-1-6-2 表面仕上げ.....	9-11
第7節 埋設物設置工	9-11
9-1-7-1 一般事項.....	9-11

9-1-7-2	冷却管設置	9-11
9-1-7-3	継目グラウチング設備設置	9-12
9-1-7-4	止水板	9-12
9-1-7-5	観測計器埋設	9-12
第8節	パイプクーリング工	9-12
9-1-8-1	一般事項	9-12
9-1-8-2	クーリングの種類	9-12
9-1-8-3	冷却用設備	9-13
9-1-8-4	冷却工	9-13
第9節	プレクーリング工	9-14
9-1-9-1	一般事項	9-14
9-1-9-2	プレクーリング	9-14
第10節	継目グラウチング工	9-14
9-1-10-1	一般事項	9-14
9-1-10-2	施工方法	9-14
9-1-10-3	施工設備等	9-14
9-1-10-4	施工	9-15
第11節	閉塞コンクリート工	9-16
9-1-11-1	一般事項	9-16
9-1-11-2	コンクリートの施工	9-16
第12節	排水及び雨水等の処理	9-17
9-1-12-1	一般事項	9-17
9-1-12-2	工事用水の排水	9-17
9-1-12-3	雨水等の処理	9-17
第2章	フィルダム	9-18
第1節	適用	9-18
第2節	適用すべき諸基準	9-18
第3節	掘削工	9-18
9-2-3-1	一般事項	9-18
9-2-3-2	掘削分類	9-18
9-2-3-3	過掘の処理	9-18
9-2-3-4	発破制限	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-4 発破制限)	9-1
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	9-18
9-2-3-6	不良岩等の処理	9-19
	(参照：第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理)	9-2
9-2-3-7	建設発生土の処理	9-19
	(参照：第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理)	9-2
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	9-19
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	9-20

第4節 盛立工	9-20
9-2-4-1 一般事項	9-20
9-2-4-2 材料採取	9-21
9-2-4-3 着岩材の盛立	9-21
9-2-4-4 中間材の盛立	9-21
9-2-4-5 コアの盛立	9-21
9-2-4-6 フィルターの盛立	9-22
9-2-4-7 ロックの盛立	9-23
9-2-4-8 堤体法面保護工	9-23
第3章 基礎グラウチング	9-24
第1節 適用	9-24
第2節 適用すべき諸基準	9-24
第3節 ボーリング工	9-24
9-3-3-1 一般事項	9-24
9-3-3-2 せん孔機械	9-24
9-3-3-3 せん孔	9-24
9-3-3-4 コア採取及び保管	9-25
9-3-3-5 水押しテスト	9-25
第4節 グ라우チング工	9-25
9-3-4-1 一般事項	9-25
9-3-4-2 注入機械	9-25
9-3-4-3 グ라우チング用配管	9-25
9-3-4-4 セメントミルクの製造及び輸送	9-25
9-3-4-5 注入管理	9-26
9-3-4-6 配合及びその切替え	9-26
9-3-4-7 注入	9-26
9-3-4-8 注入効果の判定	9-27
第10編 道路編	10-1
第1章 道路改良	10-1
第1節 適用	10-1
第2節 適用すべき諸基準	10-1
第3節 工場製作工	10-2
10-1-3-1 一般事項	10-2
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工	10-2
第4節 地盤改良工	10-2
10-1-4-1 一般事項	10-2
10-1-4-2 路床安定処理工	10-2
(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-113
10-1-4-3 置換工	10-2

	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-113
10-1-4-4	サンドマット工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-115
10-1-4-5	バーチカルドレーン工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-115
10-1-4-6	締固め改良工	10-3
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-116
10-1-4-7	固結工	10-3
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-116
第5節 法面工		10-3
10-1-5-1	一般事項	10-3
10-1-5-2	植生工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
10-1-5-3	法面吹付工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-163
10-1-5-4	法枠工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-164
10-1-5-5	法面施肥工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-165
10-1-5-6	アンカー工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-166
10-1-5-7	かご工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第6節 軽量盛土工		10-3
10-1-6-1	一般事項	10-3
10-1-6-2	軽量盛土工	10-3
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第7節 擁壁工		10-4
10-1-7-1	一般事項	10-4
10-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-1-7-3	既製杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
10-1-7-4	場所打杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-1-7-5	場所打擁壁工	10-4
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
10-1-7-6	プレキャスト擁壁工	10-4
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-167
10-1-7-7	補強土壁工	10-4

(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-168
10-1-7-8 井桁ブロック工	10-4
(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-169
第8節 石・ブロック積（張）工	10-4
10-1-8-1 一般事項	10-4
10-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-1-8-3 コンクリートブロック工	10-4
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
10-1-8-4 石積（張）工	10-5
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
第9節 カルバート工	10-5
10-1-9-1 一般事項	10-5
10-1-9-2 材料	10-5
10-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-5
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-1-9-4 既製杭工	10-5
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
10-1-9-5 場所打杭工	10-5
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-1-9-6 場所打函渠工	10-6
10-1-9-7 プレキャストカルバート工	10-6
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)	3-39
10-1-9-8 防水工	10-6
第10節 排水構造物工（小型水路工）	10-6
10-1-10-1 一般事項	10-6
10-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-7
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-1-10-3 側溝工	10-7
10-1-10-4 管渠工	10-7
10-1-10-5 集水桝・マンホール工	10-8
10-1-10-6 地下排水工	10-8
10-1-10-7 場所打水路工	10-8
10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）	10-9
第11節 落石雪害防止工	10-9
10-1-11-1 一般事項	10-9
10-1-11-2 材料	10-9
10-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-1-11-4 落石防止網工	10-9

10-1-11-5	落石防護柵工	10-10
10-1-11-6	防雪柵工	10-10
10-1-11-7	雪崩予防柵工	10-10
第12節	遮音壁工	10-11
10-1-12-1	一般事項	10-11
10-1-12-2	材料	10-11
10-1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-11
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-1-12-4	遮音壁基礎工	10-11
10-1-12-5	遮音壁本体工	10-11
第2章	舗装	10-12
第1節	適用	10-12
第2節	適用すべき諸基準	10-12
第3節	地盤改良工	10-13
10-2-3-1	一般事項	10-13
10-2-3-2	路床安定処理工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工）	3-113
10-2-3-3	置換工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-3 置換工）	3-113
第4節	舗装工	10-13
10-2-4-1	一般事項	10-13
10-2-4-2	材料	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-2 材料）	3-72
10-2-4-3	舗装準備工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-80
10-2-4-4	橋面防水工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工）	3-80
10-2-4-5	アスファルト舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-81
10-2-4-6	半たわみ性舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工）	3-87
10-2-4-7	排水性舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工）	3-88
10-2-4-8	透水性舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工）	3-91
10-2-4-9	グースアスファルト舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工）	3-92
10-2-4-10	コンクリート舗装工	10-14
10-2-4-11	薄層カラー舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工）	3-108

10-2-4-12	ブロック舗装工	10-15
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-108
第5節	排水構造物工（路面排水工）	10-15
10-2-5-1	一般事項	10-15
10-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-15
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-2-5-3	側溝工	10-15
10-2-5-4	管渠工	10-15
10-2-5-5	集水桝（街渠桝）・マンホール工	10-16
10-2-5-6	地下排水工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-2-5-7	場所打水路工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）)	10-9
10-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	10-16
第6節	縁石工	10-16
10-2-6-1	一般事項	10-16
10-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-2-6-3	縁石工	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
第7節	踏掛版工	10-17
10-2-7-1	一般事項	10-17
10-2-7-2	材料	10-17
10-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-2-7-4	踏掛版工	10-17
第8節	防護柵工	10-18
10-2-8-1	一般事項	10-18
10-2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-18
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-2-8-3	路側防護柵工	10-18
10-2-8-4	防止柵工	10-18
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
10-2-8-5	ボックスビーム工	10-18
10-2-8-6	車止めポスト工	10-19
10-2-8-7	防護柵基礎工	10-19
第9節	標識工	10-19
10-2-9-1	一般事項	10-19

10-2-9-2	材料	10-19
10-2-9-3	小型標識工	10-20
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
10-2-9-4	大型標識工	10-20
第10節	区画線工	10-20
10-2-10-1	一般事項	10-20
10-2-10-2	区画線工	10-21
第11節	道路植栽工	10-21
10-2-11-1	一般事項	10-21
10-2-11-2	材料	10-21
10-2-11-3	道路植栽工	10-22
第12節	道路付属施設工	10-25
10-2-12-1	一般事項	10-25
10-2-12-2	材料	10-25
	(参照：第2編 2-2-7-2 セメントコンクリート製品)	2-25
10-2-12-3	境界工	10-25
10-2-12-4	道路付属物工	10-25
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-21
10-2-12-5	ケーブル配管工	10-25
	(参照：第10編 10-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工)	10-16
	(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
10-2-12-6	照明工	10-26
第13節	橋梁付属物工	10-26
10-2-13-1	一般事項	10-26
10-2-13-2	伸縮装置工	10-26
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-36
第3章	橋梁下部	10-27
第1節	適用	10-27
第2節	適用すべき諸基準	10-28
第3節	工場製作工	10-28
10-3-3-1	一般事項	10-28
10-3-3-2	刃口金物製作工	10-29
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-3-3-3	鋼製橋脚製作工	10-29
10-3-3-4	アンカーフレーム製作工	10-29
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-153
10-3-3-5	工場塗装工	10-29
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節	工場製品輸送工	10-29
10-3-4-1	一般事項	10-29

10-3-4-2	輸送工	10-29
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	軽量盛土工	10-29
10-3-5-1	一般事項	10-29
10-3-5-2	軽量盛土工	10-29
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第6節	橋台工	10-29
10-3-6-1	一般事項	10-29
10-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-29
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-3-6-3	既製杭工	10-29
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
10-3-6-4	場所打杭工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-3-6-5	深礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-60
10-3-6-6	オープンケーソン基礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-61
10-3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-62
10-3-6-8	橋台躯体工	10-30
10-3-6-9	地下水位低下工	10-31
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-128
第7節	RC橋脚工	10-31
10-3-7-1	一般事項	10-31
10-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-31
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-3-7-3	既製杭工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
10-3-7-4	場所打杭工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-3-7-5	深礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-60
10-3-7-6	オープンケーソン基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-61
10-3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-62
10-3-7-8	鋼管矢板基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	3-64
10-3-7-9	橋脚躯体工	10-31

(参照：第10編 10-3-6-8 橋台躯体工)	10-30
10-3-7-10 地下水位低下工	10-31
(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-128
第8節 鋼製橋脚工	10-32
10-3-8-1 一般事項	10-32
10-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-32
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-3-8-3 既製杭工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52
10-3-8-4 場所打杭工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-3-8-5 深礎工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-60
10-3-8-6 オープンケーソン基礎工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-61
10-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-62
10-3-8-8 鋼管矢板基礎工	10-32
(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	3-64
10-3-8-9 橋脚フーチング工	10-32
10-3-8-10 橋脚架設工	10-33
10-3-8-11 現場継手工	10-34
10-3-8-12 現場塗装工	10-34
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-41
10-3-8-13 地下水位低下工	10-34
(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-128
第9節 護岸基礎工	10-34
10-3-9-1 一般事項	10-34
10-3-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-3-9-3 基礎工	10-34
(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-52
10-3-9-4 矢板工	10-34
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
10-3-9-5 土台基礎工	10-34
(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工)	3-51
第10節 矢板護岸工	10-34
10-3-10-1 一般事項	10-34
10-3-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-35
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15

10-3-10-3	笠コンクリート工	10-35
	(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-31
10-3-10-4	矢板工	10-35
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-16
第11節	法覆護岸工	10-35
10-3-11-1	一般事項	10-35
10-3-11-2	コンクリートブロック工	10-35
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
10-3-11-3	護岸付属物工	10-35
10-3-11-4	緑化ブロック工	10-35
	(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-70
10-3-11-5	環境護岸ブロック工	10-35
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
10-3-11-6	石積（張）工	10-35
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
10-3-11-7	法枠工	10-35
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-164
10-3-11-8	多自然型護岸工	10-35
	(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-38
10-3-11-9	吹付工	10-36
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-163
10-3-11-10	植生工	10-36
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-160
10-3-11-11	覆土工	10-36
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-3-11-12	羽口工	10-36
	(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-38
第12節	擁壁護岸工	10-36
10-3-12-1	一般事項	10-36
10-3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-36
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-3-12-3	場所打擁壁工	10-36
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
10-3-12-4	プレキャスト擁壁工	10-36
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-167
第4章	鋼橋上部	10-37
第1節	適用	10-37
第2節	適用すべき諸基準	10-37
第3節	工場製作工	10-38
10-4-3-1	一般事項	10-38

10-4-3-2	材料.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-4-3-3	桁製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-4-3-4	検査路製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-151
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
10-4-3-6	落橋防止装置製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
10-4-3-7	鋼製排水管製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作工.....	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工.....	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
10-4-3-10	横断歩道橋製作工.....	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-4-3-11	鑄造費.....	10-39
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工.....	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-153
10-4-3-13	工場塗装工.....	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節	工場製品輸送工	10-39
10-4-4-1	一般事項.....	10-39
10-4-4-2	輸送工.....	10-39
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	鋼橋架設工	10-39
10-4-5-1	一般事項.....	10-39
10-4-5-2	材料.....	10-40
10-4-5-3	地組工.....	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-157
10-4-5-4	架設工（クレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-158
10-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）)	3-158
10-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）)	3-158
10-4-5-7	架設工（架設桁架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-159

10-4-5-8	架設工（送出し架設）	10-40
	（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-159
10-4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	10-40
	（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-159
10-4-5-10	支承工	10-40
10-4-5-11	現場継手工	10-40
	（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-32
第6節	橋梁現場塗装工	10-41
10-4-6-1	一般事項	10-41
10-4-6-2	材料	10-41
	（参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-135
10-4-6-3	現場塗装工	10-41
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-41
第7節	床版工	10-41
10-4-7-1	一般事項	10-41
10-4-7-2	床版工	10-41
	（参照：第3編 3-2-18-2 床版工）	3-175
第8節	橋梁付属物工	10-41
10-4-8-1	一般事項	10-41
10-4-8-2	伸縮装置工	10-41
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-36
10-4-8-3	落橋防止装置工	10-41
10-4-8-4	排水装置工	10-41
10-4-8-5	地覆工	10-41
10-4-8-6	橋梁用防護柵工	10-42
10-4-8-7	橋梁用高欄工	10-42
10-4-8-8	検査路工	10-42
10-4-8-9	銘板工	10-42
	（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-36
第9節	歩道橋本体工	10-42
10-4-9-1	一般事項	10-42
10-4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-42
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-4-9-3	既製杭工	10-42
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-52
10-4-9-4	場所打杭工	10-42
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-57
10-4-9-5	橋脚フーチング工	10-42
	（参照：第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工）	10-32
10-4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	10-42

10-4-9-7	現場塗装工	10-43
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-41
第10節	鋼橋足場等設置工	10-43
10-4-10-1	一般事項	10-43
10-4-10-2	橋梁足場工	10-43
10-4-10-3	橋梁防護工	10-43
10-4-10-4	昇降用設備工	10-43
第5章	コンクリート橋上部	10-44
第1節	適用	10-44
第2節	適用すべき諸基準	10-45
第3節	工場製作工	10-45
10-5-3-1	一般事項	10-45
10-5-3-2	プレビーム用桁製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工)	3-153
10-5-3-3	橋梁用防護柵製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
10-5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
10-5-3-5	検査路製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-151
10-5-3-6	工場塗装工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
10-5-3-7	鋳造費	10-46
第4節	工場製品輸送工	10-46
10-5-4-1	一般事項	10-46
10-5-4-2	輸送工	10-46
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	PC橋工	10-46
10-5-5-1	一般事項	10-46
10-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
10-5-5-3	ポストテンション桁製作工	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
10-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-23
10-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-27
10-5-5-6	支承工	10-47
10-5-5-7	架設工（クレーン架設）	10-47
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-158

10-5-5-8	架設工（架設桁架設）	10-47
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-159
10-5-5-9	床版・横組工	10-48
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-24
10-5-5-10	落橋防止装置工	10-48
第6節 プレビーム桁橋工		10-48
10-5-6-1	一般事項	10-48
10-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	10-49
10-5-6-3	支承工	10-50
10-5-6-4	架設工（クレーン架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-158
10-5-6-5	架設工（架設桁架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-159
10-5-6-6	床版・横組工	10-50
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-24
10-5-6-7	局部（部分）プレストレス工	10-50
10-5-6-8	床版・横桁工	10-50
10-5-6-9	落橋防止装置工	10-50
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-152
第7節 PCホロースラブ橋工		10-51
10-5-7-1	一般事項	10-51
10-5-7-2	架設支保工（固定）	10-51
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-70
10-5-7-3	支承工	10-51
10-5-7-4	PCホロースラブ製作工	10-51
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-27
10-5-7-5	落橋防止装置工	10-52
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-152
第8節 RCホロースラブ橋工		10-52
10-5-8-1	一般事項	10-52
10-5-8-2	架設支保工（固定）	10-52
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-70
10-5-8-3	支承工	10-52
10-5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	10-53
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-27
10-5-8-5	落橋防止装置工	10-53
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-152
第9節 PC版桁橋工		10-53
10-5-9-1	一般事項	10-53
10-5-9-2	PC版桁製作工	10-53

(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-28
第10節 PC箱桁橋工	10-53
10-5-10-1 一般事項	10-53
10-5-10-2 架設支保工（固定）	10-54
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-70
10-5-10-3 支承工	10-54
10-5-10-4 PC箱桁製作工	10-54
(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-28
10-5-10-5 落橋防止装置工	10-54
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
第11節 PC片持箱桁橋工	10-54
10-5-11-1 一般事項	10-54
10-5-11-2 PC片持箱桁製作工	10-55
10-5-11-3 支承工	10-56
10-5-11-4 架設工（片持架設）	10-56
第12節 PC押出し箱桁橋工	10-56
10-5-12-1 一般事項	10-56
10-5-12-2 PC押出し箱桁製作工	10-57
10-5-12-3 架設工（押出し架設）	10-57
第13節 橋梁付属物工	10-57
10-5-13-1 一般事項	10-57
10-5-13-2 伸縮装置工	10-57
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-36
10-5-13-3 排水装置工	10-57
(参照：第10編 10-4-8-4 排水装置工)	10-41
10-5-13-4 地覆工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-5 地覆工)	10-41
10-5-13-5 橋梁用防護柵工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工)	10-42
10-5-13-6 橋梁用高欄工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)	10-42
10-5-13-7 検査路工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-8 検査路工)	10-42
10-5-13-8 銘板工	10-58
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-36
第14節 コンクリート橋足場等設置工	10-58
10-5-14-1 一般事項	10-58
10-5-14-2 橋梁足場工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-2 橋梁足場工)	10-43
10-5-14-3 橋梁防護工	10-58

(参照：第10編 10-4-10-3 橋梁防護工)	10-43
10-5-14-4 昇降用設備工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-4 昇降用設備工)	10-43
第6章 トンネル (NATM)	10-59
第1節 適用	10-59
第2節 適用すべき諸基準	10-60
第3節 トンネル掘削工	10-61
10-6-3-1 一般事項	10-61
10-6-3-2 掘削工	10-61
第4節 支保工	10-61
10-6-4-1 一般事項	10-61
10-6-4-2 材料	10-62
10-6-4-3 吹付工	10-62
10-6-4-4 ロックボルト工	10-63
10-6-4-5 鋼製支保工	10-63
10-6-4-6 金網工	10-64
第5節 覆工	10-64
10-6-5-1 一般事項	10-64
10-6-5-2 材料	10-65
10-6-5-3 覆工コンクリート工	10-65
10-6-5-4 側壁コンクリート工	10-66
10-6-5-5 床版コンクリート工	10-66
10-6-5-6 トンネル防水工	10-66
第6節 インバート工	10-66
10-6-6-1 一般事項	10-66
10-6-6-2 材料	10-66
10-6-6-3 インバート掘削工	10-67
10-6-6-4 インバート本体工	10-67
第7節 坑内付帯工	10-67
10-6-7-1 一般事項	10-67
10-6-7-2 材料	10-67
10-6-7-3 箱抜工	10-67
10-6-7-4 裏面排水工	10-68
10-6-7-5 地下排水工	10-68
第8節 坑門工	10-68
10-6-8-1 一般事項	10-68
10-6-8-2 坑口付工	10-68
10-6-8-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-68
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-15
10-6-8-4 坑門本体工	10-68

10-6-8-5	明り巻工	10-68
10-6-8-6	銘板工	10-68
第9節	掘削補助工	10-69
10-6-9-1	一般事項	10-69
10-6-9-2	材料	10-69
10-6-9-3	掘削補助工A	10-69
10-6-9-4	掘削補助工B	10-70
第7章	コンクリートシェッド	10-71
第1節	適用	10-71
第2節	適用すべき諸基準	10-71
第3節	プレキャストシェッド下部工	10-72
10-7-3-1	一般事項	10-72
10-7-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-72
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-7-3-3	既製杭工	10-72
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-52
10-7-3-4	場所打杭工	10-72
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-57
10-7-3-5	深礎工	10-72
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-60
10-7-3-6	受台工	10-72
10-7-3-7	アンカー工	10-73
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-166
第4節	プレキャストシェッド上部工	10-73
10-7-4-1	一般事項	10-73
10-7-4-2	シェッド購入工	10-73
10-7-4-3	架設工	10-73
10-7-4-4	土砂囲工	10-73
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-1
10-7-4-5	柱脚コンクリート工	10-73
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-1
10-7-4-6	横締め工	10-73
10-7-4-7	防水工	10-74
第5節	RCシェッド工	10-74
10-7-5-1	一般事項	10-74
10-7-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-74
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-7-5-3	既製杭工	10-74
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-52
10-7-5-4	場所打杭工	10-74

(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-7-5-5 深礎工	10-74
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-60
10-7-5-6 躯体工	10-74
(参照：第10編 10-7-3-6 受台工)	10-72
10-7-5-7 アンカー工	10-74
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-166
第6節 シェッド付属物工	10-75
10-7-6-1 一般事項	10-75
10-7-6-2 緩衝工	10-75
10-7-6-3 落橋防止装置工	10-75
10-7-6-4 排水装置工	10-75
10-7-6-5 銘板工	10-75
第8章 鋼製シェッド	10-76
第1節 適用	10-76
第2節 適用すべき諸基準	10-76
第3節 工場製作工	10-77
10-8-3-1 一般事項	10-77
10-8-3-2 材料	10-77
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-8-3-3 梁（柱）製作工	10-77
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-8-3-4 屋根製作工	10-77
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-8-3-5 鋼製排水管製作工	10-77
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
10-8-3-6 鋳造費	10-77
(参照：第10編 10-4-3-11 鋳造費)	10-39
10-8-3-7 工場塗装工	10-77
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節 工場製品輸送工	10-77
10-8-4-1 一般事項	10-77
10-8-4-2 輸送工	10-77
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節 鋼製シェッド下部工	10-77
10-8-5-1 一般事項	10-77
10-8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-77
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-8-5-3 既製杭工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-52

10-8-5-4	場所打杭工	10-78
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-57
10-8-5-5	深礎工	10-78
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-60
10-8-5-6	受台工	10-78
第6節	鋼製シェッド上部工	10-79
10-8-6-1	一般事項	10-79
10-8-6-2	材料	10-79
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-1
10-8-6-3	架設工	10-79
10-8-6-4	現場継手工	10-79
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-32
10-8-6-5	現場塗装工	10-79
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-41
10-8-6-6	屋根コンクリート工	10-79
10-8-6-7	防水工	10-80
第7節	シェッド付属物工	10-80
10-8-7-1	一般事項	10-80
10-8-7-2	材料	10-80
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-8-7-3	排水装置工	10-80
10-8-7-4	落橋防止装置工	10-80
10-8-7-5	銘板工	10-80
第9章	地下横断歩道	10-81
第1節	適用	10-81
第2節	適用すべき諸基準	10-81
第3節	開削土工	10-81
10-9-3-1	一般事項	10-81
10-9-3-2	掘削工	10-82
10-9-3-3	残土処理工	10-82
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-46
第4節	地盤改良工	10-82
10-9-4-1	一般事項	10-82
10-9-4-2	路床安定処理工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-113
10-9-4-3	置換工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-113
10-9-4-4	サンドマット工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-115

10-9-4-5	バーチカルドレーン工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-115
10-9-4-6	締固め改良工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-116
10-9-4-7	固結工	10-82
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-116
第5節	現場打構築工	10-82
10-9-5-1	一般事項	10-82
10-9-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-82
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-9-5-3	現場打躯体工	10-82
10-9-5-4	継手工	10-83
10-9-5-5	カラー継手工	10-83
10-9-5-6	防水工	10-83
第10章	地下駐車場	10-84
第1節	適用	10-84
第2節	適用すべき諸基準	10-84
第3節	工場製作工	10-84
10-10-3-1	一般事項	10-84
10-10-3-2	設備・金物製作工	10-84
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
10-10-3-3	工場塗装工	10-84
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節	工場製品輸送工	10-84
10-10-4-1	一般事項	10-84
10-10-4-2	輸送工	10-84
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	開削土工	10-85
10-10-5-1	一般事項	10-85
10-10-5-2	掘削工	10-85
10-10-5-3	埋戻し工	10-85
10-10-5-4	残土処理工	10-85
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-46
第6節	構築工	10-85
10-10-6-1	一般事項	10-85
10-10-6-2	躯体工	10-85
10-10-6-3	防水工	10-86
第7節	付属設備工	10-86
10-10-7-1	一般事項	10-86
10-10-7-2	設備工	10-86

10-10-7-3	付属金物工	10-86
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
10-10-7-4	情報案内施設工	10-86
第11章	共同溝	10-87
第1節	適用	10-87
第2節	適用すべき諸基準	10-87
第3節	工場製作工	10-87
10-11-3-1	一般事項	10-87
10-11-3-2	設備・金物製作工	10-87
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
10-11-3-3	工場塗装工	10-87
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-154
第4節	工場製品輸送工	10-87
10-11-4-1	一般事項	10-87
10-11-4-2	輸送工	10-88
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節	開削土工	10-88
10-11-5-1	一般事項	10-88
10-11-5-2	掘削工	10-88
10-11-5-3	埋戻し工	10-88
10-11-5-4	残土処理工	10-88
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-46
第6節	現場打構築工	10-88
10-11-6-1	一般事項	10-88
10-11-6-2	現場打躯体工	10-88
10-11-6-3	歩床工	10-89
10-11-6-4	カラー継手工	10-89
10-11-6-5	防水工	10-89
第7節	プレキャスト構築工	10-89
10-11-7-1	一般事項	10-89
10-11-7-2	プレキャスト躯体工	10-89
10-11-7-3	縦締工	10-89
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
10-11-7-4	横締工	10-89
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-24
10-11-7-5	可とう継手工	10-89
10-11-7-6	目地工	10-89
第8節	付属設備工	10-90
10-11-8-1	一般事項	10-90
10-11-8-2	設備工	10-90

10-11-8-3 付属金物工	10-90
(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
第12章 電線共同溝	10-91
第1節 適用	10-91
第2節 適用すべき諸基準	10-91
第3節 舗装版撤去工	10-91
10-12-3-1 一般事項	10-91
10-12-3-2 舗装版破碎工	10-91
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工)	3-118
第4節 開削土工	10-91
10-12-4-1 一般事項	10-91
10-12-4-2 掘削工	10-91
(参照：第1編 1-2-4-2 掘削工)	1-48
10-12-4-3 埋戻し工	10-91
(参照：第10編 10-11-5-3 埋戻し工)	10-88
10-12-4-4 残土処理工	10-91
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-46
第5節 電線共同溝工	10-92
10-12-5-1 一般事項	10-92
10-12-5-2 管路工（管路部）	10-92
10-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）	10-92
10-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部）	10-93
(参照：第10編 10-11-6-2 現場打躯体工)	10-88
第6節 付帯設備工	10-93
10-12-6-1 一般事項	10-93
10-12-6-2 ハンドホール工	10-93
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-31
10-12-6-3 土留壁工（継壁）	10-93
第13章 情報ボックス工	10-94
第1節 適用	10-94
第2節 適用すべき諸基準	10-94
第3節 情報ボックス工	10-94
10-13-3-1 一般事項	10-94
10-13-3-2 舗装版破碎工	10-94
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工)	3-118
10-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-94
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-13-3-4 管路工（管路部）	10-94
(参照：第10編 10-12-5-2 管路工（管路部））	10-92
第4節 付帯設備工	10-94

10-13-4-1	一般事項	10-94
10-13-4-2	ハンドホール工	10-94
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-31
第14章	道路維持	10-95
第1節	適用	10-95
第2節	適用すべき諸基準	10-95
第3節	巡視・巡回工	10-96
10-14-3-1	一般事項	10-96
10-14-3-2	道路巡回工	10-96
第4節	舗装工	10-97
10-14-4-1	一般事項	10-97
10-14-4-2	材料	10-97
10-14-4-3	路面切削工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-109
10-14-4-4	舗装打換え工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-109
10-14-4-5	切削オーバーレイ工	10-97
10-14-4-6	オーバーレイ工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-109
10-14-4-7	路上再生工	10-98
10-14-4-8	薄層カラー舗装工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
10-14-4-9	コンクリート舗装補修工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工)	3-111
10-14-4-10	アスファルト舗装補修工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工)	3-110
10-14-4-11	グルーピング工	10-100
第5節	排水構造物工	10-101
10-14-5-1	一般事項	10-101
10-14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-14-5-3	側溝工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工)	10-7
10-14-5-4	管渠工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-4 管渠工)	10-7
10-14-5-5	集水桝・マンホール工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)	10-8
10-14-5-6	地下排水工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-14-5-7	場所打水路工	10-101

(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-14-5-8 排水工	10-101
(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）)	10-9
第6節 防護柵工	10-101
10-14-6-1 一般事項	10-101
10-14-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-102
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-14-6-3 路側防護柵工	10-102
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
10-14-6-4 防止柵工	10-102
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
10-14-6-5 ボックスビーム工	10-102
(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-14-6-6 車止めポスト工	10-102
(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-14-6-7 防護柵基礎工	10-102
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
第7節 標識工	10-102
10-14-7-1 一般事項	10-102
10-14-7-2 材料	10-102
10-14-7-3 小型標識工	10-103
(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
10-14-7-4 大型標識工	10-103
(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
第8節 道路付属施設工	10-103
10-14-8-1 一般事項	10-103
10-14-8-2 材料	10-103
10-14-8-3 境界工	10-103
(参照：第10編 10-2-12-3 境界工)	10-25
10-14-8-4 道路付属物工	10-103
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-21
10-14-8-5 ケーブル配管工	10-103
(参照：第10編 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工)	10-16
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
10-14-8-6 照明工	10-103
(参照：第10編 10-2-12-6 照明工)	10-26
第9節 軽量盛土工	10-103
10-14-9-1 一般事項	10-103
10-14-9-2 軽量盛土工	10-103
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134

第10節 擁壁工	10-104
10-14-10-1 一般事項	10-104
10-14-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-104
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-14-10-3 場所打擁壁工	10-104
（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-1
10-14-10-4 プレキャスト擁壁工	10-104
（参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工）	3-167
第11節 石・ブロック積（張）工	10-104
10-14-11-1 一般事項	10-104
10-14-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-104
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-14-11-3 コンクリートブロック工	10-104
（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-69
10-14-11-4 石積（張）工	10-104
（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
第12節 カルバート工	10-104
10-14-12-1 一般事項	10-104
10-14-12-2 材料	10-105
10-14-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-105
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-14-12-4 場所打函渠工	10-105
（参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-6
10-14-12-5 プレキャストカルバート工	10-105
（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-39
10-14-12-6 防水工	10-105
（参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
第13節 法面工	10-105
10-14-13-1 一般事項	10-105
10-14-13-2 植生工	10-105
（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-160
10-14-13-3 法面吹付工	10-105
（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-163
10-14-13-4 法枠工	10-105
（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-164
10-14-13-5 法面施肥工	10-105
（参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-165
10-14-13-6 アンカー工	10-105
（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-166
10-14-13-7 かご工	10-105

(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-167
第14節 橋梁床版工	10-105
10-14-14-1 一般事項	10-105
10-14-14-2 材料	10-106
10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法）	10-106
10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法）	10-106
10-14-14-5 床版増厚補強工	10-107
10-14-14-6 床版取替工	10-107
10-14-14-7 旧橋撤去工	10-108
第15節 橋梁付属物工	10-108
10-14-15-1 一般事項	10-108
10-14-15-2 伸縮継手工	10-108
10-14-15-3 排水施設工	10-109
10-14-15-4 地覆工	10-109
10-14-15-5 橋梁用防護柵工	10-109
(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工)	10-42
10-14-15-6 橋梁用高欄工	10-109
(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)	10-42
10-14-15-7 検査路工	10-109
第16節 横断歩道橋工	10-109
10-14-16-1 一般事項	10-109
10-14-16-2 材料	10-109
10-14-16-3 横断歩道橋工	10-109
第17節 現場塗装工	10-110
10-14-17-1 一般事項	10-110
10-14-17-2 材料	10-110
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-14-17-3 橋梁塗装工	10-110
10-14-17-4 道路付属構造物塗装工	10-111
(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-110
10-14-17-5 張紙防止塗装工	10-111
10-14-17-6 コンクリート面塗装工	10-111
(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-22
第18節 トンネル工	10-111
10-14-18-1 一般事項	10-111
10-14-18-2 内装板工	10-111
10-14-18-3 裏込注入工	10-111
10-14-18-4 漏水対策工	10-112
第19節 道路付属物復旧工	10-112
10-14-19-1 一般事項	10-112

10-14-19-2	材料	10-113
10-14-19-3	付属物復旧工	10-113
第20節	道路清掃工	10-113
10-14-20-1	一般事項	10-113
10-14-20-2	材料	10-113
10-14-20-3	路面清掃工	10-113
10-14-20-4	路肩整正工	10-114
10-14-20-5	排水施設清掃工	10-114
10-14-20-6	橋梁清掃工	10-114
10-14-20-7	道路付属物清掃工	10-114
10-14-20-8	構造物清掃工	10-115
第21節	植栽維持工	10-115
10-14-21-1	一般事項	10-115
10-14-21-2	材料	10-115
	(参照：第3編 3-2-17-2 材料)	3-171
10-14-21-3	樹木・芝生管理工	10-115
	(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工)	3-172
第22節	除草工	10-116
10-14-22-1	一般事項	10-116
10-14-22-2	道路除草工	10-116
第23節	冬期対策施設工	10-116
10-14-23-1	一般事項	10-116
10-14-23-2	冬期安全施設工	10-116
第24節	応急処理工	10-117
10-14-24-1	一般事項	10-117
10-14-24-2	応急処理作業工	10-117
第15章	雪寒	10-118
第1節	適用	10-118
第2節	適用すべき諸基準	10-118
第3節	除雪工	10-118
10-15-3-1	一般事項	10-118
10-15-3-2	材料	10-120
10-15-3-3	一般除雪工	10-120
10-15-3-4	運搬除雪工	10-120
10-15-3-5	凍結防止工	10-120
10-15-3-6	歩道除雪工	10-121
10-15-3-7	安全処理工	10-121
10-15-3-8	雪道巡回工	10-121
10-15-3-9	待機補償費	10-122
10-15-3-10	保険費	10-122

10-15-3-11 除雪機械修理工	10-122
第16章 道路修繕	10-123
第1節 適用	10-123
第2節 適用すべき諸基準	10-123
第3節 工場製作工	10-124
10-16-3-1 一般事項	10-124
10-16-3-2 材料	10-124
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-16-3-3 床版補強材製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-16-3-4 桁補強材製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-139
10-16-3-5 落橋防止装置製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工	10-124
第4節 工場製品輸送工	10-125
10-16-4-1 一般事項	10-125
10-16-4-2 輸送工	10-125
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-118
第5節 舗装工	10-125
10-16-5-1 一般事項	10-125
10-16-5-2 材料	10-125
10-16-5-3 路面切削工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-109
10-16-5-4 舗装打換え工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-109
10-16-5-5 切削オーバーレイ工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-109
10-16-5-6 オーバーレイ工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-109
10-16-5-7 路上再生工	10-125
(参照：第10編 10-14-4-7 路上再生工)	10-98
10-16-5-8 薄層カラー舗装工	10-126
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-108
10-16-5-9 グルーピング工	10-126
(参照：第10編 10-14-4-11 グルーピング工)	10-100
第6節 排水構造物工	10-126
10-16-6-1 一般事項	10-126
10-16-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-126
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15

10-16-6-3	側溝工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工)	10-7
10-16-6-4	管渠工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-4 管渠工)	10-7
10-16-6-5	集水桝・マンホール工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)	10-8
10-16-6-6	地下排水工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-16-6-7	場所打水路工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-16-6-8	排水工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）)	10-9
第7節	縁石工	10-126
10-16-7-1	一般事項	10-126
10-16-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-16-7-3	縁石工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
第8節	防護柵工	10-127
10-16-8-1	一般事項	10-127
10-16-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-16-8-3	路側防護柵工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
10-16-8-4	防止柵工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-20
10-16-8-5	ボックスビーム工	10-127
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-16-8-6	車止めポスト工	10-127
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-16-8-7	防護柵基礎工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-20
第9節	標識工	10-127
10-16-9-1	一般事項	10-127
10-16-9-2	材料	10-127
10-16-9-3	小型標識工	10-128
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-18
10-16-9-4	大型標識工	10-128
	(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
第10節	区画線工	10-128

10-16-10-1	一般事項	10-128
10-16-10-2	区画線工	10-128
	(参照：第10編 10-2-10-2 区画線工)	10-21
第11節	道路植栽工	10-128
10-16-11-1	一般事項	10-128
10-16-11-2	材料	10-128
	(参照：第10編 10-2-11-2 材料)	10-21
10-16-11-3	道路植栽工	10-128
	(参照：第10編 10-2-11-3 道路植栽工)	10-22
第12節	道路付属施設工	10-128
10-16-12-1	一般事項	10-128
10-16-12-2	材料	10-128
10-16-12-3	境界工	10-129
	(参照：第10編 10-2-12-3 境界工)	10-25
10-16-12-4	道路付属物工	10-129
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-21
10-16-12-5	ケーブル配管工	10-129
	(参照：第10編 10-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工)	10-16
	(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
10-16-12-6	照明工	10-129
	(参照：第10編 10-2-12-6 照明工)	10-26
第13節	軽量盛土工	10-129
10-16-13-1	一般事項	10-129
10-16-13-2	軽量盛土工	10-129
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-134
第14節	擁壁工	10-129
10-16-14-1	一般事項	10-129
10-16-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-129
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-16-14-3	場所打擁壁工	10-129
	(参照：第10編 10-14-10-3 場所打擁壁工)	10-104
10-16-14-4	プレキャスト擁壁工	10-129
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-167
第15節	石・ブロック積（張）工	10-129
10-16-15-1	一般事項	10-129
10-16-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-129
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-16-15-3	コンクリートブロック工	10-130
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-69
10-16-15-4	石積（張）工	10-130

(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
第16節 カルバート工	10-130
10-16-16-1 一般事項	10-130
10-16-16-2 材料	10-130
10-16-16-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-130
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-16-16-4 場所打函渠工	10-130
(参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-6
10-16-16-5 プレキャストカルバート工	10-130
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-39
10-16-16-6 防水工	10-130
(参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
第17節 法面工	10-131
10-16-17-1 一般事項	10-131
10-16-17-2 植生工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-160
10-16-17-3 法面吹付工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-163
10-16-17-4 法枠工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-164
10-16-17-5 法面施肥工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-165
10-16-17-6 アンカー工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-166
10-16-17-7 かご工	10-131
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工）	3-167
第18節 落石雪害防護工	10-131
10-16-18-1 一般事項	10-131
10-16-18-2 材料	10-132
10-16-18-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-132
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-15
10-16-18-4 落石防止網工	10-132
(参照：第10編 10-1-11-4 落石防止網工）	10-9
10-16-18-5 落石防護柵工	10-132
(参照：第10編 10-1-11-5 落石防護柵工）	10-10
10-16-18-6 防雪柵工	10-132
(参照：第10編 10-1-11-6 防雪柵工）	10-10
10-16-18-7 雪崩予防柵工	10-132
(参照：第10編 10-1-11-7 雪崩予防柵工）	10-10
第19節 橋梁床版工	10-132

10-16-19-1	一般事項.....	10-132
10-16-19-2	材料.....	10-132
10-16-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）.....	10-132
	（参照：第10編 10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法））.....	10-106
10-16-19-4	床版補強工（増桁架設工法）.....	10-132
	（参照：第10編 10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法））.....	10-106
10-16-19-5	床版増厚補強工.....	10-132
	（参照：第10編 10-14-14-5 床版増厚補強工）.....	10-107
10-16-19-6	床版取替工.....	10-132
	（参照：第10編 10-14-14-6 床版取替工）.....	10-107
10-16-19-7	旧橋撤去工.....	10-132
	（参照：第10編 10-14-14-7 旧橋撤去工）.....	10-108
第20節 鋼桁工		10-133
10-16-20-1	一般事項.....	10-133
10-16-20-2	材料.....	10-133
10-16-20-3	鋼桁補強工.....	10-133
第21節 橋梁支承工		10-133
10-16-21-1	一般事項.....	10-133
10-16-21-2	材料.....	10-133
10-16-21-3	鋼橋支承工.....	10-133
10-16-21-4	PC橋支承工.....	10-133
第22節 橋梁付屬物工		10-134
10-16-22-1	一般事項.....	10-134
10-16-22-2	材料.....	10-134
10-16-22-3	伸縮継手工.....	10-134
	（参照：第10編 10-14-15-2 伸縮継手工）.....	10-108
10-16-22-4	落橋防止装置工.....	10-134
10-16-22-5	排水施設工.....	10-134
	（参照：第10編 10-14-15-3 排水施設工）.....	10-109
10-16-22-6	地覆工.....	10-134
	（参照：第10編 10-14-15-4 地覆工）.....	10-109
10-16-22-7	橋梁用防護柵工.....	10-134
	（参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）.....	10-42
10-16-22-8	橋梁用高欄工.....	10-134
	（参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）.....	10-42
10-16-22-9	検査路工.....	10-134
	（参照：第10編 10-14-15-7 検査路工）.....	10-109
10-16-22-10	沓座拡幅工.....	10-135
第23節 横断歩道橋工		10-135
10-16-23-1	一般事項.....	10-135

10-16-23-2	材料	10-135
10-16-23-3	横断歩道橋工	10-135
	(参照：第10編 10-14-16-3 横断歩道橋工)	10-109
第24節	橋脚巻立て工	10-135
10-16-24-1	一般事項	10-135
10-16-24-2	材料	10-135
10-16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-135
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-15
10-16-24-4	RC橋脚鋼板巻立て工	10-135
10-16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	10-139
第25節	現場塗装工	10-139
10-16-25-1	一般事項	10-139
10-16-25-2	材料	10-140
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-135
10-16-25-3	橋梁塗装工	10-140
	(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-110
10-16-25-4	道路付属構造物塗装工	10-140
	(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-110
10-16-25-5	張紙防止塗装工	10-140
	(参照：第10編 10-14-17-5 張紙防止塗装工)	10-111
10-16-25-6	コンクリート面塗装工	10-140
	(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-22
第26節	トンネル工	10-140
10-16-26-1	一般事項	10-140
10-16-26-2	材料	10-140
10-16-26-3	内装板工	10-140
	(参照：第10編 10-14-18-2 内装板工)	10-111
10-16-26-4	裏込注入工	10-140
	(参照：第10編 10-14-18-3 裏込注入工)	10-111
10-16-26-5	漏水対策工	10-140
	(参照：第10編 10-14-18-4 漏水対策工)	10-112