

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
(奈良県)

毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 全体事業費には業務取扱費を含む。
 H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の方を記載しており、同欄括弧内には他都府県の方を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額) (億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川整備事業費								
河川改修費								
一般河川改修								
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	2,976	151 (628)	47 (159)	野原地区樋門1基、野原地区築堤護岸詳細設計1式	野原地区(築堤、低水護岸、樋門)、二見地区測量・概略設計	1.1～1.5 (5.0～6.5)	
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	18,537	53 (1,727)	17 (575)	大和川整備計画検討1式	遊水地概略設計	0.58～0.74 (9.1～13)	
木津川上流	直轄管理区間 L=64.2km	淀川水系 3,537	28 (477)	9 (158)	木津川上流域河道計画検討1式	木津川上流域環境調査	0.29～0.38 (1.4～1.7)	
総合治水対策特別河川事業								
佐保川	直轄管理区間 L=16.0km	大和川水系 18,537	335	105	稗田地区築堤護岸100m、中上流部河道掘削21千m ³ 、下三橋地区築堤300m、西名阪橋梁架替、佐保川井堰改築予備設計1式(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)	西名阪橋梁架替、野垣内地区低水護岸、佐保川井堰改築詳細設計	3.8～4.8	事業評価については、大和川直轄河川改修の中で実施している。
総合水系環境整備事業費(河川)								
大和川水系	大和川水環境整備1式 大和川自然再生1式 大和川かわまちづくり1式	大和川水系 214	187	93	浄化施設接触材設置(曾我川)1式 浄化施設接触材設置設計(曾我川)1式 浄化施設取水口改良(富雄川)1式 浄化施設取水口改良設計(富雄川)1式、大和川環境計画検討1式	城井井堰浄化施設接触材設置、羅城門地区かわまちづくり整備	0.82～1.2	
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
紀の川大滝ダム	大滝ダム(H=100m・L=315m) 大滝・迫地区地すべり対策工事他	3,640	1,376 (4,367)	384	大滝地区及び迫地区地すべり対策工事、水理水文調査、維持管理検討等	地すべり対策等	8.8 (28)	
総合水系環境整備事業費(ダム)								
淀川水系宇陀川(室生ダム)	水環境整備事業1式	淀川水系 525	106	53	散気管式曝気装置1基等	遠隔監視装置設置、設備運用検討	0.30～0.44	事業評価については、淀川水系(河川)と合わせ、淀川総合水系環境整備事業として実施している。
砂防事業								
砂防事業費								
木津川水系砂防	直轄区域面積 A=705.6km ²	1,594	4 (268)	1	谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、名張川山腹工、砂防堰堤設計、用地取得0.35ha等	谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、砂防堰堤設計等	0.03～0.05 (1～3)	
地すべり対策事業費								
龜の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	800	7 (1,451)	2	深礎工1基、排水トンネル工290m、用地取得0.3ha、補償件数1件等	集水ボーリング工、管理用道路工、用地取得、補償等	0.05～0.06 (10～13)	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 奈良県

新設・改築事業（事業評価対象）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
国道24号	大和北道路	L=6.3km	850	73	20	・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT間	・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT間 ・測量推進：奈良IC～大和郡山JCT間	1～2億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約1%
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	4,600	12,568	3,507	・用地買収推進：大和郡山JCT～五條北IC ・工事推進：観音寺高架橋(2,004m)上下部工事 巨勢山トンネル(1,537m)工事等	・用地買収推進：朝町地区・東佐味地区(用地国債再取得) ・工事推進：観音寺高架橋(2,004m)上下部工事 巨勢山トンネル(1,537m)工事等	110～121億円程度	用地進捗率約9.6% 事業進捗率約6.7% 橿原・大和高田IC～橿原南・御所IC 延長3.7km(2/4) 平成23年度供用予定
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	113	35	・工事推進：岩瀬橋(39.9m)上部工事 ・調査推進：幸前～龍田	・調査推進：幸前～龍田地区	0～1億円程度	用地進捗率約3.5% 事業進捗率約2.5%
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	94	29	・用地買収推進：北田原町～鹿畑町地区 ・調査推進：北田原町～鹿畑町地区	・調査推進：北田原町～鹿畑町地区	0～1億円程度	用地進捗率約5.1% 事業進捗率約4.4%
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	9	3	・調査推進：當麻元當麻方～太田地区	・調査推進：當麻元當麻方～太田地区	0～1億円程度	用地進捗率約9.2% 事業進捗率約8.8%
国道168号	十津川道路	L=6.0km	280	4,140	1,297	・用地買収推進：豆市地区 ・工事推進：今戸高架橋(561m)上下部工事 大津呂トンネル(1617m)工事等	・工事推進：今戸高架橋(561m)上部工事 大津呂トンネル(1617m)工事等	40～48億円程度	用地進捗率約9.9% 事業進捗率約6.4% ・吉野郡十津川村大字折立～同村大字高滝 延長2.3km(2/2) 平成22年度供用予定 ・吉野郡十津川村大字高滝～同村大字小原 延長2.0km(2/2) 平成23年度供用予定
国道169号	奥瀬道路(11期)	L=5.2km	103	54	17	・調査推進：環境調査	・調査推進：環境調査	1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約7%
計				17,052	4,909				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 全体事業費には業務取扱費を含んでいる。

(注) 工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。

(注) 備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年9月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

(参 考)

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 公園関係 奈良県

国営公園整備事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

公園名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (工事関係費)
			工事関係費	地方負担額			
国営飛鳥・平城宮跡公園	計画面積183.4ha 供用面積46.1ha	228	1,439	-	飛鳥区域 (祝戸、甘樫丘、高松塚) 里山花修景整備 1.5ha 緊急通報システム整備 8箇所 (キトラ古墳周辺地区) 駐車場、調整池等整備 南エントランスゾーン、風景保 全鑑賞ゾーン実施設計 平城宮跡区域 園路広場整備 2.0ha 平城宮跡区域整備基本設計 等	飛鳥区域 (祝戸、石舞台、甘樫丘地区) 里山花修景整備 2.0ha 緊急通報システム整備 10箇所 (キトラ古墳周辺地区) 調整池整備 古墳周辺ゾーン、展望休憩ゾ ーン実施設計 平城宮跡区域 南門・東西楼等復元基本計画、 展示館基本計画 等	11～13億円程度

全体事業費には工事諸費を含む。
 工事関係費は、事業費から営繕宿舍費及び工事諸費を除いたものである。
 全体事業費は飛鳥区域のみである。