

熊野川河道掘削の実施状況と河川整備計画の目標について

近畿地方整備局
紀南河川国道事務所

熊野川河道掘削実施状況

○緊急対策特定区間事業が令和3年度末に概成し、今後も激甚化する水害リスクに備え、**新宮川水系(熊野川)**河川整備計画に沿った河道掘削を実施。**(R4～継続中)**

○紀伊半島大水害と同規模の洪水に対して本支川とも現況堤防高以下に水位を低減。

