

積算内訳書

1. 工事名

工事名	女夫岩堰堤工事
工事地名	兵庫県神戸市須磨区妙法寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	日間 自 契約締結日の翌日から 至 令和 8年12月 1日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	女夫岩堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	182,310,170	
砂防土工	式	1	20,418,892	
盛土工	m3	50	91,616	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">盛土(流用土) 2.5m未満；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div>
法面整形工	式	1	553,056	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">法面整形(切土部) 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">160</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">170</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；土羽土含む</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">310</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">m2</div> </div>
残土処理工	式	1	19,774,220	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)；積込含む</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">土砂等運搬 軟岩 索道運搬(本堰堤工～索道基地)；積込含む</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">土砂等運搬 軟岩；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">残土等処分 軟岩；</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">式</div> </div>
法面工	式	1	2,466,050	
植生工	式	1	2,466,050	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；法</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">330</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">m2</div> </div>

積算内訳書

工事名	女夫岩堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				面清掃、ラス金網、アンカーピン含む 張芝	310	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満； 市松芝	100	m2
				野芝；目串含む		
コンクリート堰堤工	式	1	116,498,838			
作業土工	式	1	10,682,120	；床掘り、埋戻し、切土整形、岩盤清掃、集土含む		
コンクリート堰堤本体工	式	1	91,346,476	コンクリート	2,149	m3
				18-5-40(高炉B)；索道運搬含む		
				堤冠コンクリート	57	m3
				21-5-40(高炉B)；索道運搬含む		
				止水板	26	m
				CF300×7；		
				型枠	1	式
				一般型枠；内部型枠含む		
				型枠	1	式
				化粧型枠 t=40mm；運搬費、処分費含む		
				足場	1	式
間詰工	式	1	4,815,872	間詰コンクリート	1	式
				18-5-40(高炉B)；索道運搬、ペーラインコンクリート含む		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
間詰擁壁工	式	1	7,478,560	かご枠(1号)	36	m
				高さ50cm 幅120cm(かご枠 発生土)；中詰材(発生土(土砂))、上面材、端部材、植生材、吸出し防止材、床拵え含む		
				かご枠(1号)	17	m
				高さ50cm 幅120cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
				かご枠(2号)	44	m
				高さ50cm 幅80cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰		

積算内訳書

工事名	女夫岩堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む かご枠(3号)	89	m
				高さ50cm 幅80cm(かご枠 発生土)；中詰材(発生土(土砂))、上面材、端部材、植生材、吸出し防止材、床拵え含		
				かご枠(3号)	22	m
				高さ50cm 幅80cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
				かご枠(4号)	67	m
				高さ50cm 幅80cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
				かご枠(5号)	71	m
				高さ50cm 幅80cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
護床工	式	1	2,175,810	かごマット(下流)	41	m
				高さ50cm 幅100cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
				かごマット(上流)	51	m
				高さ50cm 幅100cm(省力化かご枠 割栗石)；中詰材(割栗石)、端部材、吸出し防止材、床拵え含む		
鋼製堰堤工	式	1	25,608,220			
鋼製堰堤本体工	式	1	25,343,304	鋼製枠	28.5	t
				格子形 H=9.0m；索道運搬、地組、無収縮材、仮締め、本締め含む		
				鉄筋	0.32	t
				SD345 D16～D25；索道運搬、加工・組立含む		
				あと施工アンカー	36	本
				M22×200；コンクリート削孔含む		
				リング状ネット	0.17	t
				φ300；索道運搬含む		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	女夫岩堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				安全ネット必要；	
現場塗装工	式	1	264,916	現場塗装(はけ塗り) A-5系塗装 中塗り・上塗り；希釈材含む	206 m2
砂防堰堤付属物設置工	式	1	1,008,400		
防止柵工	式	1	1,008,400	立入防止柵 H=1.5m 柵延長4.0m；看板表示板含む	2 箇所
構造物撤去工	式	1	128,426		
構造物取壊し工	式	1	30,384	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	6 m3
排水構造物撤去工	式	1	23,310	コルゲートフリューム撤去 B形 800×750；	10 m
運搬処理工	式	1	74,732	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；索道運搬、積込含む	6 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6 m3
				現場発生品運搬 コルゲートフリューム B形 800×750；積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	16,181,344		
砂防仮締切工	式	1	91,740	土砂土のう締切 設置・撤去 小口並べ；設置、撤去含む	1 式
水替工	式	1	509,760	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；設置、撤去、運 転含む	1 式
仮水路工	式	1	164,844	転流管[支給品] 高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造；敷設、 管材、継手材、撤去含む	1 式
				支給品運搬 高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造；積込、取 卸し含む	1 式
				現場発生品運搬	1 式

積算内訳書

工事名	女夫岩堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高密度ポリエチレン管 φ300mm ダブル構造；積込、取 卸し含む
架線設備工	式	1	15,415,000	ケーブルクレーン設備(砂防) 1 式 運搬索；設置、撤去、損料、取壊し、殻運搬・処分 費含む
				ケーブルクレーン設備(砂防) 1 式 打設索；設置、撤去、損料、取壊し、殻運搬・処分 費含む
直接工事費	式	1	182,310,170	
共通仮設費	式	1	20,193,432	
共通仮設費	式	1	8,583,432	
運搬費	式	1	7,160,432	仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸し含む
				砂防堰堤工機械分解組立費 1 式
				資機材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,423,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,610,000	
純工事費	式	1	202,503,602	
現場管理費	式	1	45,081,000	
工事原価	式	1	247,584,602	
一般管理費等	式	1	37,575,398	
工事価格	式	1	285,160,000	