

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	雲雀ヶ丘地区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市北区山田町下谷上地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	日間 自 契約締結日の翌日から 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	雲雀ヶ丘地区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	170,530,068	
法面工	式	1	163,469,840	
法枠工	式	1	18,870,250	吹付枠(斜面B) <span style="float: right;">287 m2</span> □300 枠間隔1.5m×1.5m 枠内植生基材吹付5cm ; 法面整形、法面清掃、ラス張、主・補助アンカー、鉄筋、 型枠、水切モルタル、箱抜きパイプ、現場内小運搬、材 料費含む
ワイヤー連結工	式	1	54,032,670	ワイヤー連結(斜面A) <span style="float: right;">213 m2</span> めっき;ワイヤーロープ敷設、金網設置、現場内小運搬 、材料費含む
				ワイヤー連結(斜面C) <span style="float: right;">954 m2</span> めっき;ワイヤーロープ敷設、金網設置、現場内小運搬 、材料費含む
				ワイヤー連結(斜面D) <span style="float: right;">2,043 m2</span> めっき;ワイヤーロープ敷設、金網設置、現場内小運搬 、材料費含む
アンカー工	式	1	90,566,920	鉄筋挿入(斜面A) <span style="float: right;">38 本</span> SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2 .35m/本 ホルトプレート土砂部外周用;削孔、鋼材 挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機 移設、現場内小運搬、材料費含
				鉄筋挿入(斜面A) <span style="float: right;">42 本</span> SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2 .35m/本 ホルトプレート土砂部交点用;削孔、鋼材 挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機 移設、現場内小運搬、材料費含
				鉄筋挿入(斜面B) <span style="float: right;">168 本</span> SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2 .1m/本;削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付( 防錆材)、現場内小運搬、材料費含む
				鉄筋挿入(斜面C) <span style="float: right;">68 本</span> SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=1

# 積算内訳書

工事名	雲雀ヶ丘地区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				.85m/本 ホールプレート土砂部外周用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含 鉄筋挿入(斜面C) <span style="float: right;">220 本</span> SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=1
				.85m/本 ホールプレート土砂部交点用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含 鉄筋挿入(斜面D) <span style="float: right;">100 本</span> SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=1
				.85m/本 ホールプレート土砂部外周用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含 鉄筋挿入(斜面D) <span style="float: right;">489 本</span> SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=1
斜面对策付属物設置工	式	1	445,150	
点検施設工	式	1	445,150	点検用階段 <span style="float: right;">5 m</span> 階段本体部W=0.75m 手摺部H=1.4m 傾斜45度以下；ステップ、角材、異形鉄筋杭、コーススレッド、支柱、手摺、現場内小運搬、材料費含む
仮設工	式	1	6,615,078	
モノレール運搬工	式	1	6,615,078	；設置・撤去、賃料、整備費、運転費、積込み、荷卸し、現場内小運搬含む
直接工事費	式	1	170,530,068	
共通仮設費	式	1	13,602,180	
共通仮設費	式	1	1,563,180	

## 積算内訳書

工事名	雲雀ヶ丘地区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	63,180	仮設材運搬費 レール資材；往復 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,500,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,039,000	
純工事費	式	1	184,132,248	
現場管理費	式	1	45,296,000	
工事原価	式	1	229,428,248	
一般管理費等	式	1	35,191,752	
工事価格	式	1	264,620,000	