

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------|
| 工事名 | 住吉台地区4工区斜面对策工事 |
| 工事地名 | 兵庫県神戸市東灘区住吉台地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|------------|-----------------------------|
| 1) 事務所名 | 六甲砂防事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 | |
| 3) 工期 | 日間 | 自 契約締結日の翌日から 至 令和7年3月10日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 住吉台地区4工区斜面对策工事 | | | |
|------------|----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 斜面对策 | 式 | 1 | 89,789,171 | |
| 法面工 | 式 | 1 | 76,221,718 | |
| 高強度ネット工 | 式 | 1 | 49,500,690 | 高強度ネット 459 m2 ケーブル径φ10 亜鉛アミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスクリップ設置、ケーブル端末キャップ処理、現場内小運搬、材料費含む 鉄筋挿入 237 本 SD345 D19 L=4.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長3.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、プレート設置、頭部締付、削孔機設置・撤去、現場内小運搬、材料費含む |
| 軽量受圧板工 | 式 | 1 | 26,721,028 | 軽量受圧板 259 枚 647×647×40；現場内小運搬、材料費含む 不陸調整マット 259 枚 D型 720×720×70；現場内小運搬、材料費含む 鉄筋挿入 259 本 SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長1.86m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付(防錆材)、横移動、現場内小運搬、材料費含む 削孔機械移設 1 式 ；設置・撤去含む 足場(鉄筋挿入) 1 式 単管足場；設置・撤去、損料、現場内小運搬含む |
| 付帯工 | 式 | 1 | 7,096,748 | |
| 編柵工 | 式 | 1 | 4,929,738 | 鋼製編柵 678 m P型 H=0.5m 植生マット付；杭打ち、組立、現場内小運搬含む |
| 既設砕背後充填工 | 式 | 1 | 1,554,000 | 既設砕背後充填 15 m3 生モルタル(420kg/m3) 平均厚t=5cm；小型車運搬含む |

積算内訳書

| 工事名 | 住吉台地区4工区斜面对策工事 | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 小段張コンクリート復旧工 | 式 | 1 | 613,010 | 小段張コンクリート復旧 18-8-40(高炉B) t=10cm; 基面整正、型枠工、圧送管損料、圧送管組立・撤去、表面仕上、養生、目地材、小型車運搬含む 59 m2 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 237,540 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 192,180 | コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工; 積込含む 6 m3 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 45,360 | 殻運搬 コンクリート殻(無筋); 6 m3 |
| | | | | 殻処分 コンクリート殻(無筋); 6 m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 6,233,165 | |
| 作業ヤード整備工 | 式 | 1 | 491,610 | 作業ヤード 単管足場; 設置、撤去、損料含む 1 式 |
| モノレール運搬工 | 式 | 1 | 5,741,555 | ; 設置・撤去、賃料、整備費、運転費、積込み、荷卸し、現場内小運搬含む |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 89,789,171 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,315,568 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 935,568 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 29,568 | 仮設材運搬費 レール資材; 往復 1 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 906,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 7,380,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 98,104,739 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 27,518,000 | |

