

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高尾台地区2工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市須磨区東須磨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	日間	自 契約締結日の翌日から 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高尾台地区2工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	125,289,506	
砂防土工	式	1	1,355,200	
法面整形工	式	1	1,355,200	法面整形(切土部) 880 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面工	式	1	97,454,100	
法枠工	式	1	42,917,600	吹付枠 880 m2 □600 枠間隔2.5m×2.5m 枠内モルタル吹付8cm 枠内植生基材吹付5cm；法面清掃、ラス張、補助アンカー、水切モルタル、鉄筋、型枠、伸縮目地、モルタル吹付、植生基材吹付含
抑止アンカー工	式	1	54,536,500	アンカー工材料費(アンカー) 141 組 ；付属品含む 削孔(アンカー) 702 m 二重管方式 削孔径90mm レキ質土； 削孔(アンカー) 599 m 二重管方式 削孔径90mm 軟岩； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 141 本 二重防食 PC鋼より線(工場組立) 設計荷重 400 kN未満； グラウト注入 26 m3 ；材料費含む ホーリングマシン移設 1 式 ；据付、撤去含む 足場(アンカー) 1 式 ；設置、撤去、損料含む
斜面对策付属物設置工	式	1	2,729,700	
点検施設工	式	1	2,729,700	点検用階段 27 m 階段本体部W=0.75m 手摺部H=1.4m 傾斜50度以下；設置、材料費、現場内小運搬含む

積算内訳書

工事名	高尾台地区2工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
落石雪害防止工	式	1	9,865,800	
落石防護柵工	式	1	9,865,800	落石防護柵設置 落石防護柵；材料費、現場内小運搬含む 42 m
構造物撤去工	式	1	2,874,206	
構造物取壊し工	式	1	2,340,060	吹付法面取壊し 660 m2 集積積込有 人力施工； 落石防護柵撤去 36 m 落石防護柵H=2.0m；
運搬処理工	式	1	534,146	殻運搬 53 m3 コンクリート殻(無筋)；積込含む 殻処分 53 m3 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 1 式 落石防護柵；積込、取卸し含む
仮設工	式	1	11,010,500	
資機材運搬工	式	1	459,600	資機材運搬 1 式 クレーン運転；賃料含む
モノレール運搬工	式	1	10,550,900	；設置・撤去、賃料、整備費、運搬費含む
直接工事費	式	1	125,289,506	
共通仮設費	式	1	10,770,240	
共通仮設費	式	1	1,261,240	
運搬費	式	1	86,240	仮設材運搬費 1 式 往復 レール資材；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,175,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,509,000	

