

積算内訳書

1. 工事名

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業
工事地名	兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目地先（六甲砂防事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	47,744,468		
撫育工		式	1	30,599,642		
間伐・伐採工		式	1	5,637,450	間伐・伐木 平均胸高直径22cm以上28cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	750 本
					間伐・伐木 平均胸高直径28cm以上34cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	750 本
					間伐・伐木 平均胸高直径34cm以上40cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	100 本
					間伐・伐木 平均胸高直径40cm以上46cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	100 本
					間伐・伐木 平均胸高直径46cm以上52cm未満；選木、伐倒、枝 払、玉切、片付、小運搬含む	50 本
下刈工		式	1	5,349,016	下刈 1回目；	5.4 ha
					下刈 2回目；	5.23 ha
森づくり支援工		式	1	6,931,240	土木一般世話役	20 人
					山林砂防工	60 人
					特殊作業員	70 人
					普通作業員	90 人
					運転手(一般)	20 人
					運転手(特殊)	3 人
					ダンプトラック運転 2t積 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含 まず	100 時間
					ダンプトラック運転 3t積 (労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含	50 時間

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まず		
				ダンプトラック損料	2	供用日
				2t積；		
				ダンプトラック損料	1	供用日
				3t積；		
				高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 12m×200kg×2名		
				(労務費別)；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				チェーン運転	200	時間
				鋸長350mm (労務費別)；損料、燃料費含む、労		
				務費含まず		
				草刈機運転	300	時間
				肩掛式 カッタ径255mm (労務費別)；損料、燃料費		
				含む、労務費含まず		
				フルボール賃料	10	基・日
				吊上荷重 1.6t；		
新植工	式	1	12,681,936	地拵	1	ha
				植付	1,750	本
				h=1.0m(保護工含む)；保護工含む		
				植付	750	本
				h=1.0m；		
				植付	320	本
				h=0.5m以下；		
				苗木運搬	2,820	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110		
				m；		
				竹支柱運搬	750	本
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110		
				m；しゅろ縄運搬含む		
				保護工(苗木保護管)運搬	1,750	組
				(北畑地区)平均水平運搬距離600m、平均直高110		
				m；		
				コナラ	650	本
				h=1.0m；		

積算内訳書

工事名		東六甲出張所グリーンベルト撫育作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					アベマキ	500	本
					h=1.0m ;		
					ヤマザクラ	200	本
					h=1.0m ;		
					エノキ	200	本
					h=1.0m ;		
					ムクノキ	200	本
					h=1.0m ;		
					イヌシデ	90	本
					h=1.0m ;		
					アカシデ	90	本
					h=1.0m ;		
					エゴノキ	130	本
					h=1.0m ;		
					ケヤキ	40	本
					h=1.0m ;		
					ウバメガシ	40	本
					h=1.0m ;		
					アラカシ	40	本
					h=1.0m ;		
					ヤマモモ	40	本
					h=1.0m ;		
					イロハモミジ	40	本
					h=1.0m ;		
					ネムノキ	40	本
					h=1.0m ;		
					ヤマボウシ	40	本
					h=1.0m ;		
					ホオノキ	40	本
					h=1.0m ;		
					ブナ	40	本
					h=1.0m ;		
					クスギ	40	本
					h=1.0m ;		

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒメユズリハ	40	本
				h=1.0m ;		
				マユミ	40	本
				h=0.5m ;		
				ウツギ	40	本
				h=0.5m ;		
				タニウツギ	40	本
				h=0.5m ;		
				トベラ	40	本
				h=0.5m ;		
				マサキ	40	本
				h=0.5m ;		
				シャリンバイ	40	本
				h=0.5m ;		
				アセビ	40	本
				h=0.5m ;		
				ヤマツツジ	40	本
				h=0.5m ;		
				竹支柱	750	本
				竹支柱 φ3cm h=1.5m ;		
				しゅろ縄	750	本
				赤 径3mm×0.3m ;		
				保護工(苗木保護管)	1,750	組
				ツリーシェルター h=750(生分解性チューブ式) ; クリップ、支柱、竹串含む		
維持工	式	1	17,002,326			
枯損木・危険木等処理工	式	1	12,697,326	土木一般世話役	80	人
				山林砂防工	100	人
				特殊作業員	100	人
				普通作業員	130	人
				運転手(一般)	30	人
				運転手(特殊)	10	人
				ダンプトラック運転	60	時間

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転	20 時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック運転	2 時間
				4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプトラック損料	20 供用日
				2t積； ダンプトラック損料	2 供用日
				3t積； トラック(クレーン装置付)運転	10 時間
				2t級2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず トラック(クレーン装置付)運転	10 時間
				4t級2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 高所作業車運転	30 時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg×2名 （労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず チェーン運転	250 時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 草刈機運転	350 時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず フィルホール賃料	10 基・日
				吊上荷重 1.6t； キクイムシ用粘着シート	100 枚
				1036mm×290mm； 燻蒸殺虫剤	5 本
				1L入； 生分解性燻蒸用シート	5 巻

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4.0m×30m ; ナ枯用樹幹注入剤	5 本
				微量注入用 50ml入 ; ゆ合剤	5 本
				150g入 ; 成長調整剤	10 L
				5L/缶 ; 丸太木杭	100 本
				長1.5m 末口6cm(防腐加工) ; 丸太柵	60 本
				横木丸太 L=1.5m φ 100防腐処理2穴 ; 木柵用丸鋼	20 本
				SS400 φ 22 L=1.5m 斜切 ; ナット	40 個
				M22 めっき品 ; ワッシャー	40 枚
				M22 めっき品 ; 処分費(神戸市域)	1 t
				粗大 ;	
付属物設置工	式	1	4,305,000	土留柵	300 m
				H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750 ; 現場 内小運搬、材料費含む	
仮設工	式	1	142,500		
交通管理工	式	1	142,500	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	47,744,468		
共通仮設費	式	1	3,408,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,408,000		
純工事費	式	1	51,152,468		

積算内訳書

工事名	東六甲出張所グリーンベルト撫育作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	16,425,000	
工事原価	式	1	67,577,468	
一般管理費等	式	1	12,142,532	
工事価格	式	1	79,720,000	