

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	本山町岡本地区8工区斜面对策工事
工事地名	自)兵庫県神戸市東灘区本山町岡本地先 至)兵庫県神戸市東灘区本山町野寄地先

## 2. 工事内容

- |          |            |                         |
|----------|------------|-------------------------|
| 1) 事務所名  | 六甲砂防事務所    | 工務課                     |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 |                         |
| 3) 工 期   | 日間         | 契約締結日の翌日から令和 8年 3月10日まで |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

工事名	本山町岡本地区8工区斜面对策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
斜面对策		式	1	122, 042, 340			
法面工		式	1	110, 663, 480			
ワイヤ連結工		式	1	32, 894, 080	ワイヤ連結 めっき；ワイヤロープ 敷設、金網設置、現場内小運搬、材料費含む	1, 996	m2
アンカー工		式	1	77, 769, 400	鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 5m/本 削孔径 φ 90mm 削孔長L=3 . 35m/本 ホルトプレート土砂部外周用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含	113	本
					鉄筋挿入 SD345 D19 L=3. 5m/本 削孔径 φ 90mm 削孔長L=3 . 35m/本 ホルトプレート土砂部交点用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含	534	本
工事用道路工		式	1	6, 032, 310			
オーバーレイ工		式	1	6, 032, 310	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（20）舗装厚50mm 1. 4m以上3. 0m以下；タックコート含む	3, 610	m2
仮設工		式	1	5, 346, 550			
モノレール運搬工		式	1	5, 346, 550	；モノレール設置、撤去、賃料、整備費、現場内小運搬、モノレール運転費含む		
直接工事費		式	1	122, 042, 340			
共通仮設費		式	1	11, 186, 276			
共通仮設費		式	1	1, 862, 276			
運搬費		式	1	34, 496	仮設材運搬費 レール資材；往復	1	式

## 積算内訳書

工事名	本山町岡本地区8工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	668,780	<div>樹木伐採</div> <div>チェンソー等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む</div> <div>モノレール運転(伐採木)</div> <div>500kg積；荷卸し含む</div> <div>伐採木等運搬費</div> <div>幹・枝葉；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,159,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,324,000	
純工事費	式	1	133,228,616	
現場管理費	式	1	35,052,000	
工事原価	式	1	168,280,616	
一般管理費等	式	1	26,939,384	
工事価格	式	1	195,220,000	