

積算内訳書

1. 工事名

工事名	本山町岡本地区9工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区本山町岡本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	日間 契約締結日の翌日から令和 7年12月26日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	本山町岡本地区9工区斜面对策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	67,527,780		
法面工	式	1	63,477,680		
ワイヤー連結工	式	1	22,274,120	ワイヤー連結 めっき；ワイヤロープ敷設、金網設置、現場内小運搬、材料費含む	1,364 m2
アンカー工	式	1	41,203,560	鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2.35m/本 ホールプレート土砂部外周用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含	82 本
				鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=2.35m/本 ホールプレート土砂部交点用；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含	346 本
仮設工	式	1	4,050,100		
モノレール運搬工	式	1	4,050,100	；モノレール設置、撤去、賃料、整備費、現場内小運搬、モノレール運転費含む	
直接工事費	式	1	67,527,780		
共通仮設費	式	1	7,351,652		
共通仮設費	式	1	1,409,652		
運搬費	式	1	25,872	仮設材運搬費 レール資材；往復	1 式
準備費	式	1	668,780	樹木伐採 チェーンソー等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込み含む	1 式
				モノレール運転（伐採木） 500kg積；荷卸し含む	1 式

積算内訳書

工事名	本山町岡本地区9工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐採木等運搬費 1 式 幹・枝葉；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	715,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,942,000	
純工事費	式	1	74,879,432	
現場管理費	式	1	22,209,000	
工事原価	式	1	97,088,432	
一般管理費等	式	1	16,691,568	
工事価格	式	1	113,780,000	