

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西六甲出張所管内維持作業
工事地名	兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目地先(西六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名 六甲砂防事務所 工務課
2) 主工種 河川維持工事
3) 工期 365日間 自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	27,147,386		
巡視・巡回工	式	1	315,040		
巡視・巡回工	式	1	315,040	緊急巡視 A時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 B時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 C時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 D時間帯；労務費、損料、燃料費含む	10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
除草工	式	1	643,168		
除草工	式	1	643,168	除草 機械除草 I (肩掛式)；集草・積込み、場内運搬 含む 運搬 2.5km超え4.0km以下 DID有り； 運搬 4.0km超え5.5km以下 DID有り； 運搬 5.5km超え7.0km以下 DID有り； 運搬 12.0km超え15.5km以下 DID有り； 運搬 15.5km超え19.0km以下 DID有り； 処分費 除草(神戸市域)；	6,100 m ² 200 m ² 300 m ² 400 m ² 500 m ² 4,700 m ² 15 t
伐木除根工	式	1	974,065		
伐木除根工	式	1	974,065	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員	5 人 5 人 10 人

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				山林砂防工 運転手（一般） 運転手（特殊） チェンソー運転 鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 草刈機運転 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・パケット型 12m×200kg 定員2名（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプ トラック運転 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプ トラック運転 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず ダンプ トラック損料 2t積； ダンプ トラック損料 3t積；	5 5 5 30 40 10 10 10 10 2 2	人 人 人 時間 時間 時間 時間 時間 供用日 供用日
既設砂防設備整備工	式	1	18,198,755			
既設堰堤等整備工	式	1	1,866,235	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 普通作業員 チェンソー運転 鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 草刈機運転 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費	5 5 5 10 40 40	人 人 人 人 時間 時間

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				含む、労務費含まず 不整地運搬車運転 1t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず 転落防止装置設置 アイコット M16 ステンレス(SUS304)；削孔、材料費含む 足掛金具設置 W=400 全樹脂巻き；削孔、材料費含む	5 時間
防護柵工	式	1	16,236,900	立入防止柵 H=1.8m メッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×18 0×450；床掘、埋戻し、充填材(モルタル)含む 立入防止柵 片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m (ベースフ レート式)；削孔、材料費含む 立入防止柵 片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m (ベースフ レート式)；削孔、材料費含む 転落防止柵 H=1.1m 横バー型 コンクリート天端取付；削孔、材料 費含む 看板 650×920 堤堰天端立入防止柵用(本堤)； 看板 650×920 堤堰天端立入防止柵用(副堤)；	10 m 15 箇所 3 箇所 20 m 25 枚 5 枚
境界杭工	式	1	95,620	境界杭 六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し；材料(No , ブレート)、セメント含む	10 本
清掃工	式	1	411,596		
塵芥処理工	式	1	401,776	散在塵芥処理 人力；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む 運搬(散在塵芥) 8.5km越え10.5km以下 DID有り； 運搬(散在塵芥)	1,100 m ² 300 m ² 800 m ²

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				15.5km越え17.5km以下 DID無し ; 堆積塵芥収集(機械処理) 20 m ³	
				木片、空き缶、枯草等のかさ高物；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む 運搬(堆積塵芥) 20 m ³	
				7.5km越え9.0km以下 DID有り ; 処分費 25 t	
側溝清掃工		式	1	9,820	側溝清掃(人力) 蓋なし；積込み含む 20 m
法面工		式	1	2,701,350	
法面処理工		式	1	2,701,350	土留柵 H=0.6m(目つぶし) 支柱 D22×1.5m @750 ; 覆式落石防止網 50 m ²
				亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ ; 小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む 覆式落石防止網 50 m ²	
				亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ ; 小運搬、ク ロスクリップ、結合コイル等含む 覆式落石防止網 5 箇所	
				D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー；削孔、小運搬、 充填材注入等含む 落石防止網 200 m ²	
応急処理工		式	1	3,223,462	繊維網 網目30mm ;
労務費		式	1	1,900,010	土木一般世話役 5 人 特殊作業員 15 人 山林砂防工 15 人 普通作業員 30 人 運転手(一般) 10 人 運転手(特殊) 3 人

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
機械運転費	式	1	355,547	ダンプ トラック運転 2t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプ トラック運転 3t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず ダンプ トラック運転 4t積 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労務費含 まず トラック(クレーン装置付)運転 2t積 2.0t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、 労務費含まず トラック(クレーン装置付)運転 4t積 2.9t吊 (労務費別) ; 損料、燃料費含む、 労務費含まず ラフテレンクレーン運転 16t吊 ; 労務費、損料、燃料費含む 小型バックホー運転 0.13m ³ ; 労務費、損料、燃料費含む 草刈機運転 肩掛け カッタ径255mm (労務費別) ; 損料、燃料費 含む、労務費含まず チェンソー運転 鋸長350mm (労務費別) ; 損料、燃料費含む、労 務費含まず	30	時間
機械損料	式	1	39,980	ダンプ トラック損料 2t積 ; ダンプ トラック損料 3t積 ;	5	供用日
材料費	式	1	927,925	防草シート t=4.0mm ; 土のう 62cm×48cm ; 土のう	100 750 300	m ² 袋 袋

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応 ; 大型土のう H=1.08m、W=1.1m ; 大型土のう 耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設 対応 ; 植生土のう 40cm×60cm ; ブルーシート 3.6m×5.4m ; 特殊セメント封入布 5.0mm×1.0m×9.5m ; タッピングビス SUS 4×30 ; アンカーピン 溶融亜鉛メッキ φ13×250 ;
撤去物処理工	式	1	379,850	
構造物取壊し工	式	1	160,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む
運搬処理工	式	1	219,550	裸運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	300,100	
交通管理工	式	1	300,100	交通誘導警備員 A ; 交通誘導警備員 B ;
直接工事費	式	1	27,147,386	
共通仮設費	式	1	2,022,000	

積算内訳書

工事名	西六甲出張所管内維持作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,022,000	
純工事費	式	1	29,169,386	
現場管理費	式	1	9,876,000	
工事原価	式	1	39,045,386	
一般管理費等	式	1	7,484,614	
工事価格	式	1	46,530,000	