

積算内訳書

1. 工事名

工事名	祇園山地区3工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市兵庫区平野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	日間 契約締結日の翌日から令和 8年 3月10日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	祇園山地区3工区斜面对策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	107,977,749		
法面工	式	1	104,518,552		
高強度ネット工	式	1	103,337,382	高強度ネット	2,333 m2
				ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき；芯出し、ケーブル設置、クロスリッパ設置、ケーブル端末キャップ処理、材料費含む	
				浸食防止金網	994 m2
				ひし形金網 φ3.2mm×50mm 亜鉛めっき3種 Z-GS3；法面清掃、アンカーピン、結合コイル、材料費含む	
				鉄筋挿入	619 本
				SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=1.9m/本；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、プレート設置、削孔機移設、現場内小運搬、材料費含む	
				削孔機固定用ワイヤセット	1 式
木柵工	式	1	1,181,170	木柵	29 m
				H=0.5m 杭長1.5m；杭打ち、組立、床掘、埋戻し、現場内小運搬、材料費含む	
仮設工	式	1	3,459,197		
モノレール運搬工	式	1	3,459,197	；モノレール設置・撤去、賃料、整備費、現場内小運搬、モノレール運転費含	
直接工事費	式	1	107,977,749		
共通仮設費	式	1	10,058,640		
共通仮設費	式	1	1,571,640		
運搬費	式	1	16,380	仮設材運搬費	1 式
				レール資材；往復	
準備費	式	1	508,260	樹木伐採	1 式
				チェーンソー等による伐採；枝払い、玉切り、集積・積込	

積算内訳書

工事名	祇園山地区3工区斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<div>み含む</div> <div>モノール運転(伐採木) 1 式</div> <div>500kg積；荷卸し含む</div> <div>伐採木等運搬費 1 式</div> <div>幹・枝葉；積込み、運搬費(鶴甲資材置場)含む</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,047,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,487,000	
純工事費	式	1	118,036,389	
現場管理費	式	1	31,858,000	
工事原価	式	1	149,894,389	
一般管理費等	式	1	24,365,611	
工事価格	式	1	174,260,000	