

単価合意書

令和4年9月29日に契約した奥山森堰堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 11 月 28 日

発注者 住所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局六甲砂防事務所長

野村 康裕

受注者 住所 京都府京都市伏見区淀本町206番地の16

氏名 株式会社仁木総合建設

代表取締役 柴田 峰一

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		263,753,412	
砂防土工		式	1		69,721,756	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 現場制約あり	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	0		0	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	0		0	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
法面整形工		式	1		2,192,980	
法面整形(切土部)	現場制約無 イサ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	1,157	34,710	
法面整形(切土部)	現場制約有 イサ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450	1,371	616,950	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	440	3,503	1,541,320	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	429.4	0	
残土処理工		式	1		67,528,776	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
粒径処理	バックヤード山積0.45m ³ 級 スケルトンパケット200mm	式	0		0	
粒径処理	バックヤード山積0.45m ³ 級 スケルトンパケット200mm	式	1		1,929,735	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		5,328,920	
土砂等運搬	崩壊土(土砂) 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		875,400	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		566,900	
土砂等運搬	土砂 索道運搬(仮置場～索道基地)	式	1		804,800	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		8,615,080	
土砂等運搬	崩壊土(軟岩) 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		1,509,150	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		2,150,640	
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(本堰堤～仮置場)	式	1		4,832,490	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩 索道運搬(仮置場～索道基地)	式	1		3,051,090	
土砂等運搬	岩塊 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		2,333,800	
土砂等運搬	硬岩 索道運搬(本堰堤～索道基地)	式	1		4,192,000	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	0		0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		802,780	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,793,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) (唐櫃金懸置場)	式	1		288,200	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	1		2,425,500	
土砂等運搬	軟岩 (唐櫃金懸置場)	式	1		737,730	
土砂等運搬	軟岩	式	1		308,200	
土砂等運搬	岩塊(粒径20cm超～60cm未満)	式	1		1,177,960	
土砂等運搬	硬岩	式	1		2,475,500	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		38,781	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,942,040	
残土等処分	軟岩	式	0		0	
残土等処分	軟岩	式	1		4,367,440	
残土等処分	岩塊(粒径20cm超~60cm未満)	式	1		4,660,040	
残土等処分	硬岩	式	1		8,321,500	
法面工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m ² 以上500m ² 未満	m ²	0	4,490	0	
張芝	張芝工 300m ² 未満	m ²	0	2,201	0	
市松芝	野芝	m ²	0	896.3	0	
斜面对策工		式	1		52,736,641	
法面吹付工		式	1		24,743,977	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm	m ²	0	29,170	0	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm	m ²	57	28,802	1,641,714	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm 裏面排水材無	m ²	261	24,350	6,355,350	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm 裏面排水材無	m ²	0	28,510	0	
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚10cm 裏面排水材無	m ²	593	28,241	16,746,913	
鉄筋挿入工		式	1		27,992,664	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本	本	100	153,926	15,392,600	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=3.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長L=3.0m/本	本	83	151,808	12,600,064	
コンクリート堰堤工		式	1		101,939,807	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		14,369,786	
作業土工 (ICT)		式	0		0	
作業土工 (ICT)		式	1		2,433,049	
コンクリート堰堤本体工		式	1		72,892,439	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	2,424	25,351	61,450,824	
止水板	CF300×7					
		m	16	4,691	75,056	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1.74	219,080	381,199	
型枠	一般型枠					
		式	0		0	
型枠	一般型枠					
		式	1		7,492,720	
型枠	化粧型枠 t=40mm					
		式	0		0	
型枠	化粧型枠 t=40mm					
		式	1		2,525,074	
足場						
		式	1		967,566	
間詰工						
		式	1		12,244,533	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		式	1		12,244,533	
間詰擁壁工						
		式	0		0	
コンクリート	18-5-40(高炉B)					
		m3	0	25,763	0	
型枠	一般型枠					
		式	0		0	
裏込碎石	発生土(岩碎)					
		m3	0	6,206	0	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0	1,875	0	
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 VP-75	m	0	673	0	
吸出し防止材	天然繊維系 300×300 t=50mm	m2	0	2,629	0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
砂防堰堤付属物設置工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
立入防止柵	H=1.5m 柵延長4.0m	箇所	0	487,705	0	
仮設工		式	1		39,355,208	
残土仮置き施設工		式	1		1,488,522	
大型土のう	設置・撤去	式	1		1,488,522	
砂防仮締切工		式	1		100,661	
土砂土のう締切	設置・撤去 小口並べ	式	0		0	
土砂土のう締切	設置 小口並べ	m3	11	9,151	100,661	
水替工		式	1		3,401,938	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ホゾフ排水	0以上40m ³ /h未満 口径150mm×1台 作業時排水	式	1		167,510	
ホゾフ排水	0以上40m ³ /h未満 口径150mm×1台 常時排水	式	1		3,090,528	
ホゾフ排水 (転流管切替時)	0以上40m ³ /h未満 口径150mm×1台 常時排水	式	1		143,900	
仮水路工		式	1		2,976,775	
転流管 (1次 支給品)	設置 高密度ポリエチレン管 φ800mm タブレット構造	式	1		834,120	
転流管 (2次)	移設・設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800mm タブレット構造	式	0		0	
転流管 (2次)	移設・設置 高密度ポリエチレン管 φ800mm タブレット構造	m	80	26,221	2,097,680	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	0		0	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		44,975	
架線設備工		式	1		28,270,337	
交走式索道設備(砂防)	運搬索	式	1		24,157,557	
ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	式	1		4,112,780	
転石破碎工		式	1		942,300	
転石削孔	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深さ400mm以上500mm未満	式	1		457,068	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
転石破碎	人力施工 油圧式破碎工法	式	1		485,232	
落石防護工		式	1		948,375	
落石防護網設置・撤去	耐候性ポリエスチル製ネット 目 会い25mm	式	1		948,375	
交通管理工		式	1		1,226,300	
交通誘導警備員		式	1		1,226,300	
直接工事費		式	1		263,753,412	
共通仮設費		式	1		56,719,240	
共通仮設費		式	1		37,119,896	
運搬費		式	1		8,421,332	
仮設材運搬費		式	1		266,904	
砂防堰堤工機械分解組立費		式	1		7,153,708	
資機材運搬費		式	1		1,000,720	
準備費		式	1		18,458,181	
樹木伐採	チーンソー等による伐採	式	1		13,267,260	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
伐採木運搬	索道運搬（索道架線下～索道基地）	式	1		1,178,658	
伐採木運搬	索道運搬（施工箇所付近～索道基地）	式	1		2,587,319	
木根等処分費	幹	式	0		0	
木根等処分費	幹	式	1		565,285	
木根等処分費	枝・葉	式	0		0	
木根等処分費	枝・葉	式	1		776,546	
木根等処分費	根	式	0		0	
木根等処分費	根	式	1		83,113	
技術管理費		式	1		4,666,042	
地質調査費	簡易支持力試験	式	1		281,721	
施工調査費		式	1		252,564	
保守管理(ICT)	保守点検費	式	1		3,639	
システム初期費(ICT)		式	1		586,699	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,422,598	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
土石流警報装置	ワイヤーセンサ式 式		0		0	
土石流警報装置	ワイヤーセンサ式 式		1		2,118,821	
營繕費			1		3,566,830	
快適トイ			0		0	
快適トイ			1		3,566,830	
現場環境改善費（率計上）			1		2,007,511	
共通仮設費（率計上）			1		19,599,344	
純工事費			1		320,472,652	
現場管理費			1		73,156,965	
工期延長等に伴う現場維持費			1		16,523,000	
工事原価			1		410,152,617	
一般管理費等			1		55,791,745	
業務委託料（測量）			1		945,638	
工事価格			1		466,890,000	

单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		46,689,000	
工事費計		式	1		513,579,000	