

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 国道161号鵜川地区南側護岸補修工事 |
| 工事地名 | 滋賀県高島市鵜川地先         |

## 2. 工事内容

1) 事務所名 滋賀国道事務所 管理第二課  
2) 主工種 道路改良工事  
3) 工期 333日間 自 契約日の翌日から  
至 令和8年2月27日

4) 工事概要

## 積算内訳書

| 工事名                      | 国道161号鶴川地区南側護岸補修工事 |     |            |  |                      |
|--------------------------|--------------------|-----|------------|--|----------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単位                 | 数量  | 金額         | 細別内訳   |                      |
| 道路修繕                     | 式                  | 1   | 66,460,183 |  |                      |
| 道路土工                     | 式                  | 1   | 11,121,742 |  |                      |
| 掘削工                      | m3                 | 180 | 254,682    | 掘削<br>土砂 片切掘削；<br>積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；                          | 1 式<br>1 式           |
| 残土処理工                    | 式                  | 1   | 5,194,200  | 整地<br>残土受入れ地での処理；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                          | 1 式<br>1 式           |
| 残土処理工                    | 式                  | 1   | 5,672,860  | 整地<br>残土受入れ地での処理；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                          | 1 式<br>1 式           |
| 護岸工                      | 式                  | 1   | 18,265,861 |  |                      |
| 作業土工                     | 式                  | 1   | 434,880    | ；床掘り、埋戻し、基面整正含む  |                      |
| 根固工                      | 式                  | 1   | 1,171,111  | コンクリート<br>18-8-40 (高炉) ；<br>型枠<br>一般型枠；<br>差し筋<br>SD345 D16 L=400；削孔含む | 28 m3<br>1 式<br>21 本 |
| 張コンクリート工                 | 式                  | 1   | 210,926    | コンクリート<br>18-8-40 (高炉) ；<br>型枠<br>一般型枠；<br>差し筋<br>SD345 D16 L=400；削孔含む | 3 m3<br>1 式<br>11 本  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                  | 1   | 16,032,938 | 均しコンクリート<br>18-8-40(高炉) t=100；均し型枠含む                                   | 66 m2                |

## 積算内訳書

| 工事名          | 国道161号鵜川地区南側護岸補修工事 |    |            |  |            |
|--------------|--------------------|----|------------|--|------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                 | 数量 | 金額         | 細別内訳   |            |
|              |                    |    |            | 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 20cm ; 型枠、<br>目地材含む | 47 m       |
|              |                    |    |            | 現場打小口止コンクリート<br>18-8-40(高炉) ; 型枠含む                         | 2 m3       |
|              |                    |    |            | 現場打横帶(隔壁)コンクリート<br>18-8-40(高炉) ; 型枠含む                      | 2 m3       |
|              |                    |    |            | 大型ブロック積<br>B1000 ; 鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止<br>材、調整コンクリート含む     | 184 m2     |
|              |                    |    |            | 胴込・裏込コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;                               | 91 m3      |
|              |                    |    |            | 胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40 ;                                 | 112 m3     |
|              |                    |    |            | 現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む                      | 36 m3      |
| ガードレール撤去・復旧工 | 式                  | 1  | 246,200    | ガードレール撤去・復旧<br>Gr-B-2B 設置・撤去 ;                             | 20 m       |
| 転落防止柵撤去・復旧工  | 式                  | 1  | 169,806    | 転落防止柵撤去・復旧<br>H=1.1m 支柱間隔2m 設置・撤去 ;                        | 21 m       |
| 構造物撤去工       | 式                  | 1  | 880,850    |  |            |
| 構造物取壊し工      | 式                  | 1  | 520,000    | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工 ; 積込含む                          | 50 m3      |
| 運搬処理工        | 式                  | 1  | 360,850    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ;               | 50 m3      |
| 仮設工          | 式                  | 1  | 36,191,730 |  |            |
| 工事用道路工       | 式                  | 1  | 12,312,117 | 工事用道路盛土<br>; 積込、運搬含む<br>工事用道路撤去<br>土砂 ;                    | 1 式<br>1 式 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 国道161号鶴川地区南側護岸補修工事 |    |            |  |     |    |
|------------|--------------------|----|------------|--|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                 | 数量 | 金額         | 細別内訳                                     |     |    |
|            |                    |    |            | 大型土のう<br>H=1.08m、W=1.1m；製作・設置、積込、運搬含む    | 355 | 袋  |
|            |                    |    |            | 大型土のう撤去                                  | 355 | 袋  |
|            |                    |    |            | 袋詰玉石<br>2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、運搬含む     | 172 | 袋  |
|            |                    |    |            | 吸出防止材<br>合纖不織布 t=10mm；                   | 660 | m2 |
|            |                    |    |            | 吸出防止材撤去<br>合纖不織布 t=10mm；                 | 660 | m2 |
|            |                    |    |            | 敷鉄板<br>22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；貨料、整備費含む | 1   | 式  |
| 工事用道路工     | 式                  | 1  | 11,871,646 | 工事用道路盛土<br>；積込、運搬含む                      | 1   | 式  |
|            |                    |    |            | 工事用道路撤去<br>土砂；                           | 1   | 式  |
|            |                    |    |            | 大型土のう<br>H=1.08m、W=1.1m；製作・設置、積込、運搬含む    | 115 | 袋  |
|            |                    |    |            | 大型土のう<br>2t用 長期仮設3年対応 支給品；               | 120 | 袋  |
|            |                    |    |            | 大型土のう撤去<br>袋詰玉石                          | 235 | 袋  |
|            |                    |    |            | 2t用 長期性能型 支給品；                           | 44  | 袋  |
|            |                    |    |            | 袋詰玉石<br>2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、運搬含む     | 51  | 袋  |
|            |                    |    |            | 吸出防止材<br>合纖不織布 t=10mm；                   | 400 | m2 |
|            |                    |    |            | 吸出防止材撤去<br>合纖不織布 t=10mm；                 | 400 | m2 |
|            |                    |    |            | 敷鉄板<br>22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；貨料、整備費含む | 1   | 式  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 国道161号鶴川地区南側護岸補修工事 |    |            |  |                 |             |
|------------|--------------------|----|------------|--|-----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                 | 数量 | 金額         | 細別内訳   |                 |             |
| 仮水路工       | 式                  | 1  | 122,437    | 高密度ポリエチレン管<br>φ600 支給品；<br>高密度ポリエチレン管撤去<br>φ600；<br>高密度ポリエチレン管<br>φ1000 支給品；<br>高密度ポリエチレン管撤去<br>φ1000； | 18              | m           |
| 運搬処理工      | 式                  | 1  | 1,139,662  | 支給品運搬<br>高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む<br>現場発生品運搬<br>袋詰玉石；積込、荷卸し含む<br>現場発生品運搬<br>高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む             | 1<br>172<br>1   | 式<br>袋<br>式 |
| 運搬処理工      | 式                  | 1  | 1,692,628  | 支給品運搬<br>大型土のう；積込含む<br>支給品運搬<br>袋詰玉石；積込含む<br>現場発生品運搬<br>袋詰玉石；積込、荷卸し含む                                  | 120<br>44<br>95 | 袋<br>袋<br>袋 |
| 汚濁防止工      | 式                  | 1  | 6,524,960  | 汚濁防止フェンス<br>設置・撤去；基本料、賃料含む   | 1               | 式           |
| 交通管理工      | 式                  | 1  | 2,528,280  | 交通誘導警備員  | 1               | 式           |
| 直接工事費      | 式                  | 1  | 66,460,183 |  |                 |             |
| 共通仮設費      | 式                  | 1  | 11,558,100 |  |                 |             |
| 共通仮設費      | 式                  | 1  | 2,014,100  |  |                 |             |
| 運搬費        | 式                  | 1  | 1,209,300  | 仮設材運搬費<br>；積込、取卸し含む  | 1               | 式           |
| 技術管理費      | 式                  | 1  | 58,800     | 道路施設基本データ作成費用  | 1               | 式           |

## 積算内訳書

| 工事名          | 国道161号鵜川地区南側護岸補修工事 |    |             |      |
|--------------|--------------------|----|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                 | 数量 | 金額          | 細別内訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1  | 746,000     |      |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1  | 9,544,000   |      |
| 純工事費         | 式                  | 1  | 78,018,283  |      |
| 現場管理費        | 式                  | 1  | 28,534,000  |      |
| 工事原価         | 式                  | 1  | 106,552,283 |      |
| 一般管理費等       | 式                  | 1  | 18,107,717  |      |
| 工事価格         | 式                  | 1  | 124,660,000 |      |
|              |                    |    |             |      |