

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	滋賀県大津市他 滋賀国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	13,616,426	
道路照明設備工	式	1	156,500	
道路照明設備設置工	式	1	156,500	照明器具設置 KCE070-2 LED灯具；専用ケーブル含む 1 台
道路照明維持補修工	式	1	12,486,266	
補修費 一般部	式	1	332,066	管球取替 3 個 高圧ナトリウムランプ NHT-180(高所)； 管球取替 13 個 蛍光ランプ FL-15； 管球取替 3 個 蛍光ランプ FL-20； 管球取替 12 個 蛍光ランプ FLR-40； 管球取替 2 個 蛍光ランプ FLR-110； 管球取替 17 個 蛍光ランプ FHF-32； 自動点滅器取替 1 個 電子式(JIS2形)本体 200V 6A(高所)； 自動点滅器取替【夜間】 1 個 電子式(JIS2形)本体 100V 3A(高所)； 自動点滅器取替 1 個 ニップル式受け台(高所)； 自動点滅器取替 1 個 金具式受け台 200V 6A ハンダ式； 自動点滅器取替 1 個 金具式受け台 200V 3A ハンダ式； 結線ボックス 1 個 単独用； 管理番号札 1 枚 シート式；

# 積算内訳書

工事名		滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					点灯管取替 E形；	16 個
補修費 トンネル部	式	1	88,100		高圧ナトリウムランプ NHT-270LS；	3 個
					高圧ナトリウムランプ NHT-360LS；	1 個
					高圧ナトリウムランプ NHTD-110 支給品；	46 個
					蛍光ランプ FLR-40；	1 個
					蛍光ランプ FHP-45；	16 個
補修移動費	式	1	4,180,560		補修出動 草津維持出張所管内 ライトバン；	23 回
					補修出動（夜間） 草津維持出張所管内 ライトバン；	2 回
					補修出動 草津維持出張所管内 ライトバン；	1 回
					補修出動（夜間） 草津維持出張所管内 ライトバン・リフト車；	1 回
					補修出動 彦根維持出張所管内 ライトバン；	22 回
					補修出動（夜間） 彦根維持出張所管内 ライトバン；	3 回
					補修出動 彦根維持出張所管内 ライトバン・リフト車；	4 回
					補修出動（夜間）	2 回

# 積算内訳書

工事名		滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				彦根維持出張所管内 ライトバン・リフト車； 補修出動	27 回
				堅田維持出張所管内 ライトバン； 補修出動（夜間）	1 回
				堅田維持出張所管内 ライトバン； 補修出動	4 回
				堅田出張所管内 ライトバン・リフト車；	
現地作業費	式	1	1,687,020	現地作業	41 回
				2時間程度；	
				現地作業（夜間）	6 回
				2時間程度；	
				現地作業	20 回
				4時間程度；	
				現地作業（夜間）	1 回
				4時間程度；	
巡回費	式	1	2,477,820	トネ部巡回	6 回
				草津維持出張所管内 ライトバン；	
				一般部巡回（夜間）	6 回
				草津維持出張所管内 ライトバン；	
				トネ部巡回	6 回
				彦根維持出張所管内 ライトバン；	
				一般部巡回（夜間）	6 回
				彦根維持出張所管内 ライトバン；	
				トネ部巡回	6 回
				堅田維持出張所管内 ライトバン；	

# 積算内訳書

工事名		滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般部巡回(夜間) 堅田維持出張所管内 ライトバン；	6	回
トンネル照明器具清掃費	式	1	3,720,700	トンネル照明器具清掃 鈴鹿トンネル上り 灯具台数：82台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 鈴鹿トンネル下り 灯具台数：96台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 藤ヶ崎トンネル 灯具台数：200台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 賤ヶ岳トンネル(夜間) 灯具台数：302台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 高月トンネル 灯具台数：20台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 佐和山トンネル(夜間) 灯具台数：68台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 宇佐山トンネル上り 灯具台数：200台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 宇佐山トンネル下り 灯具台数：198台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 山上トンネル上り 灯具台数：96台；	1	回
				トンネル照明器具清掃 山上トンネル下り 灯具台数：54台；	1	回
				トンネル照明器具清掃	1	回

# 積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					長等トンネル上り 灯具台数：402台； トンネル照明器具清掃	1	回
					長等トンネル下り 灯具台数：208台； トンネル照明器具清掃	1	回
					佐和山歩道トンネル 灯具台数：77台；		
仮設工		式	1	973,660			
交通管理工		式	1	973,660	交通誘導警備員A 11人；	1	式
					交通誘導警備員A （夜間） 2人；	1	式
					交通誘導警備員B 33人；	1	式
					交通誘導警備員B （夜間） 12人；	1	式
直接工事費		式	1	13,616,426			
共通仮設費		式	1	2,439,740			
共通仮設費		式	1	61,740			
技術管理費		式	1	61,740	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）		式	1	2,378,000			
純工事費		式	1	16,056,166			
現場管理費		式	1	8,769,000			

## 積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	24, 825, 166	
一般管理費等	式	1	4, 994, 834	
工事価格	式	1	29, 820, 000	