

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事
工事地名	滋賀県他彦根維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名 滋賀国道事務所 管理第二課  
2) 主工種 舗装工事  
3) 工期  
    自 契約締結日の翌日  
    至 令和 7年 2月 28日

4) 工事概要

## 積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	36,066,954		
舗装工	式	1	32,499,330		
切削オバーレイ工	式	1	32,499,330	(夜間) ; 切削オバーレイA 7cmを超える12cm以下 二層 改質As 密粒II型(20) 目標DS $\geq$ 5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ; タックコート、廃材積込含む 切削オバーレイB 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)目標DS $\geq$ 5000 ;タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	4,620 m <sup>2</sup> 1,190 m <sup>2</sup> 522 m <sup>3</sup> 522 m <sup>3</sup>
区画線工	式	1	2,137,512		
区画線工	式	1	2,137,512	(夜間) ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; ^ イト式区画線 ^ イト式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ;	740 m 250 m 910 m 1,480 m
構造物撤去工	式	1	25,512		
構造物取壊し工	式	1	25,512	(夜間) ; 舗装版切断	30 m

## 積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト舗装版 15cm以下；泥水回収含む
仮設工	式	1	1,404,600	
交通管理工	式	1	1,404,600	(夜間) ; 交通誘導警備員
直接工事費	式	1	36,066,954	
共通仮設費	式	1	7,276,000	
共通仮設費	式	1	1,166,000	
運搬費	式	1	146,200	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	961,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,110,000	
純工事費	式	1	43,342,954	
現場管理費	式	1	16,303,000	
工事原価	式	1	76,628,699	
一般管理費等	式	1	13,011,301	
工事価格	式	1	89,640,000	

# 積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	6,886,917			
舗装工	式	1	5,982,950			
切削ホバーリ工	式	1	5,982,950	(夜間) ; 切削ホバーリA 7cmを超える12cm以下 二層 改質As 密粒II型(20) 目標DS $\geq$ 5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ; タックコート、廃材積込含む 切削ホバーリB 7cm以下 一層 段差入りつけ無 改質As 密粒II 型(20)目標DS $\geq$ 5000 ;タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	115 1,460 85 85	m2 m2 m3 m3
区画線工	式	1	514,951			
区画線工	式	1	514,951	(夜間) ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	310 140 160 80	m m m m
構造物撤去工	式	1	14,456			

## 積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物取壊し工	式	1	14,456	(夜間) ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む
仮設工	式	1	374,560	
交通管理工	式	1	374,560	(夜間) ; 交通誘導警備員
直接工事費	式	1	6,886,917	
共通仮設費	式	1	1,912,300	
共通仮設費	式	1	263,300	
運搬費	式	1	150,300	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	113,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,649,000	
純工事費	式	1	8,799,217	
現場管理費	式	1	4,353,000	
工事原価	式	1	13,152,217	

# 積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	1,878,328		
舗装工	式	1	1,657,014		
切削オペレイ工	式	1	1,657,014	(夜間) ; 切削オペレイB 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)目標DS $\geq$ 5000 ; タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	464 m <sup>2</sup> 23 m <sup>3</sup> 23 m <sup>3</sup>
区画線工	式	1	10,223		
区画線工	式	1	10,223	(夜間) ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	22 m
構造物撤去工	式	1	23,811		
構造物取壊し工	式	1	23,811	(夜間) ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む	28 m
仮設工	式	1	187,280		
交通管理工	式	1	187,280	(夜間) ; 交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,878,328		
共通仮設費	式	1	651,200		
共通仮設費	式	1	188,200		

積算内訳書

工事名	彦根維持管内舗裝修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	148,200	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	40,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	463,000		
純工事費	式	1	2,529,528		
現場管理費	式	1	1,301,000		
工事原価	式	1	3,830,528		