

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九日市地区災害復旧工事
工事地名	兵庫県豊岡市九日市上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	189日間	自 令和 6年 4月26日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九日市地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	67,721,813	
河川土工	式	1	592,044	
掘削工	m3	420	132,720	掘削 1 式 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	459,324	法面整形(切土部) 540 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
矢板護岸工	式	1	59,010,440	
作業土工	式	1	1,487,640	；床堀り、埋戻し、基面整正含む
笠コンクリート工	式	1	6,435,200	笠コンクリート 160 m 18-8-40(高炉) 底幅 95cm 高さ 65cm；コンクリート、型枠、鉄筋、目地板含む
矢板工	式	1	48,807,600	広幅鋼矢板 267 枚 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；
張コンクリート工	式	1	2,280,000	張コンクリート 160 m 18-8-40(高炉) t=20cm；コンクリート、基礎碎石、目地板含む
法覆護岸工	式	1	1,342,440	
植生工	式	1	1,342,440	張芝 540 m2 改良コライシバ 250m2以上；目串、目土、かけ土含む
仮設工	式	1	6,776,889	
工事用道路工	式	1	2,219,700	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上； 工事用道路撤去 1 式 ；土砂等運搬、整地含む 敷砂利 1 式 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；

積算内訳書

工事名	九日市地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業ヤード整備工	式	1	3,633,399	ヤード造成 ；積込、運搬含む	1	式
				ヤード撤去 ；運搬、整地含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
				貸与品運搬	1	式
交通管理工	式	1	923,790	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
直接工事費	式	1	67,721,813			
共通仮設費	式	1	7,370,000			
共通仮設費	式	1	1,783,000			
運搬費	式	1	1,066,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	717,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,587,000			
純工事費	式	1	75,091,813			
現場管理費	式	1	21,543,000			
工事原価	式	1	96,634,813			
一般管理費等	式	1	16,625,187			
工事価格	式	1	113,260,000			