

単 価 合 意 書

令和6年4月25日に契約した九日市地区災害復旧工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月9日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 荒谷 芳博

受注者 住所 兵庫県豊岡市幸町11番35号

氏名 株式会社川嶋建設 本社

代表取締役社長 川嶋 裕紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		61,591,907	
河川土工		式	1		538,452	
掘削工		m3	420		120,708	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		120,708	
法面整形工		式	1		417,744	
法面整形(切土部)	現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	540	773.6	417,744	
矢板護岸工		式	1		53,669,760	
作業土工		式	1		1,353,008	
笠コンクリート工		式	1		5,852,800	
笠コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 65 c m	m	160	36,580	5,852,800	
矢板工		式	1		44,390,352	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	267	166,256	44,390,352	
張コンクリート工		式	1		2,073,600	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=20cm	m	160	12,960	2,073,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		1,220,940	
植生工		式	1		1,220,940	
張芝	改良コウライシハ [®] 250m ² 以上	m ²	540	2,261	1,220,940	
仮設工		式	1		6,162,755	
工事用道路工		式	1		2,018,539	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		53,326	
工事用道路撤去		式	1		676,800	
敷砂利	再生クラッシュ [®] RC-40 敷厚 100m m	式	1		1,288,413	
作業ヤード整備工		式	1		3,304,060	
ヤード造成		式	1		817,600	
ヤード撤去		式	1		1,082,880	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		331,467	
貸与品運搬		式	1		1,072,113	
交通管理工		式	1		840,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		840,156	
直接工事費		式	1		61,591,907	
共通仮設費		式	1		6,703,015	
共通仮設費		式	1		1,621,638	
運搬費		式	1		969,527	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		969,527	
現場環境改善費(率計上)		式	1		652,111	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,081,377	
純工事費		式	1		68,294,922	
現場管理費		式	1		19,593,364	
工事原価		式	1		87,888,286	
一般管理費等		式	1		15,121,714	
工事価格		式	1		103,010,000	
消費税相当額		式	1		10,301,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		113,311,000	