

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	円山川管内樹木伐採他工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市立野地先 至) 兵庫県豊岡市出石町長砂地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	118日間	自 令和 6年11月28日 至 令和 7年 3月25日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	円山川管内樹木伐採他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	9,075,150	
河川土工	式	1	8,443,400	
掘削工	m3	3,700	2,656,600	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	5,786,800	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	631,750	
汚濁防止工	式	1	418,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独フロードφ300 高1.0m×長20m カーテン 生地引張強さ (N/3cm) 1,000未満；基本料、賃 料含む
交通管理工	式	1	213,750	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	9,075,150	
共通仮設費	式	1	1,227,000	
共通仮設費	式	1	144,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	144,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,083,000	
純工事費	式	1	10,302,150	



## 積算内訳書

工事名	円山川管内樹木伐採他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	10,274,798	
堤防養生工	式	1	7,373,238	
伐木除根工	式	1	7,373,238	伐木・伐竹 20,000 m2 伐木(機械施工) ; 除根整地 20,000 m2 整地のみ ; 集積積み 13,810 m2 機械施工 除根無し ; 集積積み 6,190 m2 人力施工 除根無し ; 伐木伐竹運搬 120 m3 枝葉 DID無し 片道運搬距離10.5km以下 ; 伐木伐竹運搬 90 m3 幹 DID有り 片道運搬距離2.0km以下 ; 処分費 399 t 枝葉 ;
仮設工	式	1	2,901,560	
工事用道路工	式	1	2,780,670	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上 ; 土砂等運搬、積込(ルーズ)含む 工事用道路撤去 1 式 ; 土砂等運搬、整地含む
交通管理工	式	1	120,890	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A ;
直接工事費	式	1	10,274,798	
共通仮設費	式	1	943,000	
共通仮設費	式	1	108,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	108,000	

