

積算内訳書

1. 業務名

業務名	城崎道路新堂地区他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市新堂地先他

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	268 日間	自 令和 6年 9月26日 至 令和 7年 6月20日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	城崎道路新堂地区他地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	6,100,595			
直接調査費	式	1	5,123,792			
機械ボーリング	式	1	3,218,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	50	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	50	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,584,200	標準貫入試験	40	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	50	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	50	回
				礫混じり土砂		
総合解析	式	1	202,592	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	119,000	電子成果品作成費	1	式
間接調査費	式	1	976,803			
運搬費	式	1	52,458	運搬費	1	式

積算内訳書

業務名	城崎道路新堂地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
準備費	式	1	328,730	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	450,100	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	109,649	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	35,866	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,100,595		
間接費	式	1	4,269,405		
諸経費	式	1	4,269,405		
一般調査業務費	式	1	10,370,000		
解析等調査	式	1	1,166,224		
直接業務費	式	1	1,166,224		
解析等調査	式	1	1,166,224	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式

