

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R7豊岡北JCT・Bランプ橋他詳細設計業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町10-3（豊岡河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期間	354 日間	自 令和 8年 1月 9日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 7 豊岡北 J C T ・ B ランプ橋他詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁設計	式	1	74,321,370		
橋梁設計	式	1	74,321,370		
橋梁詳細設計 (共通)	式	1	6,283,020	橋梁詳細設計 (共通)	(2)1 (橋)式
橋梁詳細設計 (鋼橋上部工)	式	1	45,074,450	鋼多径間連続箱桁橋	1 橋
				4径間, 201m, 基本構造物	
				鋼多径間連続箱桁橋	1 橋
				3径間, 173.494m, 基本構造物	
橋梁詳細設計 (橋台工)	式	1	2,165,245	箱式橋台	1 基
				基本構造物	
橋梁詳細設計 (橋脚工)	式	1	7,228,395	張出式橋脚	1 基
				基本構造物	
				張出式橋脚	6 基
				類似構造物	
橋梁詳細設計 (橋台基礎工)	式	1	1,110,463	場所打杭	1 基
				基本構造物	
橋梁詳細設計 (橋脚基礎工)	式	1	10,534,992	場所打杭	1 基
				基本構造物	
				場所打杭	4 基
				類似構造物	
				ニューマチックケーソン	1 基

積算内訳書

業務名	R7豊岡北JCT・Bランプ橋他詳細設計業務			業種	設計業務
				項目	橋梁設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				基本構造物 ニューマチックケーソン	1 基
橋梁詳細設計（架設計画）	式	1	1,924,805	類似構造物 架設計画	1 工法
				架設工法Ⅱ 架設計画	1 工法
				架設工法Ⅲ	
仮設構造物設計	式	1	1,893,141		
仮設構造物設計	式	1	1,893,141		
仮設構造物詳細設計	式	1	1,893,141	土留工詳細設計	1 基
				種別:切梁式, 2段, 基本構造物 土留工詳細設計	1 基
				種別:切梁式, 3段, 基本構造物 土留工詳細設計	4 基
				種別:切梁式, 2段, 類似構造物	
共通	式	1	1,053,070		
共通（設計業務）	式	1	1,053,070		
打合せ等	式	1	826,500	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	

積算内訳書

業務名	R7豊岡北JCT・Bランプ橋他詳細設計業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 回
直接経費	式	1	944,000		1 業務
直接経費	式	1	944,000		
旅費交通費	式	1	244,000	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	700,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	78,211,581		
その他原価	式	1	41,224,449		
一般管理費等	式	1	64,313,970		
業務価格	式	1	183,750,000		