

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R8円山川流量観測他業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町地先（円山川流域）

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	337 日間	自 令和 8年 4月29日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、水文観測業務規程に基づき、円山川流域の水位流量観測所において流量データを観測すること、及び令和8年の流量を確定させる為に必要な水位流量曲線式を作成し、流量年表等の統計資料を作成することを目的とする。また、洪水時に指示のもと洪水痕跡調査を行う。		
4) 業務内容	洪水痕跡調査一式、流量観測一式、水位流量曲線式作成一式		

積算内訳書

業務名	R8円山川流量観測他業務			業 種	測量業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川調査・計画	式	1	923, 538		
洪水痕跡調査	式	1	923, 538		
洪水痕跡調査	式	1	923, 538	洪水痕跡調査	(0.4)1 (km)式
水文観測	式	1	15, 313, 946		
流量観測	式	1	13, 327, 424		
流量観測	式	1	13, 327, 424	計画準備	1 業務
				打合せ協議	1 式
				流量観測結果報告	1 回
				現地調査	(1)1 (回)式
				低水流量観測	(24)1 (回)式
				外業A 低水流量観測	(12)1 (回)式
				外業B 低水流量観測	1 式
				外業C 低水流量観測	(167)1 (回)式
				内業 高水流量観測	1 式

積算内訳書

業務名	R8円山川流量観測他業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				外業、内業 機械経費	
				河川定期横断測量 直接水準(平地)	1 式
				平均測量幅:138m 河川定期横断測量 複写	13 本
				河川深浅測量	13 断面
				報告書作成	5 測線
					1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,986,522		
水位流量曲線作成	式	1	1,986,522	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	5 観測所
				水位流量曲線の作成	5 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	5 観測所
				報告書作成	1 業務
直接経費	式	1	259,713		
直接経費	式	1	259,713		
旅費交通費	式	1	103,713	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	156,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	R8円山川流量観測他業務				業 種	測量業務
					項 目	直接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接測量費		式	1	16,497,197		
間接測量費		式	1			
諸経費		式	1			
測量業務価格		式	1			