

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市城崎町上山地先他

2. 業務内容

- 1) 事務所名 豊岡河川国道事務所 計画課
- 2) 履行期間 303 日間 自 令和 8年 9月 1日
至 令和 9年 6月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	19,383,378	
直接調査費		式	1	15,061,960	
機械ボーリング		式	1	6,437,530	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 39 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 87 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 15 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 20 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 7 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 2 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m 土質ボーリング(オールコアボーリング)

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリ ング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリ ング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66m m	6 m 38 m 10 m
サンプリング	式	1	628, 000	固定式ストン式ソウールサンプター	20 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	5, 102, 160	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 孔内載荷試験 普通載荷 孔内載荷試験 中圧載荷 現場透水試験	126 回 35 回 21 回 48 回 14 回 4 回 6 回

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内土質試験	式	1	2,246,110	ケーシング法	
				土粒子密度試験	
				含水比試験	51 試料
				粒度試験	51 試料
				ふるい分析 (0.5kg未満)	23 試料
				粒度試験	28 試料
				沈降分析	
				液性限界試験	21 試料
				塑性限界試験	21 試料
				湿潤密度試験	20 試料
				一軸圧縮試験	20 試料
				圧密試験	8 試料
室内岩石試験	式	1	196,320	試料作成	6 試料
				ボーリングコア 軟岩	
				圧縮強度試験	6 試料
				超音波試験	6 試料
				自然状態 密度試験	6 試料
総合解析	式	1	259,840	解析等調査	

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費	式	1	180,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	1 式
間接調査費	式	1	4,321,418		6 本
運搬費	式	1	1,223,020	運搬費	
				Bor. A1-1 運搬費	1 式
				Bor. P2 運搬費	1 式
				Bor. P5 運搬費	1 式
				Bor. P9-1 運搬費	1 式
				Bor. P13-1 運搬費	1 式
				Bor. A2-1	1 式
準備費	式	1	486,880	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	2,184,100	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ボーリング深度50m以下 足場仮設	1 式
				ボーリング深度50m～80m以下	1 式
旅費交通費	式	1	322,069	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
施工管理費	式	1	105,349	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,383,378		1 式
間接費	式	1	12,196,622		
諸経費	式	1	12,196,622		
一般調査業務費	式	1	31,580,000		
解析等調査	式	1	1,561,556		
直接業務費	式	1	1,561,556		
解析等調査	式	1	1,561,556	計画準備	
				解析等調査	1 業務
共通	式	1	690,160		1 式
共通	式	1	690,160		
打合せ等	式	1	550,500	打合せ	
				関係機関協議資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				関係機関打合せ協議	3 機関
公開用成果品作成	式	1	139,660	公開用成果品作成	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,251,716		1 式
その他原価	式	1	1,212,549		
一般管理費等	式	1	1,855,735		
解析等調査業務費	式	1	5,320,000		
調査業務価格	式	1	36,900,000		