積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８豊岡道路（２期）岩井地区他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町１０－３（豊岡河川国道事務所管内）

２．業務内容

１）事務所名　豊岡河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　179 日間　自　令和　8年11月 3日
至　令和　9年 4月30日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡道路（２期）岩井地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	14,770,244	
直接調査費	式	1	8,734,220	
機械ボーリング	式	1	5,319,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 7 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 58 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 39 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,344,300	標準貫入試験 15 回 砂・砂質土 標準貫入試験 58 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 39 回

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡道路（２期）岩井地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				軟岩 孔内載荷試験 5 回 普通載荷
室内岩石試験	式	1	242,340	試料作成費 6 試料 軟岩 圧縮強度試験 6 試料 引張強度試験 4 試料 超音波試験 4 試料 自然状態 密度試験 6 試料
総合解析	式	1	206,080	解析等調査 1 式
地すべり調査	式	1	468,100	移動変形調査 1 式 パイプ式歪計,1方向2ゲージ 移動変形調査 1 式 挿入式孔内傾斜計
電子成果品作成費	式	1	146,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等 4 本
間接調査費	式	1	6,036,024	
運搬費	式	1	4,202,360	運搬費 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡道路（２期）岩井地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	483,840	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,102,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	186,741	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	61,083	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,770,244	
間接費	式	1	9,529,756	
諸経費	式	1	9,529,756	
一般調査業務費	式	1	24,300,000	
解析等調査	式	1	1,260,972	
直接業務費	式	1	1,260,972	
解析等調査	式	1	1,260,972	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡道路（２期）岩井地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,574,772	
その他原価	式	1	848,014	
一般管理費等	式	1	1,297,214	
解析等調査業務費	式	1	3,720,000	
調査業務価格	式	1	28,020,000	